

Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Remont nawierzchni dróg dojazdowych do budynków szpitalnych SPWSS w Chełmie			
1.1	Remont nawierzchni - droga dojazdowa do pawilonu A			
d.1.1	Wymiana warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m2 oraz regulacja istniejących włazów i wpustów	t		
	716,00		716,00	
	<wyr z uzup ubytk> 80		80,00	
	A (Obliczenie pomocnicze)		796,00	
	poz.1 A * 0,1	t	79,60	
			RAZEM	79,60
1.2	Remont nawierzchni - skrzyżowanie przy pawilonie A			
d.1.2	Wymiana warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m2 oraz regulacja istniejących włazów i wpustów	t		
	1200,00		1 200,00	
	-149,00		-149,00	
	<wyr z uzup ubytk> 60		60,00	
	A (Obliczenie pomocnicze)		1 111,00	
	poz.2 A * 0,1	t	111,10	
			RAZEM	111,10
1.3	Remont nawierzchni - droga dojazdowa do pawilonu D			
d.1.3	Wymiana warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m2 oraz regulacją istniejących włazów i wpustów	t		
	658,00		658,00	
	<wyr z uzup ubytk> 52,0		52,00	
	A (Obliczenie pomocnicze)		710,00	
	poz.3 A * 0,1	t	71,00	
			RAZEM	71,00
1.4	Remont nawierzchni - droga dojazdowa do pawilonu C			
d.1.4	Wymiana warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m2 oraz regulacją istniejących włazów i wpustów	t		
	254,00		254,00	
	40,00		40,00	
	A (Obliczenie pomocnicze)		294,00	
	poz.4 A * 0,1	t	29,40	
			RAZEM	29,40
1.5	Remont częściowy nawierzchni bitumicznych na pozostałych odcinkach			
d.1.5	Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem)	t		
	<i>drogi przy pawilonie D</i>			
	2,0 * 7,0		14,00	
	5,0 * 7,80		39,00	
	7,50 * 5,0		37,50	
	2,0 * 18,50		37,00	
	24,5 * 3,0		73,50	
	6,0 * 3,0		18,00	
	<i>drogi przy pawilonie B</i>			
	5,0 * 2,50		12,50	
	<śr gr 8 cm> [(5 + 6) / 2 * 12,0] * 2		132,00	
	3,0 * 3,0		9,00	
	4,0 * 1,5		6,00	
	1,0 * 2,0		2,00	
	6,0 * 5,50		33,00	
	<i>droga do prosektorium</i>			

Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	2,0 * 2,0		4,00	
	5,70 * 10,0		57,00	
	(8,0 + 4,0) / 2 * 5,0		30,00	
	2,0 * 3,0		6,00	
	2,0 * 2,0		4,00	
	2,0 * 2,0		4,00	
	9,0 * 3,5		31,50	
	4,0 * 6,0		24,00	
	5,50 * 12,0		66,00	
	droga do pawilonu C			
	21,0 * 7,0		147,00	
	A (Obliczenie pomocnicze)		787,00	
	poz. 5 A * 0,1	t	78,70	
	1,50	t	1,50	
			RAZEM	80,20

mgr inż. Roman Kryszczuk
 Prawnik budowlany do kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności inżynierskiej drogowej
 nr ewid. 148/0027/WBD/16