

## Przebudowa drogi gminnej nr 675116 P w m. Żychów, działka nr 205, obręb Żychów, gm. Lisków

## Kosztyorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>							
<b>1</b>	<b>ROBOTY POMIAROWE</b>						
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,25		
2 d.1	KNR 2-13 1010-02	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	4,00		
<b>2</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
3 d.2	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3	255,00		
4 d.2	KNNR 1 0311-01	D-02.01.01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3	220,00		
<b>3</b>	<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>						
5 d.3	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego	m2	(250 * 4,5) + 30 = 1 155,00		
6 d.3	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	(250 * 4,5) + 30 = 1 155,00		
7 d.3	KNR AT-03 0202-02	D-05.03.05a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	(250 * 4,5) + 30 = 1 155,00		
8 d.3	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	(250 * 4,0) + 30 = 1 030,00		
<b>4</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
9 d.4	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i obrabianiem na czysto	m3	37,50		
10 d.4	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm lub destruktu granulowanego drobnego wraz z zagęszczeniem	m2	(250 * 0,5) * 2 + 30 = 280,00		
11 d.4	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 15 cm z gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem	m2	(250 * 0,25) * 2 + 30 = 155,00		
12 d.4	KNNR 1 0503-05	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z zagęszczeniem	m2	(250 * 0,75) * 2 + 30 = 405,00		
<b>5</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>						
13 d.5	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	1,00		
14 d.5	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm + 0,06m3 betonu	szt.	1,00		
<b>6</b>	<b>INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>						
15 d.6	KNR 2-01 0119-03		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Kosztorys netto							
VAT 23 %							
Kosztorys brutto							