

Przebudowa drogi gminnej nr 675116 P w m. Żychów, działka nr 205, obręb Żychów, gm. Lisków

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY POMIAROWE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,250	km	0,25	
				RAZEM	0,25
2 d.1	KNR 2-13 1010-02	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2		ROBOTY ZIEMNE			
3 d.2	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		255	m3	255,00	
				RAZEM	255,00
4 d.2	KNNR 1 0311-01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3		
		220	m3	220,00	
				RAZEM	220,00
3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
5 d.3	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego	m2		
		(250 * 4,5) + 30	m2	1 155,00	
				RAZEM	1 155,00
6 d.3	KNNR 6 0113-06	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		(250 * 4,5) + 30	m2	1 155,00	
				RAZEM	1 155,00
7 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		(250 * 4,5) + 30	m2	1 155,00	
				RAZEM	1 155,00
8 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		(250 * 4,0) + 30	m2	1 030,00	
				RAZEM	1 030,00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9 d.4	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i obrabianiem na czysto	m3		
		37,5	m3	37,50	
				RAZEM	37,50
10 d.4	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm lub destruktu granulowanego drobnego wraz z zagęszczeniem	m2		
		(250 * 0,5) * 2 + 30	m2	280,00	
				RAZEM	280,00
11 d.4	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 15 cm z gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem	m2		
		(250 * 0,25) * 2 + 30	m2	155,00	
				RAZEM	155,00
12 d.4	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z zagęszczeniem	m2		
		(250 * 0,75) * 2 + 30	m2	405,00	
				RAZEM	405,00

Przebudowa drogi gminnej nr 675116 P w m. Żychów, działka nr 205, obręb Żychów, gm. Lisków

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		OZNAKOWANIE PIONOWE			
13 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm + 0,06m3 betonu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA			
15 d.6	KNR 2-01 0119-03	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00