

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



ZP.271.1.63.2022.DM

Kędzierzyn-Koźle, dnia 14.06.2022r.

WSZYSCY WYKONAWCY zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Montaż klimatyzacji dla pomieszczenia kuchni i 4 sal zabaw w Żłobku Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp odpowiada na pytania dotyczące treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu: 13.06.2022r. w następującym zakresie:

Pytanie nr 1:

Po kogo stronie jest demontaż istniejących tablic i montaż nowych tablic? Czy nowe tablice będą zamontowane w tym samym miejscu co istniejące?

Odpowiedź nr 1:

Odp .:Zgodnie z wcześniej udzieloną odpowiedzią:

UWAGA: Ze względu na nowy projekt remontu instalacji elektrycznej w żłobku nr 6, który polega na prowadzeniu przewodów pod tynkiem, wykonawca zasilania klimatyzatorów musi uwzględnić w swojej wycenie również montaż przewodów pod tynkiem, a nie w korytkach kablowych tak jak jest w projekcie, w którym zasilanie klimatyzatorów jest zaprojektowane z istniejących tablic elektrycznych, które będą zdemontowane.

Przewody zasilające należy doprowadzić do nowych tablic elektrycznych pokazanych na rys.IE-02, IE-03, które przesyłam w załączeniu.

Należy również ująć zabudowę przewodów chłodniczych oraz odprowadzających skropliny płytą K-G z szpachlowaniem i malowaniem.

Pytanie nr 2:

Z czego wykonane są sufity oraz ściany pod powierzchnią których należy prowadzić instalację elektryczną? Czy instalację chłodniczą i skroplin należy na całej długości zabudować G-K czy tylko pion? Czy w miejscach gdzie przechodzi instalacja chłodnicza, skroplin, elektryczna jest sufit istniejący sufit G-K?

Odpowiedź nr 2:

Stropy żelbetowe, ściany o konstrukcji mieszanej(cegła i płyta). Przewody instalacji chłodniczej na całej długości należy zabudować płytą k-g. W pomieszczeniach przez które przechodzi instalacja nie ma sufitów podwieszanych. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej.

Pytanie nr 3:

Nie ma na rynku innego producenta niż Mitsubishi Electric, który spełnia wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego i tym samym nie ma rozwiązań równoważnych o których mowa z ustawie PZP. W związku z tym zwracam się z prośbą o zmianę parametrów zgodnie z załącznikiem.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający załącza zweryfikowaną tabelę równoważności: „OSTATECZNA Tabela równoważności Instalacja klimatyzacji_14.06.2022”. Wedle stanowiska projektanta na rynku występuje kilku producentów urządzeń, które spełniają parametry tam (w tabeli) wskazane.

Pytanie nr 4:

Ze względu na brak dostępności klimatyzatorów w terminie wymaganym przez Zamawiającego zwracam się z prośbą o wydłużenie termin realizacji do 60dni.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji.

Pytanie nr 5:

Proszę doprecyzować tabelę równoważności dotyczy poziom hałasu jednostek , czy chodzi o poziom ciśnienia akustycznego czy poziom mocy akustycznej są to dwa różne parametry podawane przez producentów w jednostkach poziomu głośności db(A).

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający załącza zweryfikowaną tabelę równoważności: „OSTATECZNA Tabela równoważności Instalacja klimatyzacji_14.06.2022”.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi, jako stanowiące integralną część SWZ. Stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Daniel Bul
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych /-/