

BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU						
COLLEGIUM MINUS						
Lp.	Opis Robót	j.m.	Ilość	Cena Jedn.	Wartość Netto	Uwagi
Materiały						
1	Kontroler PRT-CTRL-DIN	szt.	4			
2	Kontroler PRT-RDM2-DIN-485	szt.	3			
3	Obudowa IN-BOXDIN4	szt.	4			
4	Zasilacz PRT-PSU-DIN-4A	szt.	4			
5	Akumulator EP 22Ah	szt.	4			
6	Moduł bezpiecznikowy AWZ536	szt.	4			
7	Czytnik PRX-TSEC-STD-DF-B	szt.	8			
8	Przycisk wyjścia ES300	szt.	8			
9	Przycisk wyjścia awaryjnego MX75SGS	szt.	8			
10	Kontaktron magnetyczny	szt.	8			
11	Zwora Yale 540 kg, płyta Z, płyta L	kpl.	1			
12	Elektrozaczep effeff slim NO 12V	szt.	7			
13	Karta DESFire EV3	szt.	50			
14	Serwer, oprogramowanie i licencje	kpl.	1	-	-	Poza zakresem wyceny
15	Okablowanie kat. 5e U/UTP	mb	500			
16	Okablowanie OWY 2x2,5mm2	mb	400			
17	Okablowanie YTDY 6x0,5mm	mb	800			
18	Materiały instalacyjne	szt.	1			
Robocizna						
19	Prace instalacyjne (montaż kontrolera drzwi, montaż elementów wykonawczych, montaż okablowania, konfiguracja i uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania systemu)	kpl.	8			
20	Prace ślusarskie - przygotowanie drzwi do systemu kontroli dostępu	kpl.	8			4 kpl. drzwi wymagają większych nakładów pracy
21	Bruzdowanie i wypełnienie bruzd	kpl.	8			4 kpl. drzwi wymagają większych nakładów pracy
22	Wyprawki malarskie	kpl.	8			4 kpl. drzwi wymagają większych nakładów pracy
23	Uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków	kpl.	1			
24	Dokumentacja powykonawcza	kpl.	1			
25	Koszty logistyczne i zaopatrzenie	kpl.	1			
Suma Netto:						
Podatek VAT:						
Suma Brutto:						