

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : "Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec

Obiekt : Plac zabaw

Adres : Józefina, działki nr 102/2, 104/1 - obręb Józefin, gmina Koźminek

Roboty ogólnobudowlane

Inwestor : Gmina Koźminek

Adres : ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek

Uwagi : Data opracowania :14-04-2022 r.; Poziom cen : 1 kw. 2022 r.

Roboty ogólnobudowlane

Budowa : "Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec

Obiekt : Plac zabaw

Adres : Józefina, działki nr 102/2, 104/1 - obręb Józefin, gmina Koźminek

Data: 06.06.2023

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
a Roboty ziemne			
1	KNR 201-0202-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III	65,520	m3
2	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV (26 x 8,4)=218,40	218,400	m2
b Wykonanie nawierzchni placu zabaw			
3	wycena własna Zakup piasku i żwiru frakcji 0,5/2mm i 2/8 50/50% do zasypania placu zabaw (26 x 8,4)=218,40	218,400	m2
4	KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dowóz materiału samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II (218,40x0,30)=65,52	65,520	m3
5	KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dodatek do przywozu materiału samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego. Krotność=9 Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 9,00000 (65,520 m3 * 9,00000 = 589,680 m3)	589,680	m3
6	KNR 201-0407-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia. Budowle i roboty ziemne - formowanie i zagęszczanie nasypów z materiału dostarczonego samochodami : mechanicznie (218,40x0,30)=65,52	65,520	m3
c Ogrodzenie			
7	wycena własna Zakup i montaż ogrodzenia panelowego ocynkowanego bez cokołu wraz z furtką - przy wysokości 1,53m. Na komplet składa się min. 69mb ogrodzenia (łącznie z furtką) 26,1x2+8,40x2 = 69mb	1,000	kpl
d Elementy małej architektury			
8	wycena własna Zakup i montaż zestawu zabawowego, zgodnie z zaleceniami producenta	1,000	szt
9	wycena własna Zakup i montaż Huśtawki wagowej, zgodnie z zaleceniami producenta	1,000	szt
10	wycena własna Zakup i montaż przejścia tunelowego, zgodnie z zaleceniami producenta	1,000	szt
11	wycena własna Zakup i montaż karuzeli krzyżowej zgodnie z zaleceniami producenta	1,000	szt
12	wycena własna Zakup i montaż karuzeli trójamiennej, zgodnie z zaleceniami producenta	1,000	szt
13	wycena własna Zakup i montaż huśtawki pojedynczej dwustanowiskowej, zgodnie z zaleceniami producenta	1,000	szt
14	wycena własna Zakup i montaż ławek, zgodnie z zaleceniami producenta	4,000	szt
15	wycena własna Zakup i montaż tablicy z regulaminem, zgodnie z zaleceniami producenta	1,000	szt
16	wycena własna Zakup i montaż koszy na śmieci, zgodnie z zaleceniami producenta	2,000	szt