Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu,
ul. Bohaterów Monte Casino 1
49 - 300 Brzeg

Przebudowa budynku w celu dostosowania obiektu do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej



nieprawidłowości objęte odstępstwem

1. szer. biegu w najwęższym miejscu od 1,10 m do 1,12 m szer. spocznika w najwęższym miejscu od 1,05 m do 1,27 m a wys. stopni od 0,16 m do 0,17m - § 68 ust.1 rozp MI.
2. szer. biegu w najwęższym miejscu 1,18 m szer. spocznika w najwęższym miejscu 1,15 m a wys. stopni od 0,16 m do 0,17m - § 68 ust.1 rozp MI.
3. szer. biegu wynosi 1,0 m , szer. spocznika 1,25 m a wys. stopni 0,17 m - § 68 ust.1 rozp MI.
4. brak odpornosci ogniowej EI60 - § 249 ust.6 rozp MI.
5. szer. drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku wynosi 0,92m (wejscie gł) i 0,97m (wejście od płd-wsch.) - § 239 ust. 4 rozp. MI
6. szer. drzwi ewak. z klatki K2 wynosi 0,9m - § 239 ust. 4
7. szer. drzwi w poziomie parteru do: pom. WC, zmywalni, pom. gosp.,pom. obieralni wynosi 0,7m i 0,78m, pom."sala dzieci" 0,8m szer. drzwi w poziomie I-go piętra do: pom. kuchni 0,77m, pom "sala dzieci" 0,88m - § 239 ust.1 rozp MI.
8. Szerokość stopni schodów zewnętrznych wynosi 0,33 m - co jest niezgodne z § 69 ust. 5 rozp. MI.
9. szer. schodów zewnętrznych wynosi 0,97m - § 68 ust. 3

LEGENDA:

- REI120 — przegroda o klasie odporności ogniowej REI120
- REI60 REI60 — przegroda o klasie odporności ogniowej REI60
- EI30 EI30 EI30 — przegroda o klasie odporności ogniowej EI30
- drzwi dymoszczelne o kl.odporności ogn. EI 60 i EI 30 zgodnie z opisem na rysunku
- drzwi objęte wymianą bez wymagań odporności ogniowej
- C — samozamykacz
- wyburzenia
- hydranty projektowane: piwnica - HP25/30 PT kondygnacje parteru i piętra - HP25/30NT

I Piętro - IV Strefa Pożarowa (ZLIII) - pomieszczenia sali terapeutycznej niepowiązane funkcjonalnie z pozostałą częścią budynku o powierzchni 61,00m²

roboty do wykonania:
- poszerzenie otworu drzwiowego - montaż nowego nadproża i drzwi wejściowych z zewnętrznej klatki schodowej (wejście z zewnątrz do części terapeutycznej zlokalizowanej w niepowiązanej funkcjonalnie części budynku)

Fragment budynku w rejonie klatki schodowej K3 - projektowane prace budowlane - skala 1 : 75

jednostka projektowa: **T'Graf** Mikołaj Poluszyński 45–027 OPOLE, UL. OSMAŃCZYKA 16			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	**Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu**		
TYTUŁ RYSUNKU:	**Rzut I-go Piętra - fragment - klatka schodowa K3**		
Imię i nazwisko projektanta numer uprawnień budowlanych	mgr inż. arch. Joanna Wojakowska 8/82/OP		skala rysunku 1: 75
DATA SPORZĄDZENIA:	PAŹDZIERNIK 2023		
imię i nazwisko proj. sprawdzajacego numer uprawnień budowlanych	mgr inż. arch. Bożena Wojakowska 27/80/OP		numer rysunku: A - 7
DATA SPRAWDZENIA:	PAŹDZIERNIK 2023		