

PRZEDMIAR

: Przebudowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ETAP II
: Bydgoszcz, ul. Szubińska 4
: Skarb Państwa - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
: Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3
: Telekomunikacyjna - Wewnętrzne Instalacje Teletechniczne - LAN

: Michał Wachowicz
: 14.12.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WEWNĘTRZNE INSTALACJE TELETECHNICZNE					
1	Instalacja sieci strukturalnych LAN, OST 112 i AP				
1	KNR 5-05	Układanie umocowanie kabli o poj.5x2, przewód UTP kat.6	m		
d.1	0201-06	6880	m	6880.000	
				RAZEM	6880.000
2	KNR 5-06	Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów, lokalizacja i testowanie	końc.		
d.1	0702-03	68	końc.	68.000	
				RAZEM	68.000
3	KNR AT-15	Montaż szaf dystrybucyjnych 42U RACK 4 i 5	kpl		
d.1	0109-01	0	kpl	0.000	
				RAZEM	0.000
4	KNR AT-15	Montaż szaf dystrybucyjnych 42U RACK 1, 2, 3 - analogia, ustawienie istniejących szaf w odpowiednim miejscu, przygotowanie do montażu podzespołów	kpl		
d.1	0109-01	0	kpl	0.000	
				RAZEM	0.000
5	KNR AT-14	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"	kpl.		
d.1	0110-03	0	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
6	KNR AL-01	Montaż dodatkowego wyposażenia systemu CCTV - patch panel 24p	szt.		
d.1	0116-02	0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
7	KNR AL-01	Testowanie kabli transmisyjnych do wydania certyfikatu i gwarancji na 25 lat	n-g		
d.1	0601-06	1	n-g	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalkulacja własna	wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000