



## **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ** w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, UL. B. PRUSA 66  
TEL. 29 645 7301; sekretariat@gkostrow.pl; www.gkostrow.pl

**ZIN.260.11.2025**

Ostrów Mazowiecka, 15.04.2025r.

### **Do wszystkich Wykonawców**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300) przy ulicy Bolesława Prusa 66 (dalej: „ZGK”), działając jako Zamawiający, w oparciu o art. 136 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż do dnia 14 kwietnia 2025 roku potencjalny Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym treści zawartej w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej, ZGK, wraz z udzielonymi odpowiedziami, udostępnia ich treść:

#### **Pytania Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie, że do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający ze względu chociażby na stal i piankę należy użyć materiałów preizolowanych nie starszych, niż wyprodukowanych w roku 2025? Prosimy o potwierdzenie, że pianka PUR musi zostać położona/spieniona na elementy stalowe rur i kształtek preizolowanych po procesie śrutowania/czyszczenia tych elementów co jest standardem w preizolacji i zapewnia doskonałe przyleganie pianki do elementów stalowych oraz nie podnosi kosztów produktu?

Czy rury stalowe w celu identyfikacji chociażby dlatego, że nie pochodzą z Rosji muszą posiadać numery wytopów oraz pełne świadectwo odbioru zgodnie z PN-EN10204 3.1 ?

Prosimy o potwierdzenie, że stalowe niezpreizolowane elementy materiałów preizolowanych oraz pianka PUR od strony wolnych części stalowych muszą być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci środkiem antykorozyjnym np. na bazie wosku?

Mając na uwadze zapisy w projektach technicznych pkt. F. Montaż zespołów złączy oraz zestawieniach materiałów prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia należy wykonać ze złączy termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie a w celu uniknięcia wnikania wilgoci zdjęcie folii ochronnej oraz wykonanie otworów w mufach pod piankę piankę PUR trzeba wykonać w momencie montażu mufy i spieniania jej pianką PUR?

#### **Odpowiedzi Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga stosowania materiałów wyprodukowanych nie wcześniej niż w drugiej połowie 2024 roku wraz z wymaganymi atestami zgodnie z:

§ 5 ust. 10 załącznika nr 8 do SWZ: „Wykonawca zapewnia, że wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania niniejszego zamówienia są nowe oraz posiadają wymagane dopuszczenia, poświadczenia zgodności, atesty, cechy, oznaczenia zgodnie z aktualnymi wymaganiami PN i dyrektyw UE. Urządzenia i materiały zastosowane do realizacji zadania muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w drugiej połowie 2024 roku.”





## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, UL. B. PRUSA 66  
TEL. 29 645 7301; sekretariat@gkostrow.pl; www.gkostrow.pl

Zamawiający wymaga, aby pianka PUR została położona/spieniona na elementy stalowe rur i kształtek preizolowanych po procesie śrutowania/czyszczenia tych elementów.

Zamawiający wymaga numery wytopów oraz pełne świadectwo odbioru rur stalowych zgodnie z: § 5 ust. 11 załącznika nr 8 do SWZ: „Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu odpowiednich dokumentów dotyczących materiałów, wyrobów i urządzeń, których użyje do realizacji przedmiotu Umowy, pozwalających na ich zastosowanie. Materiały i urządzenia nie mogą być wbudowane bez wcześniejszego zaakceptowania przez Zamawiającego reprezentowanego przez osobę nadzorującą.”

Zamawiający wymaga, aby stalowe „bose końce” oraz pianka PUR od strony wolnych części stalowych były zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci środkiem antykorozyjnym.

Zamawiający wymaga zgodnie z § 4 ust. 4 pkt. 16 SWZ, stosowania złączy termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie z podwójnym uszczelnieniem klejem i masą butylową lub zgrzewanych elektrycznie. Wszystkie mufy muszą posiadać świadectwo badania obciążenia od gruntu w „skrzyni z piaskiem” wykonanego w akredytowanym laboratorium badawczym na 1000 pełnych cykli pracy.

**Powyższe pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić na etapie przygotowania oferty przetargowej.**

