

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ NA STOLARKĘ PRZECIWPOŻAROWĄ  
ADRES INWESTYCJI : NYSA UL. CHODOWIECKIEGO  
INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE  
ADRES INWESTORA : NYSA UL. ARMII KRAJOWEJ 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI  
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

Dziennik Ustaw 2021 poz. 2458

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.07.2022

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2  <pom. 301>1 <pom. 301 B>1 <pom. 305 A>1 <pom. 302>1 <pom. 307>1 <pom. 308>1 <sala 1 parter>1 <sala 2 parter>1 <pom. 101>1 <pom. 208 A>1 <piwnica>1 <piwnica 05>1 <parter>4	szt.  szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
2	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych  <parter>0.25*2.10	m2  m2	  0.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.525</b>
3	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych  <pom. 302>0.40<m3>*1 <parter>0.40<m3>*3	m3  m3 m3	  0.400 1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
4	KNR-W 2-02 2003-03 analogia	Rozbiórka ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych  <parter ścianka pod fasadę ppoż 120/60>1.80*3.16	m2  m2	  5.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.688</b>
5	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu  12	m3  m3	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km 12	m3  m3	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 12	m3  m3	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
8	kalk. własna	Opłata składowiskowa  12	m3  m3	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
9	KNR AT- 12 0105- 03	Ściany z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - sys- tem NIDA Ściana SW190, odporność ogniowa F2/EI 120, pokrycie obustronne trójwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 15-03 płyty z wełny mineralnej gr. 100 mm <pom. 301>2.80*3.02 <parter>4.30*3.16-1.20*2.00	m2  m2 m2	  8.456 11.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.644</b>
10	NNRNKB 202 2809- 01	Cokoliki z płytek GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach  <pom. 301>2.80+0.15 <parter>3.10*2+0.15*2	m  m m	  2.950 6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.450</b>
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem <pom. 301>2.80*3.02 <parter>(4.30*3.16-1.20*2.00)*2	m2  m2 m2	  8.456 22.376	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.832</b>
12	NNRNKB 202 1026- 05 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych w kolorze białym, wew- nętrzne, całkowicie przeszklone, szkło bezpieczne, samozamykacz, ppoż EIS60	m2		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom. 301>0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
13	NNRNKB 202 1026- 06	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, wewnętrzne w kolorze białym, całkowicie przeszklone, szkło bezpieczne, samozamykacz, ppoż EIS60	m <sup>2</sup>		
		<parter>1.20*2.00	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
14	NNRNKB 202 1026- 05 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe stalowe ppoż EIS30, drzwi pełne w kolorze wcześniej zamontowanych drzwi przeciwpożarowych	m <sup>2</sup>		
		<pom. 301 B>0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
		<pom. 305 A>0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
		<pom. 302>0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.600	
		<pom. 307>0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.600	
		<pom. 308>0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.600	
		<sala 1 parter>0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
		<sala 2 parter>0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
		<pom. 101>0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
		<pom. 208 A>0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
		<piwnica węzeł>0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.400</b>
15	NNRNKB 202 1026- 05 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe stalowe ppoż EIS60, drzwi pełne w kolorze wcześniej zamontowanych drzwi przeciwpożarowych	m <sup>2</sup>		
		<piwnica bar>0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
16	NNRNKB 202 1026- 06	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, wewnętrzne w kolorze białym, przeszklone szkło bezpieczne, samozamykacz	m <sup>2</sup>		
		<parter>1.20*2.00	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
17	NNRNKB 202 1026- 06	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych, zewnętrzne w kolorze białym, pełne, samozamykacz	m <sup>2</sup>		
		<parter>1.20*2.00	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
18	NNRNKB 202 1026- 06	Drzwi dwuskrzydłowe z stalowe, zewnętrzne, samozamykacz	m <sup>2</sup>		
		<parter>1.20*2.00*2	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
19	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
		(0.90+2.00*2)*6	m	29.400	
		(1.20+2.00*2)*5	m	26.000	
		(0.80+2.00*2)*3	m	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
20	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		(0.90+2.00*2)*6*0.30*2	m <sup>2</sup>	17.640	
		(1.20+2.00*2)*4*0.30*5	m <sup>2</sup>	31.200	
		(0.80+2.00*2)*3*0.30*2	m <sup>2</sup>	8.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.480</b>
21	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(0.90+2.00*2)*6*0.30*2	m <sup>2</sup>	17.640	
		(1.20+2.00*2)*4*0.30*5	m <sup>2</sup>	31.200	
		(0.80+2.00*2)*3*0.30*2	m <sup>2</sup>	8.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.480</b>
22	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		(0.90+2.00*2)*6*0.30*2	m <sup>2</sup>	17.640	
		(1.20+2.00*2)*4*0.30*5	m <sup>2</sup>	31.200	
		(0.80+2.00*2)*3*0.30*2	m <sup>2</sup>	8.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.480</b>
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		(0.90+2.00*2)*6*0.30*2	m <sup>2</sup>	17.640	
		(1.20+2.00*2)*4*0.30*5	m <sup>2</sup>	31.200	
		(0.80+2.00*2)*3*0.30*2	m <sup>2</sup>	8.640	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<miejscowe poprawki malarskie>100.00	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.480</b>
24	kalk. własna	Uzupełnienie, miejscowa naprawa elewacji ceglanej (ściana warstwowa wypełnio- na wełną mineralną) po wymianie drzwi zewnętrznych od strony parkingu na par- terze, wraz z przestawieniem oprawy oświetleniowej nad drzwiami oraz wykona- niem nadproża nad drzwiami z kształowników stalowych 2.00*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
25	kalk. własna	Wymiana wyłazu dachowego/świetlika na świetlik kopułkowy przezierny wraz z obróbką tynkarską i malarską od wewnątrz i naprawą pokrycia dachu wokół świet- lika 1	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	kalk. własna	Demontaż kratek wentylacyjnych bezklasowych oraz dostawa i montaż przeciwpo- żarowych kratek wentylacyjnych 150x250 mm, pęczniejących, EIS120 na istnieją- cych kanałach wentylacyjnych (kominy murowane), w wycenie należy przyjąć prace budowlane związane z dopasowaniem istniejących otworów wentylacyjnych w kominie do zamontowania kratek Ppoż <parter>1 <I piętro>2 <II piętro>3 <III piętro>4	szt  szt szt szt	  1.000 2.000 3.000 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>