

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont i adaptacja Starego Kina w Nowych Skalmierzycach na nowe funkcje kulturalne

ADRES INWESTYCJI : 63-460 Nowe Skalmierzyce, ul. Mostowa 1, dz. nr ewid. 187/6

INWESTOR : Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

ADRES INWESTORA : 63-460 Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzecznik kosztorysowy
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
Tadeusz Gruchała

DATA OPRACOWANIA : 04.04.2024

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.04.2024

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

L p.	Nazwa działu	Od	Do
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT			
1	REMONT I ADAPTACJA STAREGO KINA W NOWYCH SKALMIERZYCACH NA NOWE FUNKCJE KULTURALNE	1	46
1.1	Czyszczenie elewacji zewnętrznej starego kina	1	14
1.2	Malowanie holu oraz prace przygotowawcze pod Izbę Pamięci	15	19
1.3	Adaptacja 2 pomieszczeń na mikro sale wystawiennicze	20	32
1.4	Malowanie sali widowiskowej	33	44
1.5	Czyszczenie wykładziny i foteli	45	46

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT						
1			REMONT I ADAPTACJA STAREGO KINA W NOWYCH SKALMIERZYCACH NA NOWE FUNKCJE KULTURALNE			
1.1			Czyszczenie elewacji zewnętrznej starego kina			
1 d. 1504-01 1.1	KNNR 2	ST.00.	Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych o wysokości - do 10 m, dla kpl. do 300 m2	m ²		
			5,50*4,00+7,70*28,97	m ²	245,069	
					RAZEM	245,069
2 d. 1505-01 1.1	KNNR 2	ST.00.	Oslony z siatki na rusztowaniach - zewnętrznych	m ²		
			poz.1	m ²	245,069	
					RAZEM	245,069
3 d. 1506-01 1.1	KNNR 2	ST.00.	Montaż instalacji odgromowych rusztowań przyściennych zewnętrznych, o wysokości - do 20 m	m ²		
			poz.1	m ²	245,069	
					RAZEM	245,069
4 d. 02 0925- 1.1 01	KNR 2-	ST.00.	Oslony folią polietylenową stolarki i pozostałych elementów zewnętrznych <i>Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm</i> <piwnica - drzwi>1,10*2,10+<okno>2,00*0,90 <parter - okna>1,10*1,15+1,00*1,20+<drzwi>2,00*2,10*2 <piętro - okna>2,00*1,20+1,00*1,20 <zabezpieczenie pow. poziomych>2,80*33,00 <zabezpieczenie balustrad>0,90*(6,75+8,25+3,80)*2	m ²		
				m ²	4,110	
				m ²	10,865	
				m ²	3,600	
				m ²	92,400	
				m ²	33,840	
					RAZEM	144,815
5 d. 23 2611- 1.1 01	KNR 0-	ST.00.	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
			4,60*4,00+6,78*28,97+<ściana boczna>4,00*(3,60*2+0,65*3)	m ²	251,417	
					RAZEM	251,417
6 d. 23 2611- 1.1 02	KNR 0-	ST.00.	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją głęboko-pentrującą - utwardzającą podłoże	m ²		
			poz.5	m ²	251,417	
					RAZEM	251,417
7 d. 58 0302- 1.1 06	KNR K-	SST.02.	Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem - dwukrotne <i>Farba silikonowa - zabezpieczająca przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych lub równowżna - biała</i>	m ²		
			poz.6	m ²	251,417	
					RAZEM	251,417
8 d. 02 r.16 z. 1.1 sz.5.15	KNR 2-	ST.00.	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,5,6,7)			
9 d. 23 2612- 1.1 07 analiza indywidu- alna	KNR 0-	SST.03.	Miejscowa naprawa uszkodzenia tynku żywicznego na cokole	m ²		
			<cokół przy zejściu do piwnicy>1,00	m ²	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d. 31 0505- 1.1 01	KNR AT-	SST.03.	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - warstwa pośrednia na ścianach	m ²		

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<cokół i ściany pochylni oraz zejścia do piwnicy>0,45*2,80+0,90*5,30+1,60*(4,90+1,45)+0,80*4,80+0,15*5,65+0,90*(3,60+2,10)	m ²	26,008	
					RAZEM	26,008
11	KNR AT- d. 31 0505- 1.1 03	SST.03.	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach ciemny o uziarnieniu <i>Tynk strukturalny mozaikowy z kruszywem naturalnym o uziarnieniu 1,0 mm, opak. 20 kg</i> poz.10	m ²		
				m ²	26,008	
					RAZEM	26,008
12	KNR-O d. 9-21 1.1 0103- 0101 analiza indywidu- alna	ST.00.	Ręczne czyszczenie i mycie zadaszenia ze szkła	m ²		
			<zadaszenie szklane>2,80*17,30	m ²	48,440	
					RAZEM	48,440
13	KNR-W d. 4-01 1.1 1212-54 analiza indywidu- alna	ST.00.	Uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego drobnych elementów balustrad zewnętrznych o powierzchni do 0.1 m ² <i>Farba cynkowa - spray cynkowy</i>	szt.		
			<stopki balustrad>35,0+<śruby balustrady zejścia do piwnicy>5,0*2+<uszkodzenia na balustradach>22,00	szt.	67,000	
					RAZEM	67,000
14	d. kalk. 1.1 własna	ST.00.	Nałożenie nowej powłoki z farby poliwinylowej na balustrady	m ²		
			0,90*(6,75+8,25+3,80)*2	m ²	33,840	
					RAZEM	33,840
1.2			Malowanie holu oraz prace przygotowawcze pod Izbę Pamięci			
15	KNR-W d. 4-01 1.2 1216-01	ST.00.	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			<hall wejściowy>6,44*9,86	m ²	63,498	
					RAZEM	63,498
16	KNR 4- d. 01 1204- 1.2 08	SST.02.	Przygotowanie powierzchni starych tynków pod malowanie - emulsyjne (z poszpachlowaniem nierówności - sfalowań) poz.15+2,78*(6,44+9,86)*2	m ²		
				m ²	154,126	
					RAZEM	154,126
17	KNR 4- d. 01 1205- 1.2 04 uw.p. tab. analogia	ST.00.	Układanie tapet typu retro - w holu	m ²		
			<w narożniku z kominem>2,78*(1,12+2,82+2,82+1,00)	m ²	21,573	
					RAZEM	21,573
18	KNR 4- d. 01 1204- 1.2 01 02	SST.02.	Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbami - lateksowymi na czarno NCS 9000-N	m ²		
			<hall wejściowy>6,44*9,86	m ²	63,498	
					RAZEM	63,498
19	KNR 4- d. 01 1204- 1.2 02 02	SST.02.	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi - kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem na etapie realizacji robót <hall wejściowy>2,78*(6,44+9,86)*2-poz.17	m ²		
				m ²	69,055	
					RAZEM	69,055

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3			Adaptacja 2 pomieszczeń na mikro sale wystawiennicze			
20	d. kalk. 1.3 własna	SST.01.	Ostrożny demontaż ścianek HPL - ścianki do przekazania użytkownikowi	m		
			<WC męskie i damskie>(3,10+1,25*2)*2	m	11,200	
					RAZEM	11,200
21	KNR-W d. 4-02 1.3 0141-01	SST.01.	Demontaż baterii umywalkowej - baterie do przekazania użytkownikowi	szt.		
			<WC męskie i damskie>3+2	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
22	KNR-W d. 4-02 1.3 0234-06	SST.01.	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka - umywalki do przekazania użytkownikowi	kpl.		
			<WC męskie i damskie>3+2	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
23	KNR-W d. 4-02 1.3 0234-08	SST.01.	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp wiszący - miski ustępowe do przekazania użytkownikowi	kpl.		
			<WC męskie i damskie>3+2	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
24	KNR-W d. 4-01 1.3 1216-01	ST.00.	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			<WC damskie>3,10*2,45+1,75*2,42+<WC NP>2,44*1,93+<korytarz>2,15*3,61	m ²	24,301	
			<holl z klatką>3,60*4,42+<garderoby>3,82*3,80+3,55*4,80+<korytarz>2,35*1,71	m ²	51,487	
					RAZEM	75,788
25	KNR 4- d. 01 1204- 1.3 08	SST.02.	Przygotowanie powierzchni starych tynków pod malowanie - emulsyjne (z poszpachlowaniem nierówności - sfalowań)	m ²		
			<ściana garderoby z zabudowanym oknem oraz z drzwiami technicznymi>2,55*(3,80+3,82)	m ²	19,431	
					RAZEM	19,431
26	KNR 4- d. 01 1204- 1.3 01 02	SST.02.	Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbami - lateksowymi na białą	m ²		
			<WC męskie>3,10*3,37+1,76*2,45+<WC damskie>3,10*2,45+1,75*2,42+<WC NP>2,44*1,93+<korytarz>2,15*3,61	m ²	39,060	
					RAZEM	39,060
27	KNR 4- d. 01 1204- 1.3 02 02	SST.02.	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi - kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem na etapie realizacji robót	m ²		
			<WC męskie>0,60*(3,10+3,37+1,76+2,45)*2+<WC damskie>0,60*(3,10+2,45+1,75*2,42)*2+<korytarz>2,68*(2,15+3,61)*2	m ²	55,432	
			2,55*(3,60+2,35+4,42+3,82+3,80+3,55+4,80)*2	m ²	134,334	
					RAZEM	189,766
28	KNR 4- d. 01 1204- 1.3 02 02	SST.02.	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi na białą	m ²		
			<WC NP>0,60*(2,44+1,93)*2	m ²	5,244	
					RAZEM	5,244
29	NNRNKB d. 202 1.3 1134-01	ST.00.	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami pod wylewkę samopoziomującą - powierzchnie poziome	m ²		
			<i>Warstwa szczepna na trudne podłoża</i>			
			<WC męskie>3,10*3,37+1,76*2,45	m ²	14,759	
					RAZEM	14,759

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	NNRNKB d. 202 1.3 1130-01	ST.00.	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.29	m ² m ²	 14,759	
					RAZEM	14,759
31	d. kalk. 1.3 własna	ST.00.	Montaż podłogowych paneli winylowych klejonych o gr. 2,5 mm poz.30	m ² m ²	 14,759	
					RAZEM	14,759
32	KNR 2- d. 02 1203- 1.3 01	ST.00.	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 <i>Drzwi wewnętrzne pełne - drzwi techniczne szer. 90 cm</i> 1,00*2,00	m ² m ²	 2,000	
					RAZEM	2,000
1.4			Malowanie sali widowiskowej			
33	KNR-W d. 4-01 1.4 1216-01	ST.00.	Zabezpieczenie podłóg folią <sala widowiskowa ze sceną>1,50*(20,98+9,50)*2+<pom. za sceną>3,60*9,74	m ² m ²	 126,504	
					RAZEM	126,504
34	KNR 4- d. 01 1204- 1.4 01 02	SST.02.	Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbami - lateksowymi na czarno NCS 9000-N <scena>9,50*5,60	m ² m ²	 53,200	
					RAZEM	53,200
35	KNR 4- d. 01 1204- 1.4 01 02	SST.02.	Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbami - lateksowymi na białe <pom. za sceną>3,60*9,74	m ² m ²	 35,064	
					RAZEM	35,064
36	KNR 4- d. 01 1204- 1.4 02 02	SST.02.	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi w kolorze NCS 0300-N <pom. za sceną>2,55*(3,60*2+9,74)*2	m ² m ²	 86,394	
					RAZEM	86,394
37	KNR 4- d. 01 1204- 1.4 02 02	SST.02.	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi na czarno NCS 9000-N <scena>3,65*[9,50+(5,00+1,00)*2]	m ² m ²	 78,475	
					RAZEM	78,475
38	KNR 4- d. 01 1204- 1.4 02 02	SST.02.	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi w kolorze NCS 2000-N <sala widowiskowa>4,70*(15,98*2+1,00*2)	m ² m ²	 159,612	
					RAZEM	159,612
39	KNR 4- d. 01 1204- 1.4 02 02	SST.02.	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi w kolorze NCS 2000-N <ściana tylna sali widowiskowej>4,70*9,50	m ² m ²	 44,650	
					RAZEM	44,650
40	KNR 2- d. 02 1509- 1.4 01 analiza indywidualna	SST.02.	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych - lakier ogniochronny <scena ze schodami>9,50*5,60+2,50*2	m ² m ²	 58,200	
					RAZEM	58,200

PRZEDMIAR

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d. kalk. 1.4	własna	ST.00. + SST.01.	Demontaż i ponowny montaż 2 rzędów foteli przy scenie w celu wymiany wykładziny dywanowej - 25 szt. 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
42 d. kalk. 1.4	własna	ST.00.	Wymiana wykładziny dywanowej na sali widowiskowej przy scenie wraz z przygotowaniem podłoża 5,00*9,50	m ² m ²	 47,500	
					RAZEM	47,500
43 d. kalk. 1.4	własna	ST.00.	Zmiana lokalizacji gaśnic przy schodach na scenę - przeniesienie z filarów od strony sali widowiskowej na filary od strony sceny 2,00	szt szt	 2,000	
					RAZEM	2,000
44 d. kalk. 1.4	własna	ST.00.	Montaż dodatkowych foteli będących w posiadaniu użytkownika 10	szt szt	 10,000	
					RAZEM	10,000
1.5			Czyszczenie wykładziny i foteli			
45 d. cena ryn- 1.5	kowa	ST.00.	Czyszczenie podłogowej wykładziny dywanowej - sala widowiskowa 9,50*15,98*1,1	m ² m ²	 166,991	
					RAZEM	166,991
46 d. cena ryn- 1.5	kowa	ST.00.	Czyszczenie foteli - sala widowiskowa 135,00	m ² m ²	 135,000	
					RAZEM	135,000