



Bystrzyca Kłodzka dnia: 2022-04-04

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Budowa podwójnej kancelarii i budynku gospodarczego dla leśnictw Waliszów i Żelazno wraz z zagospodarowaniem terenu"** – znak sprawy **SA.270.3.2022.**

Zamawiający, **Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie z dnia 31.03.2022 r.

Ad. 1. W poz. 27 przedmiaru na kancelarie izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho – brak rozbicia na izolację z wełny 160 mm i 120 mm, poza tym ilość заниżona. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. pozycja 27 obmiar należy przyjmować z dokumentacji projektowej i wycenić w rozbiciu na poszczególne grubości + poz. 2.

Ad. 2. Brak pozycji na izolację z wełny w łątach 40x50 mm na ścianach, czy należy pozycję dodać?

Odp. rozliczyć w poz. 27 – wyjaśnienie w poz. 1.

Ad. 3. W po. 17 i 30 mamy wykonanie opaski z tą samą ilością, czy przypadkiem robota nie została zdublowana

Odp. w poz. 17 i 30 dotyczą opaski przy budynku omyłkowo policzona podwójnie.

Ad. 4. Poz. 42 zawiera wykonanie podbitki z boazerii, brak malowania podbitki np. lazurą czy należy dodać pozycję?

Odp. tak należy dodać pozycję.

Ad. 5. Pozycja 70 mówi o Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian – powierzchnia do 10 m2 – proszę o wskazanie gdzie występuje okładzina z płytek klinkierowych? Czy to dotyczy płytek wewnętrznych np. w łazienkach?

Odp. poz. 70 dotyczy cokołu na ścianie zewnętrznej.

Ad. 6. W stropie ST1 występują legary 50x70x + izolacja – brak ich w przedmiarze – czy należy pozycję dodać?

Odp. izolacja stropu ujęta jest w poz. 50 i poz. 51, legary 50x70 należy dodać pozycję.



Ad. 7. Brak w przedmiarze okładziny kamiennej na cokole, czy należy pozycję dodać ?
Odp. cokoł na ścianie zewnętrznej ujęty został w poz. 70.

Ad. 8. Brak w przedmiarze elewacji wykonanej z deski drewnianej oraz warstw z tym związanych, czy należy pozycję dodać ?
Odp. Tak, należy dodać pozycję.

Ad. 9. Przedmiar robót w branży sanitarnej praktycznie zawiera wykonanie kpl instalacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Przedmiar robót branży sanitarnej praktycznie zawiera wykonanie kpl instalacji. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – **PRZEDMIAR ROBÓT** – należy przez to rozumieć dokument zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych; - takie parametry nie są zachowane w zamieszczonym przedmiarze.
Odp. obmiar należy przyjąć z dokumentacji projektowej.

Ad. 10. W projekcie ustęp dotyczący okien: Stolarka okienna kolor biały obustronny, o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, stolarka wzmocniona, antywłamaniowa – brak informacji z jakiego materiału wykonać okna, w przedmiarze napisane PCV. Proszę o potwierdzenie czy okna należy wykonać z PCV czy jak w wcześniejszych kancelariach drewniane?
Odp. stolarka okienna z PCV z okleiną drewnopodobną w kolorze białym od wewnątrz i brązowym od zewnątrz.

Ad. 11. W projekcie ustęp dotyczący drzwi:

Drzwi:

- główne wejściowe aluminiowe, kolor biały obustronny, o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, drzwi z samozamykaczem, antywłamaniowe klasy C;
- drzwi techniczne, antywłamaniowe klasy C, płaskie.

O jakie drzwi technicznych mowa w projekcie? Brak informacji o drzwiach wewnętrznych? Czy można zastosować drzwi wewnętrzne okleinowane?

Odp. Drzwi wewnętrzne drewniane. Informacja o drzwiach wewnętrznych Projekt Techniczny 4.8.3. str. 11.

Zapytanie z dnia 28.03.2022 r.

Ad.1. Ilość ścian zewnętrznych jest o 11 m² większa niż w przedmiarze, proszę o wyjaśnienie?

Odp. W przypadku rozbieżności obmiaru z przedmiaru i dokumentacji należy przyjmować dane z projektu budowlanego i technicznego jako podstawowego dokumentu wykonania robót.

Ad. 2. Brak szpachlowanie ścian i sufitu w przedmiarze, proszę o wyjaśnienie.

Odp. malowanie należy policzyć z gruntowaniem ścian.

Ad. 3. Poszycie ścian szkieletowych z płyt gipsowo- włókowych (poz. 28) ilość zdecydowanie zaniżona, proszę o wyjaśnienie

Odp. W przypadku rozbieżności obmiaru z przedmiaru i dokumentacji należy przyjmować dane z projektu budowlanego i technicznego jako podstawowego dokumentu wykonania robót.

Zapytanie z dnia 04.04.2022 r.

1. W związku z brakami materiałów budowlanych w hurtowniach zwracam się z pytaniem o możliwość zastąpienia pokrycia dachu dachówką na blacho dachówkę?



Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka

Odp. Nie wyrażamy zgody na zmianę dachówki na blachodachówkę. Dachówka jest dostępna ale potrzeba ją wcześniej zamówić.

Zamawiający

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Bystrzyca Kł.
Kazimierz Śpiewak

