

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa parkingu przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego w ramach zadania: Rewitalizacja
zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta
- 1.2.) Oddział zamawiającego:** Wydział Zamówień Publicznych
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 531412912
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Piramowicza 32
- 1.4.2.) Miejscowość:** Kędzierzyn-Koźle
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 47-220
- 1.4.4.) Województwo:** opolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL524 - Opolski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zp@kedzierzynkozle.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.kedzierzynkozle.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00240948/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-10-21 13:21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00235118/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Kędzierzynie-Koźlu.

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

1) Robót drogowych, w tym :

- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- podbudowy
- roboty sieciowe
- wykonanie nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi
- oznakowanie
- mała architektura
- humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą;

2) Kanalizacji deszczowej, w tym:

- roboty ziemne
- umocnienie ścian wykopów
- studzienki rewizyjne betonowe Ø1000 -4kpl
- studzienki rewizyjne betonowe Ø1200 -1kpl
- sieć główna Ø 200 x 5,9 SDR – SN 8 L= 63,8 mb
- przykanaliki wpustów deszczowych Ø 200 x 5,9 SDR – SN 8 L= 7 mb
- przykanaliki odwodnienia liniowego Ø 200 x 5,9 SDR – SN 8 L= 8,5 mb
- przykanaliki wpustów z rynien deszczowych Ø 160 x 4,7 SDR – SN 8 L= 7 mb
- wpusty deszczowe z osadnikiem i kratą D 400 – 2 kpl.
- wpusty deszczowe gajgery z osadnikiem – 2 kpl.
- odwodnienie liniowe V1(V 300) L = 6,0mb
- odwodnienie liniowe V2(V 300) L = 6,0mb
- odwodnienie liniowe V3(V 150) L = 4,5mb
- odwodnienie liniowe V4(V 150) L = 6,5mb;

3) Roboty w zakresie oświetlenia ulicznego, w tym:

- usunięcie kolizji z siecią Tauron Dystrybucja S.A.
- zabudowa 2 latarni oświetleniowych
- przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego,
- instalacja kamery CCTV wraz z budową kanalizacji teletechnicznej;

4) W cenie oferty Wykonawca uwzględni pielęgnację zieleni w okresie udzielonej gwarancji i na zasadach określonych w pliku „wytyczne kształtowania zieleni z dn. 04-02-2021”.

5) Przy wykonywaniu chodnika (P3) łączącego parking z ul. M. Konopnickiej Wykonawca uwzględni wykonanie obrzeży betonowych (30x8) zamiast obrzeży z tworzywa sztucznego.

6) Wykonawca uwzględni dodatkowo wszelkie warunki konserwatorskie, o których mowa w POZWOLENIU KONSERWATORSKIM NR 10/2021 z dn.21.05.2021.

3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Na podstawie 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności związane z realizacją zamówienia: roboty budowlane, roboty elektryczne, roboty sanitarne, roboty teletechniczne. Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w części II SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in. Projektowane postanowienia umowy, opis przedmiotu zamówienia oraz załączniki zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiące integralną częścią SWZ: Dokumentacja projektowa sporządzona przez: Pracownię Projektową „architektura i projekty” 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 71 a.

Zamawiający udostępnia przedmiary robót, które stanowią jedynie element pomocniczy. Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Kędzierzynie-Koźlu.

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

1) Robót drogowych, w tym :

- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- podbudowy
- roboty sieciowe
- wykonanie nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi
- oznakowanie
- mała architektura
- humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą;

2) Kanalizacji deszczowej, w tym:

- roboty ziemne
- umocnienie ścian wykopów
- studzienki rewizyjne betonowe O1000 -4kpl
- studzienki rewizyjne betonowe O1200 -1kpl
- sieć główna O 200 x 5,9 SDR – SN 8 L= 63,8 mb
- przykanaliki wpustów deszczowych O 200 x 5,9 SDR – SN 8 L= 7 mb
- przykanaliki odwodnienia liniowego O 200 x 5,9 SDR – SN 8 L= 8,5 mb
- przykanaliki wpustów z rynien deszczowych O 160 x 4,7 SDR – SN 8 L= 7 mb
- wpusty deszczowe z osadnikiem i kratą D 400 – 2 kpl.
- wpusty deszczowe gajgery z osadnikiem – 2 kpl.
- odwodnienie liniowe V1(V 300) L = 6,0mb
- odwodnienie liniowe V2(V 300) L = 6,0mb
- odwodnienie liniowe V3(V 150) L = 4,5mb
- odwodnienie liniowe V4(V 150) L = 6,5mb;
- 3) Roboty w zakresie oświetlenia ulicznego, w tym:
- usunięcie kolizji z siecią Tauron Dystrybucja S.A.
- zabudowa 2 latarni oświetleniowych
- przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego,
- instalacja kamery CCTV wraz z budową kanalizacji teletechnicznej;

4) W cenie oferty Wykonawca uwzględni pielęgnację zieleni w okresie udzielonej gwarancji i na zasadach określonych w pliku „ wytyczne kształtowania zieleni z dn. 04-02-2021”.

5) Przy wykonywaniu chodnika (P3) łączącego parking z ul. M. Konopnickiej Wykonawca uwzględni wykonanie obrzeży betonowych (30x8) zamiast obrzeży z tworzywa sztucznego.

6) Wykonawca uwzględni dodatkowo wszelkie warunki konserwatorskie, o których mowa w POZWOLENIU KONSERWATORSKIM NR 10/2021 z dn.21.05.2021.

7) - Wykonawca przewidzi zakup licencji na kamerę (dołożenie do systemu Genetec).

- Wykonawca uwzględni w ofercie studnie kablowe z logiem miasta Kędzierzyn-Koźle , którym jest herb miasta oraz pokrywy wewnętrzne do studni zamykane na klucz z kodem systemowym. Ponadto należy ująć w zakresie, że : Wszystkie wybudowane studnie należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych pokrywami i ramami typu ciężkiego z dodatkowymi

zabezpieczeniami typu PIOCH z kłódką LOB KMM5W z wkładką systemową. Na etapie realizacji budowy Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Inwestora z prośbą o podanie kodu klucza do wkładki systemowej. Wzór pokrywy to Herb Miasta Kędzierzyn-Koźle.

- Wykonawca wykona uszczelnienie otworów proj. kanalizacji teletechnicznej po zakończeniu prac montażowych.

3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Na podstawie 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności związane z realizacją zamówienia: roboty budowlane, roboty elektryczne, roboty sanitarne, roboty teletechniczne. Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w części II SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in. Projektowane postanowienia umowy, opis przedmiotu zamówienia oraz załączniki zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiące integralną częścią SWZ: Dokumentacja projektowa sporządzona przez: Pracownię Projektową „architektura i projekty” 44-230 Czerwionka-Leszczyń, ul. 3 Maja 71 a.

Zamawiający udostępnia przedmiary robót, które stanowią jedynie element pomocniczy. Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.