

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przystosowanie części pomieszczeń parteru budynku  
Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu w Centrum Onkologii  
ADRES INWESTYCJI : ul. I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz  
INWESTOR : Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka  
ADRES INWESTORA : ul. I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz  
DATA OPRACOWANIA : 13.01.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.01.2023

Data zatwierdzenia

| Lp.         | Podstawa                 | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.    | Razem  |
|-------------|--------------------------|---|----------------------------------|------------|--------|
| <b>1</b>    |                          | <b>Roboty budowlane - budynek nr 1</b>  |                                  |            |        |
| <b>1.1</b>  |                          | <b>Roboty konstrukcyjne - nadproża w ścianie nośnej (2 szt.)</b>  |                                  |            |        |
| 1<br>d.1.1  | KNR 4-01<br>0206-03      | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości do 10 cm<br>4   | szt.<br>szt.                     | <br>4,000  |        |
|             |                          |   |                                  | RAZEM      | 4,000  |
| 2<br>d.1.1  | KNR 4-01<br>0313-04      | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C100 x 2<br>(1,40*2)*2   | m<br>m                           | <br>5,600  |        |
|             |                          |   |                                  | RAZEM      | 5,600  |
| 3<br>d.1.1  | KNR 7-12<br>0204-01      | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennej<br>1,5*1,4*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4,200  |        |
|             |                          |   |                                  | RAZEM      | 4,200  |
| 4<br>d.1.1  | KNR 7-12<br>0213-01      | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennej<br>1,5*1,4*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4,200  |        |
|             |                          |   |                                  | RAZEM      | 4,200  |
| 5<br>d.1.1  | KNR-W 4-01<br>0703-03    | Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a na belkach<br>1,40*(0,25+0,25+0,25)*2   | m<br>m                           | <br>2,100  |        |
|             |                          |   |                                  | RAZEM      | 2,100  |
| 6<br>d.1.1  | KNR 4-01<br>0711-01      | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)<br>1,60*(0,35+0,25+0,35)*2 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3,040  |        |
|             |                          |   |                                  | RAZEM      | 3,040  |
| <b>1.2</b>  |                          | <b>Pom. 0.45</b>  |                                  |            |        |
| 7<br>d.1.2  | KNR 4-01<br>1202-09      | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br>(2,58+5,7)*2*2,7-5,859  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>38,853 |        |
|             |                          |   |                                  | RAZEM      | 38,853 |
| 8<br>d.1.2  | KNR AT-26<br>0103-02     | Zabezpieczenie drzwi i okien folią<br>2,05*1,98+0,9*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5,859  |        |
|             |                          |   |                                  | RAZEM      | 5,859  |
| 9<br>d.1.2  | KNR-W 2-02<br>0606-01    | Zabezpieczenie podłóg folią PE<br>14,82   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>14,820 |        |
|             |                          |   |                                  | RAZEM      | 14,820 |
| 10<br>d.1.2 | KNR 4-01<br>1204-08      | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>38,853   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>38,853 |        |
|             |                          |   |                                  | RAZEM      | 38,853 |
| 11<br>d.1.2 | NNRNKB<br>202 1134-02    | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe<br>38,853  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>38,853 |        |
|             |                          |   |                                  | RAZEM      | 38,853 |
| 12<br>d.1.2 | NNRNKB<br>202 1134-01    | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufitów<br>14,82   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>14,820 |        |
|             |                          |   |                                  | RAZEM      | 14,820 |
| 13<br>d.1.2 | KNR 4-01<br>1204-02      | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>38,853   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>38,853 |        |
|             |                          |   |                                  | RAZEM      | 38,853 |
| 14<br>d.1.2 | KNR 4-01<br>1204-0114,82 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>14,82  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>14,820 |        |
|             |                          |   |                                  | RAZEM      | 14,820 |
| 15<br>d.1.2 | KNR-W 4-01<br>0813-02    | Odspojenie i ponowne przyklejenie cokołów o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek<br>15,5   | m<br>m                           | <br>15,500 |        |
|             |                          |   |                                  | RAZEM      | 15,500 |
| <b>1.3</b>  |                          | <b>Pom. 0.39 i 0.39a</b>  |                                  |            |        |
| 16<br>d.1.3 | KNR-W 2-02<br>0606-01    | Zabezpieczenie podłóg podkładami tekturowymi przy wykonywaniu otworów drzwiowych<br>4   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4,000  |        |
|             |                          |   |                                  | RAZEM      | 4,000  |
| 17<br>d.1.3 | KNR-W 2-02<br>2008-01    | Tymczasowe zabezpieczenie ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze podczas wykonywania otworów<br>2*1*2*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8,000  |        |
|             |                          |   |                                  | RAZEM      | 8,000  |
| 18<br>d.1.3 | KNR AT-17<br>0106-03     | Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm   | m <sup>2</sup>                   |            |        |

| Lp.         | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-------------|-----------------------------------|--|----------------|---------|--------|
|             |                                   | 2  | m <sup>2</sup> | 2,000   |        |
|             |                                   |  |                | RAZEM   | 2,000  |
| 19<br>d.1.3 | KNR 4-04<br>0102-02               | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 1,2*2*0,25   | m <sup>3</sup> |         |        |
|             |                                   |  | m <sup>3</sup> | 0,600   |        |
|             |                                   |  |                | RAZEM   | 0,600  |
| 20<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>0336-02               | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,4   | m              |         |        |
|             |                                   |  | m              | 1,400   |        |
|             |                                   |  |                | RAZEM   | 1,400  |
| 21<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>0426-04<br>analogia   | Rozebranie okładzin ścian z panele szklanego w miejscu umywalki  | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                   | 1,8  | m <sup>2</sup> | 1,800   |        |
|             |                                   |  |                | RAZEM   | 1,800  |
| 22<br>d.1.3 | KNR 4-04<br>1002-02               | Przerzut i uprzymowanie gruzu z gruzowiska   | m <sup>3</sup> |         |        |
|             |                                   | 0,6  | m <sup>3</sup> | 0,600   |        |
|             |                                   |  |                | RAZEM   | 0,600  |
| 23<br>d.1.3 | KNR 4-04<br>1101-01<br>1101-04    | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 10 km  | m <sup>3</sup> |         |        |
|             |                                   | 0,6  | m <sup>3</sup> | 0,600   |        |
|             |                                   |  |                | RAZEM   | 0,600  |
| 24<br>d.1.3 | KNR-W 2-02<br>2003-05             | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 wypełnione wełną mineralną 3,32*3,26 | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                   |  | m <sup>2</sup> | 10,823  |        |
|             |                                   |  |                | RAZEM   | 10,823 |
| 25<br>d.1.3 | KNR-W 2-02<br>0830-02             | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych   | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                   | 10,823*2   | m <sup>2</sup> | 21,646  |        |
|             |                                   |  |                | RAZEM   | 21,646 |
| 26<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>1202-09               | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (5,72+2,88)*2*2,7*2-9,918-10,823                                  | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                   |  | m <sup>2</sup> | 72,139  |        |
|             |                                   |  |                | RAZEM   | 72,139 |
| 27<br>d.1.3 | KNR AT-26<br>0103-02              | Zabezpieczenie drzwi i okien folią   | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                   | 2,05*1,98*2+0,9*2  | m <sup>2</sup> | 9,918   |        |
|             |                                   |  |                | RAZEM   | 9,918  |
| 28<br>d.1.3 | KNR-W 2-02<br>0606-01             | Zabezpieczenie podłóg folią PE   | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                   | 16,49*2  | m <sup>2</sup> | 32,980  |        |
|             |                                   |  |                | RAZEM   | 32,980 |
| 29<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>1204-08               | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                   | 72,139   | m <sup>2</sup> | 72,139  |        |
|             |                                   |  |                | RAZEM   | 72,139 |
| 30<br>d.1.3 | NNRNKB<br>202 1134-02             | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe   | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                   | 10,823*2+72,139  | m <sup>2</sup> | 93,785  |        |
|             |                                   |  |                | RAZEM   | 93,785 |
| 31<br>d.1.3 | NNRNKB<br>202 1134-01             | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity  | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                   | 32,98  | m <sup>2</sup> | 32,980  |        |
|             |                                   |  |                | RAZEM   | 32,980 |
| 32<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>1204-02               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                   | 93,785   | m <sup>2</sup> | 93,785  |        |
|             |                                   |  |                | RAZEM   | 93,785 |
| 33<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>1204-0114,82          | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                   | 32,98  | m <sup>2</sup> | 32,980  |        |
|             |                                   |  |                | RAZEM   | 32,980 |
| 34<br>d.1.3 | KNR 0-19<br>1024-07               | Montaż drzwi do pomieszczenia 0.39   | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                   | 1*2,1  | m <sup>2</sup> | 2,100   |        |
|             |                                   |  |                | RAZEM   | 2,100  |
| 35<br>d.1.3 | KNR-W 2-02<br>1029-02<br>analogia | Dostawa i montaż płyt zmywalnych w miejscu występowania umywalki   | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                   | 1,8  | m <sup>2</sup> | 1,800   |        |
|             |                                   |  |                | RAZEM   | 1,800  |

| Lp.         | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-------------|---------------------------------|--|----------------|---------|--------|
| 36<br>d.1.3 | KNR 0-23<br>2612-08             | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym   | m              |         |        |
|             |                                 | 1,5  | m              | 1,500   |        |
|             |                                 |  |                | RAZEM   | 1,500  |
| 37<br>d.1.3 | KNR-W 4-01<br>0813-02           | Odspojenie i ponowne przyklejenie cokołów o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek  | m              |         |        |
|             |                                 | 26,1   | m              | 26,100  |        |
|             |                                 |  |                | RAZEM   | 26,100 |
| 38<br>d.1.3 | KNR-W 2-02<br>1115-02           | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej   | m              |         |        |
|             |                                 | 6,7  | m              | 6,700   |        |
|             |                                 |  |                | RAZEM   | 6,700  |
| <b>1.4</b>  | <b>Pom. 0.41 i 0.41a</b>        |  |                |         |        |
| 39<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>0606-01           | Zabezpieczenie podłóg podkładami tekturowymi przy wykonywaniu otworów drzwiowych   | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                 | 4  | m <sup>2</sup> | 4,000   |        |
|             |                                 |  |                | RAZEM   | 4,000  |
| 40<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>2008-01           | Tymczasowe zabezpieczenie ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze podczas wykonywania otworów                                  | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                 | 2*1*2*2  | m <sup>2</sup> | 8,000   |        |
|             |                                 |  |                | RAZEM   | 8,000  |
| 41<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>0426-04<br>analogia | Demontaż okładzin szklanych od strony korytarza  | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                 | 5,4*2,6  | m <sup>2</sup> | 14,040  |        |
|             |                                 |  |                | RAZEM   | 14,040 |
| 42<br>d.1.4 | KNR AT-17<br>0106-03            | Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm  | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                 | 2  | m <sup>2</sup> | 2,000   |        |
|             |                                 |  |                | RAZEM   | 2,000  |
| 43<br>d.1.4 | KNR 4-04<br>0102-02             | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej  | m <sup>3</sup> |         |        |
|             |                                 | 1,2*2*0,25   | m <sup>3</sup> | 0,600   |        |
|             |                                 |  |                | RAZEM   | 0,600  |
| 44<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>0336-02             | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej   | m              |         |        |
|             |                                 | 1,4  | m              | 1,400   |        |
|             |                                 |  |                | RAZEM   | 1,400  |
| 45<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>0426-04<br>analogia | Rozebranie okładzin ścian z panele szklanego w miejscu umywalki  | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                 | 1,8  | m <sup>2</sup> | 1,800   |        |
|             |                                 |  |                | RAZEM   | 1,800  |
| 46<br>d.1.4 | KNR 4-04<br>1002-02             | Przerzut i uprzymowanie gruzu z gruzowiska   | m <sup>3</sup> |         |        |
|             |                                 | 0,6  | m <sup>3</sup> | 0,600   |        |
|             |                                 |  |                | RAZEM   | 0,600  |
| 47<br>d.1.4 | KNR 4-04<br>1101-01<br>1101-04  | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 10 km                                  | m <sup>3</sup> |         |        |
|             |                                 | 0,6  | m <sup>3</sup> | 0,600   |        |
|             |                                 |  |                | RAZEM   | 0,600  |
| 48<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>2003-05           | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 wypełnione wełną mineralną | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                 | 3,32*3,26  | m <sup>2</sup> | 10,823  |        |
|             |                                 |  |                | RAZEM   | 10,823 |
| 49<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>0830-02           | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych   | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                 | 10,823*2   | m <sup>2</sup> | 21,646  |        |
|             |                                 |  |                | RAZEM   | 21,646 |
| 50<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>1202-09             | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2   | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                 | (2,88+5,72)*2*2,7+(3,05+5,72)*2*2,7-9,918-10,823   | m <sup>2</sup> | 73,057  |        |
|             |                                 |  |                | RAZEM   | 73,057 |
| 51<br>d.1.4 | KNR AT-26<br>0103-02            | Zabezpieczenie drzwi i okien folią   | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                 | 2,05*1,98*2+0,9*2  | m <sup>2</sup> | 9,918   |        |
|             |                                 |  |                | RAZEM   | 9,918  |
| 52<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>0606-01           | Zabezpieczenie podłóg folią PE   | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                 | 16,49*2  | m <sup>2</sup> | 32,980  |        |
|             |                                 |  |                | RAZEM   | 32,980 |
| 53<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>1204-08             | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                 | 73,057   | m <sup>2</sup> | 73,057  |        |

| Lp.        | Podstawa                    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|------------|-----------------------------|--|----------------|---------|--------|
|            |                             |  |                | RAZEM   | 73,057 |
| 54         | NNRNKB                      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.4      | 202 1134-02                 | 73,057+10,823*2  | m <sup>2</sup> | 94,703  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 94,703 |
| 55         | NNRNKB                      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.4      | 202 1134-01                 | 32,98  | m <sup>2</sup> | 32,980  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 32,980 |
| 56         | KNR 4-01                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.4      | 1204-02                     | 94,703   | m <sup>2</sup> | 94,703  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 94,703 |
| 57         | KNR 4-01                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.4      | 1204-0114,82                | 32,98  | m <sup>2</sup> | 32,980  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 32,980 |
| 58         | KNR 0-19                    | Montaż drzwi do pomieszczenia 41a  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.4      | 1024-07                     | 1*2,1  | m <sup>2</sup> | 2,100   |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 2,100  |
| 59         | KNR-W 2-02                  | Dostawa i montaż płyt zmywalnych w miejscu występowania umywalki   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.4      | 1029-02 analogia            | 1,8  | m <sup>2</sup> | 1,800   |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 1,800  |
| 60         | KNR 0-23                    | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym   | m              |         |        |
| d.1.4      | 2612-08                     | 1,5  | m              | 1,500   |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 1,500  |
| 61         | KNR-W 2-02                  | Dostawa i montaż paneli szklanych od strony korytarza  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.4      | 1029-02 analogia            | 14,04  | m <sup>2</sup> | 14,040  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 14,040 |
| 62         | KNR-W 4-01                  | Odspojenie i ponowne przyklejenie cokołów o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek  | m              |         |        |
| d.1.4      | 0813-02                     | 26,1   | m              | 26,100  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 26,100 |
| 63         | KNR-W 2-02                  | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej   | m              |         |        |
| d.1.4      | 1115-02                     | 6,7  | m              | 6,700   |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 6,700  |
| <b>1.5</b> |                             | <b>Pom. 0.43 i 0.44</b>  |                |         |        |
| 64         | KNR-W 2-02                  | Zabezpieczenie podłóg podkładami tekturowymi przy wykonywaniu otworów drzwiowych   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.5      | 0606-01                     | 4  | m <sup>2</sup> | 4,000   |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 4,000  |
| 65         | KNR-W 2-02                  | Tymczasowe zabezpieczenie ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze podczas wykonywania otworów                                  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.5      | 2008-01                     | 2*1*2*2  | m <sup>2</sup> | 8,000   |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 8,000  |
| 66         | KNR-W 2-02                  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych - rozbiórka w miejscu otworu drzwiowego   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.5      | 2003-05 analogia            | 3,00*3,20  | m <sup>2</sup> | 9,600   |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 9,600  |
| 67         | KNR 4-04                    | Przerzut i uprzymowanie gruzu z gruzowiska   | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1.5      | 1002-02                     | 9,6*0,15   | m <sup>3</sup> | 1,440   |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 1,440  |
| 68         | KNR 4-04                    | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 10 km                                  | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1.5      | 1101-01 1101-04             | 9,6*0,15   | m <sup>3</sup> | 1,440   |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 1,440  |
| 69         | KNR-W 2-02                  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 wypełnione wełną mineralną | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.5      | 2003-05                     | 6,5*3,26   | m <sup>2</sup> | 21,190  |        |
|            |                             |  |                | RAZEM   | 21,190 |
| 70         | KNR 5-08                    | Przykręcanie dodatkowych profili UA (poz. zast. ) dla wzmocnienia nie podpartego końca ścianki   | m              |         |        |
| d.1.5      | 0705-07 wycena indywidualna |  |                |         |        |

| Lp.         | Podstawa                 | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-------------|--------------------------|--|----------------|---------|--------|
|             |                          | 3,20*2   | m              | 6,400   |        |
|             |                          |  |                | RAZEM   | 6,400  |
| 71<br>d.1.5 | KNR-W 2-02<br>0830-02    | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych                                       | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                          | 21,9*2+3,00*3,20*2-1,00*2,00*2   | m <sup>2</sup> | 59,000  |        |
|             |                          |  |                | RAZEM   | 59,000 |
| 72<br>d.1.5 | KNR 4-01<br>1202-09      | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                       | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                          | (1,84*2+6,5)*2,7+(5,41*2+6,5)*2,7-9,918  | m <sup>2</sup> | 64,332  |        |
|             |                          |  |                | RAZEM   | 64,332 |
| 73<br>d.1.5 | KNR AT-26<br>0103-02     | Zabezpieczenie drzwi i okien folią   | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                          | 2,05*1,98*2+0,9*2  | m <sup>2</sup> | 9,918   |        |
|             |                          |  |                | RAZEM   | 9,918  |
| 74<br>d.1.5 | KNR-W 2-02<br>0606-01    | Zabezpieczenie podłóg folią PE   | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                          | 35,2+12  | m <sup>2</sup> | 47,200  |        |
|             |                          |  |                | RAZEM   | 47,200 |
| 75<br>d.1.5 | KNR 4-01<br>1204-08      | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                          | 64,332   | m <sup>2</sup> | 64,332  |        |
|             |                          |  |                | RAZEM   | 64,332 |
| 76<br>d.1.5 | NNRNKB<br>202 1134-02    | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe         | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                          | 64,332+21,9  | m <sup>2</sup> | 86,232  |        |
|             |                          |  |                | RAZEM   | 86,232 |
| 77<br>d.1.5 | NNRNKB<br>202 1134-01    | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufitów | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                          | 47,2   | m <sup>2</sup> | 47,200  |        |
|             |                          |  |                | RAZEM   | 47,200 |
| 78<br>d.1.5 | KNR 4-01<br>1204-02      | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian                                  | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                          | 86,232   | m <sup>2</sup> | 86,232  |        |
|             |                          |  |                | RAZEM   | 86,232 |
| 79<br>d.1.5 | KNR-W 2-02<br>1115-01    | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej   | m              |         |        |
|             |                          | 6,5*2  | m              | 13,000  |        |
|             |                          |  |                | RAZEM   | 13,000 |
| 80<br>d.1.5 | KNR 4-01<br>1204-0114,82 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów                                | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                          | 47,2   | m <sup>2</sup> | 47,200  |        |
|             |                          |  |                | RAZEM   | 47,200 |
| 81<br>d.1.5 | KNR 0-19<br>1024-07      | Montaż drzwi do pomieszczenia 0.43   | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                          | 1*2,1  | m <sup>2</sup> | 2,100   |        |
|             |                          |  |                | RAZEM   | 2,100  |
| 82<br>d.1.5 | KNR-W 4-01<br>0813-02    | Odspojenie i ponowne przyklejenie cokołów o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek        | m              |         |        |
|             |                          | 27,8   | m              | 27,800  |        |
|             |                          |  |                | RAZEM   | 27,800 |
| 83<br>d.1.5 | KNR-W 2-02<br>1115-02    | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej   | m              |         |        |
|             |                          | 13   | m              | 13,000  |        |
|             |                          |  |                | RAZEM   | 13,000 |
| <b>1.6</b>  | <b>Pom. 0.46</b>         |  |                |         |        |
| 84<br>d.1.6 | KNR 4-01<br>1202-09      | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                       | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                          | (2,88+6,5)*2*2,7-5,859   | m <sup>2</sup> | 44,793  |        |
|             |                          |  |                | RAZEM   | 44,793 |
| 85<br>d.1.6 | KNR AT-26<br>0103-02     | Zabezpieczenie drzwi i okien folią   | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                          | 2,05*1,98+0,9*2  | m <sup>2</sup> | 5,859   |        |
|             |                          |  |                | RAZEM   | 5,859  |
| 86<br>d.1.6 | KNR-W 2-02<br>0606-01    | Zabezpieczenie podłóg folią PE   | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                          | 18,74  | m <sup>2</sup> | 18,740  |        |
|             |                          |  |                | RAZEM   | 18,740 |
| 87<br>d.1.6 | KNR 4-01<br>1204-08      | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                          | 44,793   | m <sup>2</sup> | 44,793  |        |
|             |                          |  |                | RAZEM   | 44,793 |
| 88<br>d.1.6 | NNRNKB<br>202 1134-02    | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe         | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                          | 44,793   | m <sup>2</sup> | 44,793  |        |
|             |                          |  |                | RAZEM   | 44,793 |

| Lp.          | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.     | Razem   |
|--------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|-------------|---------|
| 89<br>d.1.6  | NNRNKB<br>202 1134-01             | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity<br>18,6               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>18,600  |         |
|              |                                   |   |                                  | RAZEM       | 18,600  |
| 90<br>d.1.6  | KNR 4-01<br>1204-02               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>44,793   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>44,793  |         |
|              |                                   |   |                                  | RAZEM       | 44,793  |
| 91<br>d.1.6  | KNR 4-01<br>1204-<br>0114,82      | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>18,74  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>18,740  |         |
|              |                                   |   |                                  | RAZEM       | 18,740  |
| 92<br>d.1.6  | KNR-W 4-01<br>0813-02             | Odspojenie i ponowne przyklejenie cokołów o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek<br>17,3                     | m<br>m                           | <br>17,300  |         |
|              |                                   |   |                                  | RAZEM       | 17,300  |
| <b>1.7</b>   |                                   | <b>Pom. 47.1</b>  |                                  |             |         |
| 93<br>d.1.7  | KNR 4-01<br>1202-09               | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br>2,6*(21,2+39,2)-19*1*2+154,78           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>273,820 |         |
|              |                                   |   |                                  | RAZEM       | 273,820 |
| 94<br>d.1.7  | KNR AT-26<br>0103-02              | Zabezpieczenie drzwi i okien folią<br>19*1*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>38,000  |         |
|              |                                   |   |                                  | RAZEM       | 38,000  |
| 95<br>d.1.7  | KNR-W 2-02<br>0606-01             | Zabezpieczenie podłóg folią PE<br>154,78  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>154,780 |         |
|              |                                   |   |                                  | RAZEM       | 154,780 |
| 96<br>d.1.7  | KNR 4-01<br>1204-08               | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>119,04-38          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>81,040  |         |
|              |                                   |   |                                  | RAZEM       | 81,040  |
| 97<br>d.1.7  | NNRNKB<br>202 1134-02             | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe<br>81,04                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>81,040  |         |
|              |                                   |   |                                  | RAZEM       | 81,040  |
| 98<br>d.1.7  | NNRNKB<br>202 1134-01             | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity<br>154,78             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>154,780 |         |
|              |                                   |   |                                  | RAZEM       | 154,780 |
| 99<br>d.1.7  | KNR 4-01<br>1204-02               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>81,04  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>81,040  |         |
|              |                                   |   |                                  | RAZEM       | 81,040  |
| 100<br>d.1.7 | KNR 4-01<br>1204-<br>0114,82      | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>154,78   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>154,780 |         |
|              |                                   |   |                                  | RAZEM       | 154,780 |
| 101<br>d.1.7 | KNR 4-04<br>0809-06               | Przecinanie poprzeczne piłką ręczną odbojnic na odcinku umożliwiającym montaż drzwi<br>3  | szt.<br>szt.                     | <br>3,000   |         |
|              |                                   |   |                                  | RAZEM       | 3,000   |
| 102<br>d.1.7 | NNRNKB<br>202 0842-01<br>analogia | (z.VII) Osadzenie kapsli zakończeniowych na odbojnicach<br>6  | szt.<br>szt.                     | <br>6,000   |         |
|              |                                   |   |                                  | RAZEM       | 6,000   |
| <b>2</b>     |                                   | <b>Roboty budowlane - budynek nr 2</b>  |                                  |             |         |
| <b>2.1</b>   |                                   | <b>Roboty konstrukcyjne - słupy instalacyjne</b>  |                                  |             |         |
| 103<br>d.2.1 | KNNR-W 3<br>0408-03               | Wiercenie otworów o or. 25 mm w posadzkach wiertnicami diamentowymi - długość otworu 10 cm x 4 otwory na słup<br>7*4*10         | cm<br>cm                         | <br>280,000 |         |
|              |                                   |   |                                  | RAZEM       | 280,000 |
| 104<br>d.2.1 | KNNR-W 3<br>0408-03               | Wiercenie otworów o or. 25 mm w podciągach wiertnicami diamentowymi - długość otworu 10 cm x 8 otwory na słup/podciąg<br>7*8*10 | cm<br>cm                         | <br>560,000 |         |
|              |                                   |   |                                  | RAZEM       | 560,000 |
| 105<br>d.2.1 | KNR 2-05<br>0101-01               | Konstrukcje stalowe typu lekkiego - słupy o masie do 1 t<br>5,8*20,5/1000*7   | t<br>t                           | <br>0,832   |         |
|              |                                   |   |                                  | RAZEM       | 0,832   |
| 106<br>d.2.1 | KNR 2-05<br>0102-04               | Konstrukcje stalowe typu lekkiego - płatwie z kształtowników  | t                                |             |         |

| Lp.                | Podstawa                       | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|--------------------|--------------------------------|---|----------------|---------|---------|
|                    |                                | 6*20,5/1000*7   | t              | 0,861   |         |
|                    |                                |   |                | RAZEM   | 0,861   |
| 107<br>d.2.1       | ZKNR C-2<br>0703-12            | Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; gł. 100 mm  | szt.           |         |         |
|                    |                                | 12*7  | szt.           | 84,000  |         |
|                    |                                |   |                | RAZEM   | 84,000  |
| <b>2.2</b>         |                                | <b>Roboty wykończeniowe</b>   |                |         |         |
| <b>2.2.1</b>       |                                | <b>Pom. 0.92 - roboty ogólnobudowlane</b>   |                |         |         |
| 108<br>d.2.<br>2.1 | KNR 4-04<br>0804-01            | Rozebranie konstrukcji koszy do gry   | szt            |         |         |
|                    |                                | 2   | szt            | 2,000   |         |
|                    |                                |   |                | RAZEM   | 2,000   |
| 109<br>d.2.<br>2.1 | KNR 4-04<br>0404-05            | Rozebranie drabinek drewnianych   | m <sup>2</sup> |         |         |
|                    |                                | 18*2*2  | m <sup>2</sup> | 72,000  |         |
|                    |                                |   |                | RAZEM   | 72,000  |
| 110<br>d.2.<br>2.1 | KNR 4-04<br>1107-01<br>1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km   | t              |         |         |
|                    |                                | 0,2   | t              | 0,200   |         |
|                    |                                |   |                | RAZEM   | 0,200   |
| 111<br>d.2.<br>2.1 | KNR 4-01<br>0330-11            | Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla przewodów wentylacyjnych                                   | m <sup>2</sup> |         |         |
|                    |                                | 1,5   | m <sup>2</sup> | 1,500   |         |
|                    |                                |   |                | RAZEM   | 1,500   |
| 112<br>d.2.<br>2.1 | KNR 4-04<br>1101-01<br>1101-04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 10 km                       | m <sup>3</sup> |         |         |
|                    |                                | 1,5*0,25  | m <sup>3</sup> | 0,375   |         |
|                    |                                |   |                | RAZEM   | 0,375   |
| 113<br>d.2.<br>2.1 | KNR 4-01<br>0310-01            | Przemurowanie ścian z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3   | m <sup>3</sup> |         |         |
|                    |                                | 0,6   | m <sup>3</sup> | 0,600   |         |
|                    |                                |   |                | RAZEM   | 0,600   |
| 114<br>d.2.<br>2.1 | KNR 4-01<br>0706-06            | Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach | szt.           |         |         |
|                    |                                | 3   | szt.           | 3,000   |         |
|                    |                                |   |                | RAZEM   | 3,000   |
| 115<br>d.2.<br>2.1 | KNR 4-01<br>1202-09            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  | m <sup>2</sup> |         |         |
|                    |                                | 98*5,4-101,628  | m <sup>2</sup> | 427,572 |         |
|                    |                                |   |                | RAZEM   | 427,572 |
| 116<br>d.2.<br>2.1 | KNR AT-26<br>0103-02           | Zabezpieczenie drzwi i okien folią  | m <sup>2</sup> |         |         |
|                    |                                | 2*1,8*2+5,35*3,53*5   | m <sup>2</sup> | 101,628 |         |
|                    |                                |   |                | RAZEM   | 101,628 |
| 117<br>d.2.<br>2.1 | KNR-W 2-02<br>0606-01          | Zabezpieczenie podłóg folią PE  | m <sup>2</sup> |         |         |
|                    |                                | 541,26  | m <sup>2</sup> | 541,260 |         |
|                    |                                |   |                | RAZEM   | 541,260 |
| 118<br>d.2.<br>2.1 | KNR 4-01<br>1204-08            | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                                     | m <sup>2</sup> |         |         |
|                    |                                | 427,572   | m <sup>2</sup> | 427,572 |         |
|                    |                                |   |                | RAZEM   | 427,572 |
| 119<br>d.2.<br>2.1 | NNRNKB<br>202 1134-02          | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  | m <sup>2</sup> |         |         |
|                    |                                | 427,572   | m <sup>2</sup> | 427,572 |         |
|                    |                                |   |                | RAZEM   | 427,572 |
| 120<br>d.2.<br>2.1 | KNR 4-01<br>1204-02            | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian   | m <sup>2</sup> |         |         |
|                    |                                | 427,572   | m <sup>2</sup> | 427,572 |         |
|                    |                                |   |                | RAZEM   | 427,572 |
| 121<br>d.2.<br>2.1 | KNR 2-02<br>1605-07            | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 7 m          | m <sup>2</sup> |         |         |



| Lp.                | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|--------------------|-----------------------------------|---|----------------|---------|---------|
|                    |                                   | 66*5  | m <sup>2</sup> | 330,000 |         |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 330,000 |
| 122<br>d.2.<br>2.1 | KNR-W 2-02<br>0840-06             | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej                   | m <sup>2</sup> |         |         |
|                    |                                   | 3,5*1,6   | m <sup>2</sup> | 5,600   |         |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 5,600   |
| 123<br>d.2.<br>2.1 |                                   | Oznakowanie w formie naklejanych numerów stanowisk  | szt            |         |         |
|                    |                                   | 90  | szt            | 90,000  |         |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 90,000  |
| 124<br>d.2.<br>2.1 |                                   | Oznakowanie sektorów w formie tabliczek   | szt            |         |         |
|                    |                                   | 6   | szt            | 6,000   |         |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 6,000   |
| 125<br>d.2.<br>2.1 | KNR AT-26<br>0103-02              | Oklejenie okien folią przeciwsłoneczną  | m <sup>2</sup> |         |         |
|                    |                                   | 5,35*3,53*5   | m <sup>2</sup> | 94,428  |         |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 94,428  |
| 126<br>d.2.<br>2.1 | KNR AT-26<br>0103-02              | Oklejenie okien folią zasłaniającą  | m <sup>2</sup> |         |         |
|                    |                                   | 0,72*2,47*5   | m <sup>2</sup> | 8,892   |         |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 8,892   |
| <b>2.2.2</b>       |                                   | <b>Pom. 0.92 - wykładzina PCV</b>   |                |         |         |
| 127<br>d.2.<br>2.2 | KNR-W 2-02<br>1123-01             | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV antyelektrostatycznych                                      | m <sup>2</sup> |         |         |
|                    |                                   | 541,26  | m <sup>2</sup> | 541,260 |         |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 541,260 |
| 128<br>d.2.<br>2.2 | KNR-W 2-02<br>1123-01             | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV antyelektrostatycznych - wywinięcia na cokoły               | m <sup>2</sup> |         |         |
|                    |                                   | 8,7   | m <sup>2</sup> | 8,700   |         |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 8,700   |
| <b>2.2.3</b>       |                                   | <b>Pom. 0.92 - sufit podwieszany</b>  |                |         |         |
| 129<br>d.2.<br>2.3 | KNR-W 2-02<br>2702-01             | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych                   | m <sup>2</sup> |         |         |
|                    |                                   | 541,26  | m <sup>2</sup> | 541,260 |         |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 541,260 |
| 130<br>d.2.<br>2.3 | KNR-W 2-02<br>1124-07<br>analogia | Systemowe listwy obrysowe dla sufitów modułowych w miejscu łączenia ze ścianą gk                          | m              |         |         |
|                    |                                   | (3,4+1,7+15,2)*2  | m              | 40,600  |         |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 40,600  |
| <b>2.2.4</b>       |                                   | <b>Pom. 022</b>   |                |         |         |
| 131<br>d.2.<br>2.4 | KNR 4-01<br>1202-09               | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>          | m <sup>2</sup> |         |         |
|                    |                                   | 2,6*9,95-0,9*2  | m <sup>2</sup> | 24,070  |         |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 24,070  |
| 132<br>d.2.<br>2.4 | KNR AT-26<br>0103-02              | Zabezpieczenie drzwi i okien folią  | m <sup>2</sup> |         |         |
|                    |                                   | 0,9*2   | m <sup>2</sup> | 1,800   |         |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 1,800   |
| 133<br>d.2.<br>2.4 | KNR-W 2-02<br>0606-01             | Zabezpieczenie podłóg folią PE  | m <sup>2</sup> |         |         |
|                    |                                   | 12,69   | m <sup>2</sup> | 12,690  |         |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 12,690  |
| 134<br>d.2.<br>2.4 | KNR 4-01<br>1204-08               | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m <sup>2</sup> |         |         |
|                    |                                   | 24,07   | m <sup>2</sup> | 24,070  |         |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 24,070  |
| 135<br>d.2.<br>2.4 | NNRNKB<br>202 1134-02             | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe        | m <sup>2</sup> |         |         |
|                    |                                   | 24,07   | m <sup>2</sup> | 24,070  |         |
|                    |                                   |   |                | RAZEM   | 24,070  |

| Lp.                | Podstawa                     | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------------|------------------------------|---|----------------|---------|--------|
| 136<br>d.2.<br>2.4 | NNRNKB<br>202 1134-01        | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                              | 12,69   | m <sup>2</sup> | 12,690  |        |
|                    |                              |   |                | RAZEM   | 12,690 |
| 137<br>d.2.<br>2.4 | KNR 4-01<br>1204-02          | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian                                 | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                              | 24,07   | m <sup>2</sup> | 24,070  |        |
|                    |                              |   |                | RAZEM   | 24,070 |
| 138<br>d.2.<br>2.4 | KNR 4-01<br>1204-<br>0114,82 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów                               | m <sup>2</sup> |         |        |
|                    |                              | 12,69   | m <sup>2</sup> | 12,690  |        |
|                    |                              |   |                | RAZEM   | 12,690 |