

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi Kotwasice - Zyguntówek
ADRES INWESTYCJI : Zyguntówek, Gmina Małańów
INWESTOR : Gmina Małańów
ADRES INWESTORA : 62 - 709 Małańów, ul. Turecka 16
:
:
:
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

SPORZĄDZIŁ : Hieronim Maciejewski
DATA : marzec 2024r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2024r.

Data zatwierdzenia

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7742/172/04
Drogowe upr. budowl. proj.
WKP/0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
dr Kotwasice Zygmuntówek					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0,44	km	0,440	
				RAZEM	0,440
2	KNR 2-01	Przekopy próbne pod kable infrastruktury podziemnej. Wykopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III	m³		
d.1	0311-02	3,80	m³	3,800	
				RAZEM	3,800
3	KNR 5-01	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia	m		
d.1	0106-01	12,00	m	12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczenie gruntu dowiezionego sybkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypianie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.	m³		
d.1	0236-03	3,70	m³	3,700	
				RAZEM	3,700
5	KNR 2-21	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40 cm	szt.		
d.1	0104-05	5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 2-21 Z	Transport gałęzi	mp		
d.1	0120 03	28,60	mp	28,600	
				RAZEM	28,600
2		II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6			
7	KNR 2-31	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) w szerokości poboczy o grubości do 10 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy	m²		
d.2	1402-05	440*0,8*2 704,00	m²	704,000	
				RAZEM	704,000
8	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczanie podłoża z odspojeniem gruntu za pomocą równiarki do ok. 5cm na odkład pod uzupełnienie pobocza.	m²		
d.2	0103 04	440*4,3 (60m³) 1892,00	m²	1892,000	
				RAZEM	1892,000
9	KNR 2-01	Zakup gruntu sybkiego żwirowego z dowozem (Po, Pr, Ps) pod uzupełnienie obustronne pobocza)	m³		
d.2	0236-02	440*2*0,8*0,23-60 102,00	m³	102,000	
				RAZEM	102,000
10	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczenie gruntu z profilowania koryta pod pobocza i korpus drogi (grunt miejscowy z profilowania i zakupiony).	m³		
d.2	0236-02	60+102 162,00	m³	162,000	
				RAZEM	162,000
3		IV. POBUDOWA kod CPV 45233220-7			
11	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m²		
d.3	0104-03	na poszerzeniach i przesunięciach trasy 400,00	m²	400,000	
				RAZEM	400,000
12	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. krotność x5	m²		
d.3	0104-04	400,00	m²	400,000	
				RAZEM	400,000
13	KNR 2-31	Podbudowa z betonu cementem C3/4 (materiał z węzła betonieskiego)- grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (na poszerzeniach i przesunięciach trasy)	m²		
d.3	0111-03	400,00	m²	400,000	
				RAZEM	400,000
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 13 cm	m²		
d.3	0114-05	440*4,3 1892,00	m²	1892,000	
				RAZEM	1892,000
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m²		
d.3	0114-07	440*5,60 2464,00	m²	2464,000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7		RAZEM	2464,000
16 d.4	KNR 2-31 1004 07	Skroplenie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² (obustronnie po ok 0,5m od krawędzi) 440*2*0,5 440,00	m ² m ²	 440,000	
				RAZEM	440,000
17 d.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu 440*4 1760,00	m ² m ²	 1760,000	
				RAZEM	1760,000
18 d.4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. krotność x 2 1760,00	m ² m ²	 1760,000	
				RAZEM	1760,000
19 d.4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia poboczy - zjazdówz mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 5 cm 440*2*0,75 660,00	m ² m ²	 660,000	
				RAZEM	660,000
5		V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8			
20 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm 2,00	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.5	KNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice 2,00	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
6		VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
22 d.6	KNR 2-01 0119-03 01 D-01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją. 1,00	ryczałt ryczałt	 1,000	
				RAZEM	1,000

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 73/2/172/94
Drogowe upr. budowl. proj.
WKP/0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG

Hieronim Maciejewski

ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek

NIP 668-120-30-02 REGON 311080863

tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653