

Przebudowa drogi gminnej nr 675116 P w m. Żychów, działka nr 23, obręb Żychów, gmina Lisków  
Przedmiar

| Lp.               | Podstawa              | Opis i Wyliczenia  | j.m. | Poszcz.      | Razem           |
|-------------------|-----------------------|--|------|--------------|-----------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                       |  |      |              |                 |
| <b>1</b>          |                       | <b>ROBOTY POMIAROWE</b>  |      |              |                 |
| 1 d.1             | KNR-W 2-01<br>0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym   | km   |              |                 |
|                   |                       | 1,065  | km   | 1,07         |                 |
|                   |                       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,07</b>     |
| 2 d.1             | KNR 2-13<br>1010-02   | Zabezpieczenie znaków geodezyjnych   | szt. |              |                 |
|                   |                       | 6  | szt. | 6,00         |                 |
|                   |                       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>     |
| <b>2</b>          |                       | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>   |      |              |                 |
| 3 d.2             | KNNR 1 0202<br>-03    | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.                              | m3   |              |                 |
|                   |                       | 1200   | m3   | 1 200,00     |                 |
|                   |                       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1 200,00</b> |
| 4 d.2             | KNNR 1 0311<br>-01    | Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku   | m3   |              |                 |
|                   |                       | 1000   | m3   | 1 000,00     |                 |
|                   |                       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1 000,00</b> |
| <b>3</b>          |                       | <b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>   |      |              |                 |
| 5 d.3             | KNNR 6 0103<br>-03    | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego  | m2   |              |                 |
|                   |                       | (1065 * 4,5) + 30  | m2   | 4 822,50     |                 |
|                   |                       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>4 822,50</b> |
| 6 d.3             | KNNR 6 0113<br>-06    | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 20 cm   | m2   |              |                 |
|                   |                       | (1065 * 4,5) + 30  | m2   | 4 822,50     |                 |
|                   |                       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>4 822,50</b> |
| 7 d.3             | KNR AT-03<br>0202-02  | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2  | m2   |              |                 |
|                   |                       | (1065 * 4,5) + 30  | m2   | 4 822,50     |                 |
|                   |                       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>4 822,50</b> |
| 8 d.3             | KNNR 6 0309<br>-02    | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)  | m2   |              |                 |
|                   |                       | (1065 * 4,0) + 30  | m2   | 4 290,00     |                 |
|                   |                       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>4 290,00</b> |
| <b>4</b>          |                       | <b>UMOCNIENIA PRZEPUSTU I SKARP</b>  |      |              |                 |
| 9 d.4             | KNR 2-01<br>0512-04   | Umocnienie skarp i stożków nasypu z płyt ażurowych wraz z wykonaniem robót ziemnych na ławie betonowej o gr. 10 cm i podsypce piaskowej o gr. 5 cm               | m2   |              |                 |
|                   |                       | 32   | m2   | 32,00        |                 |
|                   |                       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>32,00</b>    |
| 10 d.4            | KNR 2-01<br>0516-04   | Ułożenie płyt betonowych na ławie bet. gr. 10 cm i podsypce piaskowej gr. 5 cm przy wlotach i wylotach przepustu   | m    |              |                 |
|                   |                       | 10   | m    | 10,00        |                 |
|                   |                       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>10,00</b>    |
| <b>5</b>          |                       | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>  |      |              |                 |
| 11 d.5            | KNNR 1 0311<br>-01    | Formowanie poboczy dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm lub destruktu granulowanego drobnego wraz z zagęszczeniem | m2   |              |                 |
|                   |                       | (1065 * 0,5) * 2 + 30  | m2   | 1 095,00     |                 |
|                   |                       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1 095,00</b> |
| 12 d.5            | KNNR 1 0311<br>-01    | Formowanie poboczy z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm z gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem                            | m2   |              |                 |
|                   |                       | (1065 * 0,25) * 2 + 30   | m2   | 562,50       |                 |
|                   |                       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>562,50</b>   |

Przebudowa drogi gminnej nr 675116 P w m. Żychów, działka nr 23, obręb Żychów, gmina Lisków  
Przedmiar

| Lp.       | Podstawa           | Opis i Wyliczenia   | j.m. | Poszcz.      | Razem           |
|-----------|--------------------|---|------|--------------|-----------------|
| 13<br>d.5 | KNNR 1 0503<br>-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z zagęszczeniem                 | m2   |              |                 |
|           |                    | (1065 * 0,75) * 2 + 30  | m2   | 1 627,50     |                 |
|           |                    |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1 627,50</b> |
| <b>6</b>  |                    | <b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>  |      |              |                 |
| 14<br>d.6 | KNNR 6 0702<br>-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. |              |                 |
|           |                    | 2   | szt. | 2,00         |                 |
|           |                    |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>     |
| 15<br>d.6 | KNNR 6 0702<br>-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm + 0,06m3 betonu                     | szt. |              |                 |
|           |                    | 2   | szt. | 2,00         |                 |
|           |                    |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>     |
| <b>7</b>  |                    | <b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>  |      |              |                 |
| 16<br>d.7 | KNNR 6 0705<br>-03 | Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi              | m2   |              |                 |
|           |                    | 130   | m2   | 130,00       |                 |
|           |                    |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>130,00</b>   |