

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

PRIMEKO

62-800 Kalisz; ul. Łódzka 210

tel/fax 62 767 02 63

e-mail: primeko@o2.pl, www.primeko.com.pl

NIP 618-106-29-00 REGON 250604827

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego	<i>Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gm. Nowe Skalmierzyce - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Boczków -element w pasie drogi krajowej nr 25</i>
Kategoria obiektu	<i>Kategoria: XXVI</i>
Dane adresowe	<i>Adres: m. Skalmierzyce gm. Nowe Skalmierzyce Jednostka ewidencyjna: 301702_5: Gmina Nowe Skalmierzyce Obręb: 0018 Skalmierzyce, dz.:1237/1, Obręb: 0003 Boczków, dz.: 195/4,</i>
Inwestor	<i>Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 63-460 Nowe Skalmierzyce</i>

Projektant	<i>inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/37/PW/2002</i>	
Opracował	<i>mgr inż. Leszek Józwiak</i>	
Sprawdzający	<i>mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PWOS/06</i>	
	<i>(tytuł, imię i nazwisko)</i>	<i>(podpis)</i>

Umowa – zlecenie: RTI.271.127.2020

Kalisz, Listopad 2022 r.

SKŁAD OPRACOWANIA

Strona tytułowa		1
Skład opracowania – spis załączników		2
Informacje BiOZ		3
Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty		6
1.	Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nr RG.6733.47.2021 z dnia 08.06.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	7-17
2.	Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce RG.6220.27.2021 z dnia 23.11.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach	18-23
3.	Decyzja Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad O.PO.Z-3.4341.142.2022mbgb z dnia 31.03.2022r.	24-26
4.	Uzgodnienie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznań, Delegatura w Kaliszu Ka.WA.5183.5351.2.2022 z dnia 15.12.2022r.	27-31
5.	Protokół z narady koordynacyjnej GGO.6630.1182.2022 z dnia 29.12.2022r.	32-39

Informacja BIOZ

**Nazwa
zamierzenia
budowlanego** **Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gm. Nowe Skalmierzyce - budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Boczków
-element w pasie drogi krajowej nr 25**

Kategoria obiektu **XXVI**

Dane adresowe **Adres: m. Skalmierzyce gm. Nowe Skalmierzyce
Jednostka ewidencyjna: 301702_5: Gmina Nowe Skalmierzyce
Obręb: 0018 Skalmierzyce, dz.:1237/1,
Obręb: 0003 Boczków, dz.: 195/4,**

Inwestor **Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Skalmierzyce ul. Ostrowska 8
63-460 Nowe Skalmierzyce**

Opracował **inż. Jarosław Grzelak**

Informacja BIOZ

*„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gm. Nowe Skalmierzyce - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Boczków
-element w pasie drogi krajowej nr 25”*

1. Podstawa prawna

Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogólne założenia organizacji robót

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót.

Termin rozpoczęcia prac - określony protokołem przekazanie terenu budowy

Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego

Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robót oraz kolejność realizacji

Zakres robót obejmuje:

- wykopy liniowe pod rurociągi o głębokości do 2,6 m ppt.
- montaż rurociągów tłocznych z rur PEHD
- zasypkę i zagęszczenie wykopów

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa.

5. Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nie występują

6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić:

- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem

- zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią
- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu
- zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów na drodze

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji zadania.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające pracowników do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót

- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Opracował:

inż. Jarosław Grzelak

Opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty