

Z1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJI KANALIZACJI

UWAGI

1. Niniejsze zestawienie należy rozpatrywać wspólnie z opisem technicznym oraz rysunkami.
2. Zestawienie zawiera podstawowe urządzenia i materiały dodatkowo należy przewidzieć również wszystkie elementy, wynikające z wymogów zawartych w pozostałych częściach dokumentacji, które są niezbędne do prawidłowego zamocowania i późniejszej prawidłowej pracy i eksploatacji instalacji.
3. Podane ilości należy zweryfikować w oparciu o rysunki i opis techniczny.
4. Pozycje, w których nieokreślona ilości materiałów należy je przyjąć na podstawie rysunków.

NR	ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA	ILOŚĆ
1.	Rury dn 110 PVC/PP SN 8 wraz z kształtkami	10 mb
2.	Rury dn 160 PVC/PP SN 8 wraz z kształtkami	70 mb
3.	Rury dn 200 PVC/PP SN 8 wraz z kształtkami	35 mb
4.	Rury dn 110 PVC/PP SN 12 wraz z kształtkami	4 mb
5.	Rury dn 200 PVC/PP SN 12 wraz z kształtkami	20 mb
6.	Rura drenarska dn 100 w otulinie wraz z zaślepkami, kształtkami	90 mb
7.	Studzienka PP ϕ 600 z kietą zbiorczą, właz B125	1 kpl
8.	Studzienka PP ϕ 600 z osadnikiem, właz B125	1 kpl
9.	Studzienka PP ϕ 425 z osadnikiem, właz B125	4 kpl
10.	Odwodnienie liniowe ze spadkiem dna koryta	85 mb
11.	Skrzynka odpływowa z koszem osadczym	4 kpl
12.	Wpust uliczny żeliwny wraz z podstawą betonową, pierścieniem dystansowym, odciążającym, kręgami, osadnikiem, szczelne przejście.	1 kpl
13.	Wykopy	1 kpl.
14.	Inwentaryzacja istniejącej kanalizacji	1 kpl
15.	Udrożnienie kanałów	1 kpl
16.	Układanie kanalizacji	1 kpl.
17.	Żwir i piasek na podsypki i podłoże	1 kpl.
18.	Odwodnienie wykopów	1 kpl.
19.	Prace ziemne	1 kpl.
20.	Demontaż nawierzchni	1 kpl.
21.	Odtworzenie nawierzchni	1 kpl.
22.	Próba szczelności	1 kpl.
23.	Włączenie do istniejącej kanalizacji	1 kpl.
24.	Demontaż instalacji	1 kpl.
25.	Utylizacja	1 kpl.