

Przebudowa drogi gminnej nr 675701 P w miejscowości Marchwacz Kolonia dz. nr 228 obręb Marchwacz Kolonia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY POMIAROWE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,485	km	0,485	
				RAZEM	0,485
2 d.1	KNR 2-13 1010-02	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,000
2		ROBOTY PIELEGNACYJNE			
3 d.2	KNNR-W 10 2508-01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60% powierzchni	ha		
		0,40	ha	0,40	
				RAZEM	0,400
4 d.2	KNR-W 2-01 0109-07	Ręczne obcinanie suchych gałęzi drzew i gałęzi wchodzących w skrajnię drogi	szt		
		60	szt	60,00	
				RAZEM	60,000
3		ROBOTY ZIEMNE			
5 d.3	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		126	m3	126,00	
				RAZEM	126,000
6 d.3	KNNR 1 0311-01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3		
		88	m3	88,00	
				RAZEM	88,000
4		ODMULENIE ROWU			
7 d.4	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczanie rowów z namułu o grub. od 30 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowylad.	m		
		400	m	400,00	
				RAZEM	400,000
5		POSZERZENIA DROGI NA ZJAZDACH			
8 d.5	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowylad. - koryto pod poszerzenie	m3		
		10 * 0,4	m3	4,00	
				RAZEM	4,000
9 d.5	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,000
10 d.5	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,000
11 d.5	KNR 2-23 0105-03	Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,000
12 d.5	KNR 2-31 0302-02	Nawierzchnia z kostki trylinki gr. 12 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,000

Przebudowa drogi gminnej nr 675701 P w miejscowości Marchwacz Kolonia dz. nr 228 obręb Marchwacz Kolonia
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
13 d.6	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego	m2		
		(485 * 3,5) + 50	m2	1 747,50	
				RAZEM	1 747,500
14 d.6	KNNR 6 0113-06	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		(485 * 3,5) + 50	m2	1 747,50	
				RAZEM	1 747,500
15 d.6	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		(485 * 3,5) + 50	m2	1 747,50	
				RAZEM	1 747,500
16 d.6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		(485 * 3,0) + 50	m2	1 505,00	
				RAZEM	1 505,000
7		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
17 d.7	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i obrabianiem na czysto	m3		
		45	m3	45,00	
				RAZEM	45,000
18 d.7	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm lub destruktu granulowanego drobnego wraz z zagęszczeniem	m2		
		(485 * 0,5) * 2 + 30	m2	515,00	
				RAZEM	515,000
19 d.7	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 15 cm z gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem	m2		
		(485 * 0,25) * 2	m2	242,50	
				RAZEM	242,500
20 d.7	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z zagęszczeniem	m2		
		(485 * 0,75) * 2 + 30	m2	757,50	
				RAZEM	757,500
8		OZNAKOWANIE PIONOWE			
21 d.8	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,000
22 d.8	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm + 0,06m3 betonu	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,000
9		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA			
23 d.9	KNR 2-01 0119-03	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,000