

Opis przedmiotu zamówienia

Malowanie pomieszczeń kuchennych w Filii nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno Kardiologiczny, Kowanówko, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki

- Przedmiot zamówienia oprócz robót remontowych obejmuje również przygotowanie stref przeznaczonych do realizacji robót poprzez:
 - wyniesienie uprzednio zdemontowanych (odłączonych od sieci) przez Zamawiającego urządzeń oraz mebli (urządzenia oraz meble podlegać będą wyniesieniu z pomieszczeń lub co najmniej przesunięciu w sposób umożliwiający dostęp do wszystkich powierzchni ścian i sufitów) i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
 - zabezpieczenie sprzętów folią i taśmą malarską,
 - zabezpieczenie podłóg w strefie malowania,
 - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania (odgrzybianie/zmycie/gruntowanie) łącznie z naprawą miejscowych drobnych uszkodzeń - w tym odparzeń, powierzchniowych ubytków mechanicznych oraz spękań tynków gipsowych,
 - malowanie ścian i sufitów farbą odporną na szorowanie, wg kolorystyki ustalonej z Zamawiającym
 - wniesienie i ustawienie w pomieszczeniach mebli i urządzeń.
- Z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obiekcie Wykonawca winien zadbać o sprawne przeprowadzenie całości zamawianych robót, jak i towarzyszących im czynności np. przygotowawczych biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż roboty będą wykonywane w obiekcie, po którym poruszają się pracownicy – niektóre prace będzie można wykonać tylko po godzinie 16.
- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu Szpitala w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.
- Zamawiający dopuszcza do użycia tylko te wyroby i materiały, które: posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów.
- Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.
- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z zakresem prac do wykonania, w złożonej ofercie uwzględnił wszelkie koszty niezbędne do wykonania usługi również te nieuwzględnione przez Zamawiającego w zestawieniu prac.

Zestawienie prac:

| L.P. | | Rodzaj prac | j.m. | ilość |
|------|-----------------------|--|----------------|-------|
| 1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m ² | 650 |
| 2 | KNR 19-01 0643-03 | Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. do 5,0 m2 | m ² | 140 |
| 3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" | m ² | 650 |

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------|-----|
| 4 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | 195 |
| 5 | KNR 2-02 2601-08 analogia | Osadzenie narożników aluminiowych . | m | 30 |
| 6 | KNR AT-22 0105-06 analogia | Silikonowanie narożników | m | 30 |
| 7 | KNNR 2 1402-03 | Malowanie dwukrotnie farbą lateksową białą - odporną na szorowanie!! podłoży gipsowych, spełniająca wymagania sanitarne do zastosowań w kuchni, gastronomii | m ² | 555 |
| 8 | KNNR 2 1402-03 | Malowanie dwukrotnie farbą lateksową kolor - odporną na szorowanie podłoży gipsowych | m ² | 95 |