

# Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów - Marcjanów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0119-03	drogi w terenie równinnym			
		1,398	km	1,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,40</b>
2	Analiza	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.		
d.1	własna				
		8	szt.	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
<b>2</b>		<b>OBSŁUGA BUDOWY</b>			
3	Analiza	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu. Na 1kpl	kpl		
d.2	własna	składa się min. 3egz. projektu			
		1	kpl	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
<b>3</b>		<b>CIECIE PIELEGNACYJNE - PODKRZESANIE KRZEWÓW</b>			
4	KNP 01 1346-	Cięcie pielęgnacyjne - podkrzesanie krzewów	ha		
d.3	01.01				
		0,23	ha	0,23	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,23</b>
5	KNNR-W 10	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 %	ha		
d.3	2508-01	powierzchni			
		0,11	ha	0,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,11</b>
6	KNR-W 2 - 01	Ręczne obcinanie suchych gałęzi drzew i gałęzi wchodzących	szt.		
d.3	0109-07	w skrajnię drogi			
		85	szt.	85,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,00</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
7	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na	m		
d.4	0101-02	głębokość do 5 cm			
		1398 * 2 + 30	m	2 826,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 826,00</b>
8	KNNR 6 0805	Rozebranie nawierzchni z k. bet., podlewki bet. na wjazdach	m2		
d.4	-05				
		78	m2	78,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,00</b>
9	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym	m3		
d.4	0103-04	załadowaniu i wyładowaniu samochodem			
		samowyladowawczym na odl. 5 km			
		24	m3	24,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,00</b>
<b>5</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
10	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z	m		
d.5	1403-06	wyprofilowaniem skarp rowu			
		2610	m	2 610,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 610,00</b>
<b>6</b>		<b>REGULACJA PIONOWA URZĄDZEN</b>			
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt		
d.6	1406-05				
		35	szt	35,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,00</b>
<b>7</b>		<b>REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH</b>			
12	KNNR 6 0605	Remonty przepustów rurowych pod drogą - rozbiórka	m3		
d.7	-02	istniejących przepustów, wykonanie ławy betonowej, wraz z			
		robotami ziemnymi			
		2,6	m3	2,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,60</b>

# Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów - Marcjanów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.7	KNNR 6 0605 -06	Remonty przepustów rurowych z rur PVC (nośność min. 40 t) o średnicy 30cm	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
14 d.7	KNNR 6 0605 -03 -01	Remont ścianek czołowych monolitycznych zbrojonych z betonu C30/35 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
8		<b>POSZERZENIA DROGI NA ŁUKACH</b>			
15 d.8	KNNR 6 0101 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		70 * 0,4	m3	28,00	
				RAZEM	28,00
16 d.8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV	m2		
		70	m2	70,00	
				RAZEM	70,00
17 d.8	KNNR 6 0113 -05	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		70	m2	70,00	
				RAZEM	70,00
18 d.8	KNR 2-23 0105-01	Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm	m2		
		70	m2	70,00	
				RAZEM	70,00
19 d.8	KNR 2-31 0302-02	Nawierzchnia z kostki trylinki gr. 12cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		70	m2	70,00	
				RAZEM	70,00
9		<b>POSZERZENIE JEZDNI</b>			
20 d.9	KNNR 6 0101 -03	Koryta o głęb. 35 cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem materiału	m2		
		2 * 1 * 1398 + 60	m2	2 856,00	
				RAZEM	2 856,00
21 d.9	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV	m2		
		2 * 1 * 1398 + 60	m2	2 856,00	
				RAZEM	2 856,00
22 d.9	KNNR 6 0112 -01	Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm	m2		
		2 * 1 * 1398 + 60	m2	2 856	
				RAZEM	2 856
23 d.9	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		2 * 1 * 1398 + 60	m2	2 856,00	
				RAZEM	2 856,00
24 d.9	KNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		2 * 1 * 1398 + 60	m2	2 856,00	
				RAZEM	2 856,00
25 d.9	KNNR 6 0308 -01 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1 grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.5-10 t	m2		
		2 * 1 * 1398 + 60	m2	2 856,00	
				RAZEM	2 856,00

# Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów - Marcjanów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>10</b>		<b>JEZDNI O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ</b>			
26 d.10	KNNR 6 0108 -02	Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t	mg		
		149	mg	149,00	
				RAZEM	149,00
27 d.10	KNR AT-03 0202-02	Skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		5,5 * 1398 + 60	m2	7 749,00	
				RAZEM	7 749,00
28 d.10	KNNR 6 0308 -01 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t	m2		
		5,5 * 1398 + 60	m2	7 749,00	
				RAZEM	7 749,00
29 d.10	KNR AT-03 0202-02	Skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		5,5 * 1398 + 60	m2	7 749,00	
				RAZEM	7 749,00
30 d.10	KNNR 6 0308 -01 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t	m2		
		5,0 * 1398 + 60	m2	7 050,00	
				RAZEM	7 050,00
<b>11</b>		<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>			
31 d.11	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe ułożone na płask o wym. 15x30 cm na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą betonową C8/10	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
<b>12</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
32 d.12	KNNR 1 0311 -01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m3		
		72	m3	72,00	
				RAZEM	72,00
33 d.12	KNNR 1 0503 -05	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią	m2		
		1398 * 0,25 * 2 + 20	m2	719,00	
				RAZEM	719,00
34 d.12	KNNR 1 0311 -01	Formowanie poboczy gr. 10cm z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego	m2		
		1398 * 0,5 * 2 + 40	m2	1 438,00	
				RAZEM	1 438,00
<b>13</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME</b>			
35 d.13	KNNR 6 0705 -06 01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową odblaskową, linie krawędziowe jezdni malowane mechanicznie	m2		
		0,2 * 1410	m2	282,00	
				RAZEM	282,00
36 d.13	KNNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
37 d.13	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
38 d.13	KNR AT-04	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane	szt		
		142	szt	142,00	

# Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów - Marcjanów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	142,00
14		Inwentaryzacja powykonawcza			
39 d.14	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kom pl.		
		1	kom pl.	1,00	
				RAZEM	1,00