

PŁYTKA PODŁOGOWA WYSOKOSPIECZONA
RAKO PIAZZETTA DAK63789
NIESZKLIWIONA CZARNA 60 x 60 cm
17 sztuk

PŁYTKA ŚCIENNA RAKO SPECTRA WAKVK547
KOLOROWA - RÓŻOWA 30 x 60 cm
89 sztuk

PŁYTKA ŚCIENNA RAKO SPECTRA WAKVK546
KOŚĆ SŁONIOWA 30 x 60 cm
254 sztuk

KIERUNEK UKŁADANIA PŁYTEK

SZEROKOŚĆ FUGI 1,5mm

UWAGA!!! FUGI NA ŚCIANACH I POSADZCE W JEDNEJ LINII
NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE SZLIFOWANE POD KĄTEM 45 STOPNI



NAZWA I ADRES INWESTYCJI	**PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU PAWILONU "C" PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA KLUB SENIORA** 47-232 KĘDZIERZYN-KOŹLE, ul.MIESZKA I 4,			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU PRZY UL. MIESZKA I 4			
TYTUŁ RYSUNKU	**TOALETA DAMSKA - WIDOKI ŚCIAN**			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. EWELINA KLAJNOWSKA-WĘGRZYN	54/01/Op		SKALA RYS. **1:50**
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch. INGA SIEDLECKA-PAPIS	28/SLOKK/2014/II		NUMER RYS. **9**
DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU	10 LIPIEC 2024	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS PROJEKTANTA	