

Przebudowa drogi w m. Józefów, działka nr 282, obręb Józefów, gm. Lisków
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY POMIAROWE			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	0113-03	trasa dróg w terenie równinnym			
		0,304	km	0,304	
				RAZEM	0,304
2	KNR 2-13	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.		
d.1	1010-02				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m		
d.2	0101-02	na gł. 6-10 cm			
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
3		ROBOTY ZIEMNE			
4	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m3		
d.3	0202-03	poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5			
		km sam.samowylad.			
		210	m3	210,000	
				RAZEM	210,000
5	KNNR 1	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego	m3		
d.3	0311-01	samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku			
		192	m3	192,000	
				RAZEM	192,000
4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
6	KNNR 6	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej	m2		
d.4	0103-03	podbudowy z kruszywa łamanego			
		(304 * 4,2) + 40	m2	1 316,800	
				RAZEM	1 316,800
7	KNNR 6	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-	m2		
d.4	0113-06	31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 15 cm			
		(304 * 4,2) + 40	m2	1 316,800	
				RAZEM	1 316,800
8	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową	m2		
d.4	0202-02	na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2			
		(304 * 4,2) + 40	m2	1 316,800	
				RAZEM	1 316,800
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych	m2		
d.4	0309-02	asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm			
		(warstwa ścieralna)			
		(304 * 4,0) + 40	m2	1 256,000	
				RAZEM	1 256,000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10	KNNR 1	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego	m3		
d.5	0311-01	samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm wraz z			
		zagęszczeniem i obrabianiem na czysto			
		45,6	m3	45,600	
				RAZEM	45,600
11	KNNR 1	Formowanie poboczy dostarczonego samochodami	m2		
d.5	0311-01	samowyladowczymi o gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-			
		31,5mm lub destruktu granulowanego drobnego wraz z			
		zagęszczeniem			
		(304 * 0,5) * 2 + 30	m2	334,000	
				RAZEM	334,000
12	KNNR 1	Formowanie poboczy z gruntu kat. I- II dostarczonego	m2		
d.5	0311-01	samochodami samowyladowczymi o gr. 15 cm z gruntu			
		rodzimego wraz z zagęszczeniem			
		(304 * 0,25) * 2 + 30	m2	182,000	
				RAZEM	182,000

Przebudowa drogi w m. Józefów, działka nr 282, obręb Józefów, gm. Lisków
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.5	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z zagęszczeniem	m2		
		(304 * 0,75) * 2 + 30	m2	486,000	
				RAZEM	486,000
6		OZNAKOWANIE PIONOWE			
14 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm + 0,06m3 betonu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA			
16 d.7	KNR 2-01 0119-03	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000