



tel.: +48 22 343 46 00

tel.: +48 22 815 30 11

fax: +48 22 343 45 25

Warszawa dnia: 2021-04-19

IK-EZP/065/ 120/2021

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ (3)

Na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), **Zamawiający** – Narodowy Instytut Kardiologii ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, dokonuje wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn:

Nadbudowa II piętra Łącznika E4 w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie

– znak sprawy **ZP.024.2021**

1. Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający przygotował następujące odpowiedzi:

Pytanie 1.

W związku z ingerencją przy nadbudowie łącznika w budynek H1 i H2 prosimy o potwierdzenie, iż elementy konstrukcyjne w tych budynkach zabezpieczone są do wymaganej klasy odporności pożarowej.

Odpowiedź

Odpowiedzi należy szukać w dokumentacji archiwalnej z czasów budowy obiektów Kliniki Rządowej lub na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej elementów konstrukcyjnych. W podobnych inwestycjach prowadzonych na terenie NIKard zabezpieczano dodatkowo ubytki w elementach konstrukcyjnych podczas trwania inwestycji.

Pytanie 2.

W związku z wymogiem zainstalowania systemu SSP dla łącznika, prosimy o potwierdzenie, iż nie należy wyceniać odrębnej centrali Sygnalizacji Pożaru, a należy wpiąć się w istniejącą pętlę systemu sygnalizacji pożaru. Prosimy o potwierdzenie, iż istniejąca centrala pożarowa posiada wymaganą rezerwę miejsca do wpięcia nowych elementów systemu montowanych w łączniku.

Odpowiedź

Centrala SSP posiada dostateczną liczbę miejsca na pętli dozorowej prowadzonej obecnie na H2 na 2 piętrze - można dołożyć maksymalnie 40 elementów.

Pytanie 3.

W związku z wymogiem zainstalowania systemu DSO dla łącznika prosimy o potwierdzenie, iż nie należy wyceniać odrębnej centrali Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, a należy wpiąć się w istniejącą pętlę systemu DSO. Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż istniejąca centrala DSO posiada wymaganą rezerwę miejsca do wpięcia nowych elementów systemu montowanych w łączniku.

Odpowiedź

Centrala DSO posiada dostateczną rezerwę mocy na wzmacniaczu DSO obsługującym H2 1 i 2 piętro
- można dołożyć maksymalnie 20 głośników 1,5W.

Projektowane postanowienia umowy(zał. nr 8 do SWZ):**Pytanie 4.**

§ 9 ust. 1-3: Prosimy o rozróżnienie gwarancji na urządzenia objęte przedmiotem zamówienia i ustalenie długości gwarancji dla tychże urządzeń do maksymalnie 36 miesięcy. Ustalenie długości gwarancji dla dostarczanych urządzeń powyżej 36 m-cy wiąże się nierzadko z dodatkowymi niemałymi kosztami, a wręcz niemożnością otrzymania ofert od producentów/dystrybutorów tychże urządzeń.

Odpowiedź

Zapis §6 ust. 2 Postanowień umowy (Załącznik Nr 8 do SWZ) pozostaje bez zmian.

W imieniu Zamawiającego