-RGS-C 2.2-
Sterownik automatyki

Zacisk	Wejście	Punkt	Zacisk	Wejście	Punkt	Zacisk	Wejście	Punkt
4	K1	Praca Pompy P2	20	K17	Rezerwa	41	K33	Pozwolenie na Prace Pompa P2
5	K2	Awaria Pomby P2	21	K18	Rezerwa	42	K34	Pozwolenie na Prace Pompa P4
6	K3	Praca Pompy P4	22	K19	Rezerwa	43	K35	Pozwolenie na Prace Pompa P7
7	K4	Awaria Pompy P4	23	K20	Rezerwa	44	K36	Pozwolenie na Prace Pompa P8
8	K5	Praca Pompy P7	29	K21	Rezerwa	45	K37	Pozwolenie na Prace Drycooler D2.1
9	K6	Awaria Pompy P7	30	K22	Rezerwa	46	K38	Pozwolenie na Prace Drycooler D2.2
10	K7	Praca Pompy P8	31	K23	Rezerwa	53	K39	Pozwolenie na Prace Agregat WL A2
11	K8	Awaroa Pompy P8	32	K24	Rezerwa	54	K40	Rezerwa
12	K9	Praca Drycooler D2.1	33	K25	Rezerwa	55	K41	Rezerwa
13	K10	Awaria Drycooler D2.1	34	K26	Rezerwa	56	K42	Rezerwa
14	K11	Praca Drycooler D2.2	35	K27	Rezerwa	57	K43	Rezerwa
15	K12	Awaria Drycooler D2.2	36	K28	Rezerwa	58	K44	Rezerwa
16	K13	Praca Agregatu Wody Lodowej A2	37	K29	Rezerwa	59	K45	Rezerwa
17	K14	Awaria Agregatu Wody Lodowej A2	38	K30	Rezerwa	60	K46	Rezerwa
18	K15	Potwwierdzenie Przepływu FS.2	39	K31	Rezerwa	61	K47	Rezerwa
19	K16	Potwwierdzenie Przepływu FS.4	40	K32	Rezerwa	62	K48	Rezerwa



allplan
PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI ALLPLAN Sp. z o.o.
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz

FAZA / PHASE

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ / PROJECT TITLE

Wymiana agregatu wody lodowej w budynku magazynowym Biblioteki Narodowej „C”.

ADRES / ADDRESS

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
j. ewid. 146506_8; obręb ewid. 2-01-06; dz. ewid. nr 21

BRANŻA / INDUSTRY

TELETECHNIKA

INWESTOR / CLIENT

Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

PROJEKTANT / DESIGNED BY	NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEŃ	PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. IRENEUSZ KUBIK	POM/0371/PBT/19	

SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej.

SPRAWDZAJĄCY / VERIFIED BY	NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEŃ	PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. PIOTR RACZYŃSKI	WAM/0104/POOT/08	

SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej.

OPRACOWANIE / DRAFTED BY	PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. DANIEL DĄBROWSKI	
KACPER FITAS	

TEMAT / SUBJECT	NR RYSUNKU / DRAWING NUMBER	REWIZJA
Schemat konfiguracji sterownika D1	T-05a	

DATA / DATE	SKALA / SCALE
KWIECIEŃ 2024	b/s