

Przedmiar robót

.

Budowa: **Budowa hangaru dla szybowców wraz z dojazdem i urządzeniami budowlanymi dla potrzeb AOS w Bezmiechowej Górnej**

Obiekt lub rodzaj robót: **Zabezpieczenie istniejącego kabla telekomunikacyjnego i wysokiego napięcia rurami dwudzielnymi**

Lokalizacja: **Część działki nr ew. 247/15 obr. 0003 Bezmiechowa Górna, gm. Lesko**

Inwestor: **Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów**

Data opracowania:

2023-06-26

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	.		
1	Element	Zabezpieczenie istniejącego kabla telekomunikacyjnego i wysokiego napięcia rurami dwudzielnymi		
1.1	KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*0,5*57		28,500000
		RAZEM:	28,500000	m3
				28,500
1.2	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm-ułożenie rur dwudzielnych na istniejącym kablu telekomunikacyjnym	m	44
1.3	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm-ułożenie rur dwudzielnych na istniejącym kablu wysokiego napięcia	m	13
1.4	KNNR 5/702/2	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		28.500		28,500000
		RAZEM:	28,500000	m3
				28,500

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość
1.	Robotnicy	r-g	105,621

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Rura Arot A200PS	m	13
2.	Rura Arot SVA110	m	41
3.	Rura Arot SVA160	m	3

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
1.	Środek transportowy (1)	m-g	0,798
2.	Żuraw samochodowy (1)	m-g	0,399