

Przedmiar robót

Obiekt	Remont w pomieszczeniu nr.: 313 w Domu Asystenta Politechniki Rzeszowskiej
Rodzaj robót	Roboty sanitarne
Branża	Instalacje sanitarne
Kod CPV	45232460-4 - Roboty sanitarne
Lokalizacja	Budynek R (Hotel Asystenta), ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów
Zamawiający	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 35-959 Rzeszów Al.Powstańców W-wy 12
Inwestor	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 35-959 Rzeszów Al.Powstańców W-wy 12

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Sporządził mgr inż. Rafał Bergiel


mgr inż. Rafał Bergiel

Rzeszów, Czerwiec 2024r

Upr. nr: PDK/0005/OWOS/10

Tabela przedmiaru robót

Remont w pomieszczeniu nr.: 313 w Domu Asystenta Politechniki Rzeszowskiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty instalacyjne sanitarne				
1	KNR 402 235/6	Demontaż umywalki	kpl	1
2	KNR 402 235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1
3	KNR 402 235/7	Demontaż wanny	kpl	1
4	KNR 402 132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej		
		umywalka, zlewozmywak, wanna 1+1+1	szt	3
		razem	szt	3
5	KNR 402 114/1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi~15-20*mm - demontaż rur fi.15 mm	m	12
6	KNR 402 230/7	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi~do 50*mm	m	3,5
7	KNR 402 233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi~50*mm	szt	3
8	KNR 402 233/4	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi~100*mm - analogia	szt	1
9	KNR 215 118/1	Wodomierz skrzydełkowy, Dn 15*mm - demontaż oraz powtórny montaż wodomierza; wsp. do R=1,4 - analogia	szt	1
10	KNR-W 2-15 0112/01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	28
11	KNR 215 112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15*mm (do spluczki)	szt	1
12	KNRW 215 130/1	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn~15*mm		
		pod bat. stojące: umywalkową, zlewozmywalkową, pralka 2+2+1	szt	5
		razem	szt	5
13	KNR 215 107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii umywalkowych, Dn~15*mm		
		baterie: zlewozmywakowa, natryskowa, umywalkowa (1+1+1)*2	szt	6
		wc, c.w.u., pralka 1+2+1	szt	4
		razem	szt	10
14	KNR 215 110/4	Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 65*mm	m	28
15	KNR 215 115/2	Bateria umywalkowa stojąca Dn 15*mm	szt	1
16	KNR 215 115/2	Bateria zlewozmywakowa stojąca Dn 15*mm	szt	1
17	KNR 215 115/4	Bateria wannowa - natryskowa, ścienna, z natryskiem przesuwным, Dn 15*mm i wylewką	szt	1
18	KNR 34 101/1	Izolacja rurociągów otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, izolacja 6*mm (C), rurociąg Fi 12-22*mm - rury fi.20 mm	m	28
		28	m	28
		razem	m	28
19	KNR 401 210/2	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040*m2		
		10	m	10
		razem	m	10
20	KNR 401 207/3	Zabetonowanie bruzd w podłozach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobotonem, przekrój do 0,045*m2		
		10	m	10
		razem	m	10
21	KNR 215 205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50*mm	m	8
22	KNR 215 208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50*mm		
		umywalka, natrysk, zlewozmywak, pralka 1+1+1+1	szt	4
		razem	szt	4
23	KNR 215 208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110*mm - analogia		
		wc 1	szt	1
		razem	szt	1

Tabela przedmiaru robót

Remont w pomieszczeniu nr.: 313 w Domu Asystenta Politechniki Rzeszowskiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 215 221/2	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1
25	KNR 215 220/5	Zlewozmywak 1- komorowy, z ociekaczem, o wym. 80 x 60 cm, ze stali nierdzewnej (chromonikłowy), montowany w blacie szafki - analogia	szt	1
26	KNR 215 213/1	Syfon zlewozmywakowy PCV fi. 50 mm - analogia	szt	1
27	KNR 215 222/3	Wanna z powłoką akrylową wraz z zestawem montażowym 150*70 cm	kpl	1
28	KNR 2-15u2 0102/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustępowej przy ścianie masywnej	kpl	1
29	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1
30	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	1
31	KNR 215 416/1	Grzejniki żeliwne członowe, powierzchnia ogrzewalna do 2,5m ² - demontaż oraz powtórny montaż, ze zmianą lokalizacji (bez wartości grzejnika), wsp. do R = 1,4 ; analogia	kpl	3
32	KNR 215 404/1	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych	szt	1
33	KNR 4-02 0509/01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej średnicy 15mm. analogia. wymiana głowicy termostatycznej.	szt	1

Spis działów przedmiaru robót

Remont w pomieszczeniu nr.: 313 w Domu Asystenta Politechniki Rzeszowskiej

Nr	Opis
1	Roboty instalacyjne sanitarne