

**Dom Studencki "Hanka" - Instalacja LAN dla Access Pointów**

Lp.	Materiał	Ilość	Cena Netto	Razem Netto	Razem Brutto
1.	CAA-00325 Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH 500m klasa Dca 13501-6, Fioletowy	1740	2,50 zł	4 350,00 zł	5 350,50 zł
2.	Mod Mosaic 22,5x45mm 1xRJ45 UTP kat. 6 568A/B biały MLG-00021-02	29	20,50 zł	594,50 zł	731,24 zł
3.	PID-00141 Panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 1U, Grafitowy	3	375,00 zł	1 125,00 zł	1 383,75 zł
4.	Patchcord UTP kat. 6 kabel sieciowy LAN 2xRJ45 linka szary 10m	26	15,50 zł	403,00 zł	495,69 zł
5.	Patchcord UTP kat. 6 kabel sieciowy LAN 2xRJ45 linka szary 3m	29	12,50 zł	362,50 zł	445,88 zł
6.	Puszka n/t - kompletna	1	495,00 zł	495,00 zł	608,85 zł
7.	Materiały drobne	1	500,00 zł	500,00 zł	615,00 zł
8.	Wykonanie instalacji LAN	1	12 500,00 zł	12 500,00 zł	15 375,00 zł
9.	Montaż AP	29	150,00 zł	4 350,00 zł	5 350,50 zł
10.	Przeniesienie AP	26	200,00 zł	5 200,00 zł	6 396,00 zł
11.	Odtworzenie przejść ppoż.	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 230,00 zł
12.	Pomiary i dokumentacja	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 230,00 zł
			<b>RAZEM:</b>	<b>31 880,00 zł</b>	<b>39 212,40 zł</b>