

# Przebudowa drogi w miejscowości Polesie, gm. Lisków dz. nr 301

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,53	km	0,53	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,53</b>
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>		<b>CIĘCIE PIELEGNACYJNE - PODKRZESANIE KRZEWÓW</b>			
3 d.2	KNP 01 1346-01.01	Cięcie pielęgnacyjne - podkrzesanie krzewów	ha		
		0,07	ha	0,07	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,07</b>
4 d.2	KNNR-W 10 2508-01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha		
		0,1	ha	0,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,10</b>
5 d.2	KNR 201/103/2	Mechaniczne ścinanie drzewo średnicy 36-55cm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
6 d.2	KNR 201/103/2	Mechaniczne ścinanie drzewo średnicy 89-120cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
7 d.2	KNR-W 2 - 01 0109-07	Mechaniczne karczowaniem pni - średnica drzew 46-65cm (wykopianie pni i korzeni koparką)	szt		
		39	szt	39,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,00</b>
8 d.2	KNR-W 2 - 01 0109-07	Mechaniczne karczowaniem pni - średnica drzew 66-80cm (wykopianie pni i korzeni koparką)	szt		
		23	szt	23,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,00</b>
9 d.2	KNR 201/110/3	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi na odległość do 10km	m-p		
		38	m-p	38,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,00</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
10 d.3	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		180	m3	180,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,00</b>
11 d.3	KNNR 1 0311-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3		
		52	m3	52,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,00</b>
<b>4</b>		<b>JEZDNI O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ</b>			
12 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2		
		530 * 4,5 + 20	m2	2 405,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 405,00</b>
13 d.4	KNNR 6 0113-05	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		250 * 4,5 + 20	m2	1 145,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 145,00</b>

# Przebudowa drogi w miejscowości Polesie, gm. Lisków dz. nr 301

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.4	KNNR 6 0104 -01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm	m2		
		280 * 4,5	m2	1 260,00	
				RAZEM	1 260,00
15 d.4	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2		
		530 * 4,5 + 20	m2	2 405,00	
				RAZEM	2 405,00
16 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		530 * 4,5 + 20	m2	2 405,00	
				RAZEM	2 405,00
17 d.4	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		530 * 4,0 + 20	m2	2 140,00	
				RAZEM	2 140,00
5		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>			
18 d.5	KNNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
19 d.5	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
6		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
20 d.6	KNNR 1 0311 -01	Obsypanie krawędzi jezdni z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego gr. 10cm	m2		
		530 * 0,25 * 2	m2	265,00	
				RAZEM	265,00