

Kosztorys ofertowy

WYMIANA DŹWIGU SZPITALNEGO W BUDYNKU " E "

Data: 2022-07-28

Budowa: SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIERADZU , ul. Armii Krajowej 7 - BUDYNEK " E "

Obiekt: SZPITAL WOJEWÓDZKI w SIERADZU, ul. Armii krajowej 7

Zamawiający: SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIERADZU im Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7

Jednostka opracowująca kosztorys: Dział Rozwoju i Realizacji Inwestycji.

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 ELEMENT							
1.1 KNR 728/301/1 Rozebranie podłóg i posadzek, podłoga drewniana							
			2,4*1,4		=	3,36	
						3,36	
							~3,360 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,39	1,3104				
1.2 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych							
			3,36		=	3,36	
						3,36	
							~3,360 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,18	0,6048				
1.3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2							
			9		=	9,0	
						9,0	
							~9,000 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,84	7,56				
1.4 KNR 401/303/4 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowa, ścianki grubości 1/2 cegły							
			1,5*2,2*2		=	6,6	
						6,6	
							~6,600 m2
Cieśle grupa II	r-g	0,08	0,528				
Murarze grupa III	r-g	1,16	7,656				
Robotnicy grupa I	r-g	1,76	11,616				
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm	szt	48,6	320,76				
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	13,81	91,146				
Piasek do zapraw	m3	0,036	0,2376				
Woda	m3	0,017	0,1122				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,05	0,33				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym							
0.5·t	m-g	0,3	1,98				
1.5 KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2							
			17,3		=	17,3	
						17,3	
							~17,300 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,17	2,941				
Robotnicy grupa II	r-g	0,09	1,557				
Tynkarze grupa III	r-g	0,64	11,072				
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0052	0,08996				
Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40·kg	szt	0,04	0,692				
Piasek do zapraw	m3	0,0266	0,46018				
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0048	0,08304				
Woda	m3	0,0067	0,11591				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,04	0,692				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym							
0.5·t	m-g	0,04	0,692				
1.6 KNR 733/106/9 Dźwigi osobowe o szybkości 1,0·m/sek z drzwiami automatycznymi, o nośności nominalnej do 1600·kg i wysokości kondygnacji 3,22·m, wysokość podnoszenia do 9przystanków / dostawa i montaż dźwigu zgodny z zestawieniem parametrów - anal							
			1		=	1,0	
						1,0	
							~1,000 kpl
Monter grupa III	r-g	2 394	2 394				
Dzwig osobowy o szybkości 1,0 m/sek z drzwiami automatycznymi o nośności nominalnej 1600 kg, wysokość podnoszenia 9 przystanków	szt	1	1				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					Robocizna	Materiały	Sprzęt
1.7 KNR 202/829/11 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 40x40, metoda kombinowana 1,2*2,1*9							
						=	22,68
							22,68
							~22,680 m2
Posadzkarz-płytkarz II	r-g	0,2852	6,46834				
Posadzkarz-płytkarz III	r-g	0,4931	11,18351				
Robotnicy grupa I	r-g	0,2707	6,13948				
Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 1,20*1,20	m2	1,02	23,1336				
Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,3	6,804				
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	5,2	117,936				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0275	0,6237				
Wyciąg	m-g	0,0295	0,66906				
1.8 ORGB 202/842/1 Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, -montaż cokołu ze stali nierdzewnej, szczotkowanej na wysokość 10 cm , listwa wykańczająca / analogia/ 1,2*9 +1,2*9+2,10*9							
						=	40,5
							40,5
							~40,500 m
Posadzkarz-płytkarz II	r-g	0,0914	3,7017				
Robotnicy grupa I	r-g	0,0022	0,0891				
Listwa wykańczająca płytek naściennych -, cokół z stali nierdzewnej wys. 10 cm	m	1,03	41,715				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,0002	0,0081				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,01215				
1.9 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa 1,5*2,2*2*2							
						=	13,2
							13,2
							~13,200 m2
Cieśle grupa II	r-g	0,018	0,2376				
Robotnicy grupa I	r-g	0,0177	0,23364				
Tynkarze grupa III	r-g	0,4736	6,25152				
Gips budowlany szpachlowy	kg	2,5	33				
Gips budowlany zwykły	kg	1,5	19,8				
Narożniki ochronne z kątowników stalowych	szt	0,043	0,5676				
Woda	m3	0,0027	0,03564				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0043	0,05676				
Wyciąg	m-g	0,0029	0,03828				
1.10 KNR 202/1503/2 (1) Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie 1,5*2,2*2							
						=	6,6
							6,6
							~6,600 m2
Malarze grupa II	r-g	0,2036	1,34376				
Robotnicy grupa I	r-g	0,1245	0,8217				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,149	0,9834				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,111	0,7326				
Grunt pokostowy	dm3	0,18	1,188				
Rozcieńczalnik	dm3	0,0599	0,39534				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0008	0,00528				