

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Szpitala przy ul. Bema 22  
ADRES INWESTYCJI : Szpital przy ul. Bema 22 w Siedlcach  
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach  
ADRES INWESTORA : 08-110 Siedlce ul. Kilińskiego 29

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Józef Sarosiek  
DATA OPRACOWANIA : 15.02.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remont budynku Szpitala przy ul. Bema 22</b>			
1	KNR 0-19	Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe - sale chorych	m <sup>2</sup>		
d.1	0931-07				
	analogia	48*1.28*2.10	m <sup>2</sup>	129.024	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.024</b>
2	KNR 0-19	Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe - inne pomieszczenia	m <sup>2</sup>		
d.1	0931-07				
	analogia	54*1.08*2.10	m <sup>2</sup>	122.472	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.472</b>
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic - likwidacja drzwi	szt.		
d.1	0354-04				
		{pom. 0.06} 1	szt.	1.000	
		{pom... 2.30} 1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-06	na zaprawie cementowo-wapiennej			
		{pom. 0.19} 3.10*(1.56+2.30+5.05)	m <sup>2</sup>	27.621	
		{pom. 2.05; 2.06} 3.10*5.05	m <sup>2</sup>	15.655	
		{pom. 2.30} 3.10*(5.30+1.35)	m <sup>2</sup>	20.615	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.891</b>
5	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04 z.o.	nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ścia-			
	4.1.	na 100A50 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.			
		{pom. 0.06} 3.10*2.21	m <sup>2</sup>	6.851	
		{pom. 1.19; .20; 1.21} 3.10*(2.60+1.20)	m <sup>2</sup>	11.780	
		{pom. 1.07} 3.10*(2.50+2.20)	m <sup>2</sup>	14.570	
		{pom. 2.09} 3.10*5.05	m <sup>2</sup>	15.655	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.856</b>
6		W pom. 1.01 wykonanie dwukabinowego wc dla pacjentów z dostosowaniem	kpl.		
d.1	analiza indy-	instalacji wod.-kan. i elektrycznej			
	widualna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzie-	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-02	raniem tapet na stropach			
		ZOL parter			
		556	m <sup>2</sup>	556.000	
		Hospicjum			
		492	m <sup>2</sup>	492.000	
		ZOL II p.			
		537	m <sup>2</sup>	537.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1585.000</b>
8	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzie-	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-01	raniem tapet na ścianach			
		ZOL parter			
		2062	m <sup>2</sup>	2062.000	
		Hospicjum			
		1882	m <sup>2</sup>	1882.000	
		ZOL IIp.			
		1843	m <sup>2</sup>	1843.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5787.000</b>
9	KNR 0-40	Gruntowanie pod powłoki malarskie	m <sup>2</sup>		
d.1	0212-02				
	analogia	2101+7291	m <sup>2</sup>	9392.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9392.000</b>
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami bakteriobójczymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	sufitów			
		2101	m <sup>2</sup>	2101.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2101.000</b>
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami bakteriobójczymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	ścian			
		7291	m <sup>2</sup>	7291.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7291.000</b>
12	KNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-02	600x600 mm - wymiana			
	analiza indy-				
	widualna	ZOL parter			
		150	m <sup>2</sup>	150.000	
		Hospicjum			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		125	m <sup>2</sup>	125.000	
		ZOL II p.	m <sup>2</sup>	125.000	
		125			
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
13	KNNR-W 3	Zerwanie istniejącej posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1	0805-02				
	analogia				
		ZOL parter	m <sup>2</sup>	706.000	
		706			
		Hospicjum	m <sup>2</sup>	617.000	
		617			
		ZOL II p.	m <sup>2</sup>	662.000	
		662			
				<b>RAZEM</b>	<b>1985.000</b>
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie - posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01				
		2618	m <sup>2</sup>	2618.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2618.000</b>
15	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-02	grubości 5 mm			
		2618	m <sup>2</sup>	2618.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2618.000</b>
16	KNNR 2	Posadzki obiektowe z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z wywinięciem na ścianę h=10 cm - wykładzina homogeniczna niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu lub równoważna	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-02				
		2618	m <sup>2</sup>	2618.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2618.000</b>
17		Przeróbka instalacji sanitarnych	kpl.		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18		Przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze specyfikacją	kpl.		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>