

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ PORADNI, WRAZ Z KOMUNIKACJĄ

Budowa: ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE
34-600 Limanowa, ul. Zygmunta Augusta 8

Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor: Powiat Limanowski
34-600 Limanowa, ul. J. Marka 9

Wartość kosztorysu: zł

Data opracowania:
2025-01-27

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

(Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT POMIESZCZEN PORADNI, WRAZ Z KOMUNIKACJĄ		
1	Rozdział	PORADNIA		
1.1	Grupa	KOMUNIKACJA i POCZEKALNIA - PORADNIA (pom. 4.02a i 4.02b)		
1.1.1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1.1.1	KNR 401/354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - demontaż istniejącej kraty, wraz ze złożeniem w wyznaczonym miejscu R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	5,130
1.1.1.2	KNR 401/354/9	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.	14,000
1.1.1.3	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie istniejących otworów	m3	2,002
1.1.1.4	KNR 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego - na czas robót remontowych	kpl.	2,000
1.1.1.5	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	4,000
1.1.1.6	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2	101,306
1.1.1.7	KNR 1901/1310/13	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby z powierzchni ścian - lamperie R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	77,472
1.1.1.8	KNR 401/804/8	Zerwanie cokołka	m	38,820
1.1.1.9	KNR 401/106/5	Usunięcie z budynku gruzu	m3	2,974
1.1.1.10	KNR 401/108/18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	2,974
1.1.1.11	KNR 401/108/20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność=2,000	m3	2,974
1.1.1.12		Koszt wysypiska - wg. Rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska	ł	4,758
1.1.2	Element	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE i INSTALACYJNE		
1.1.2.1	KNR 202/2004/4	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.100-02 - zabudowa istniejącego otworu drzwiowego - drzwi przy poczekalni (do sekretariatu)	m2	3,780
1.1.2.2	KNR 401/711/5	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) - na poszerzeniach otworów	m2	9,100
1.1.2.3	KNR 1901/716/1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby na ścianach	m2	130,734
1.1.2.4	KNR 1901/716/2	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	48,044
1.1.2.5	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	130,734
1.1.2.6	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - przed wykonaniem gładzi	m2	48,044
1.1.2.7	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2	63,522
1.1.2.8	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2	48,044
1.1.2.9	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - przed malowaniem	m2	130,734
1.1.2.10	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - przed malowaniem	m2	48,044
1.1.2.11	KNR 202/1505/7	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa - na ścianach i suficie	m2	111,566
1.1.2.12	KNR 202/1505/8	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m2	111,566
1.1.2.13	KNR 23/933/2	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - tynk mozaikowy - lamperie	m2	67,212
1.1.2.14	KNR 233/810/5	Groszkowanie powierzchni konstrukcji betonowych lub żelbetowych - istniejąca posadzka lastrykowa - w celu zapewnienia lepszej przyczepności R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	49,800
1.1.2.15	KNNR 2/1207/1	Samopoziomujący podkład podłogowy zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod wykładzinę	m2	49,800
1.1.2.16	KNNR 2/1207/5	Samopoziomujący podkład podłogowy - dodatek za każde nast. 10 mm grubości Krotność=-1,500	m2	49,800
1.1.2.17	KNRW 202/1123/3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami wys. 10cm - Wykładzina heterogeniczna obiektowa (przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej), grubość min. 3,2 mm, warstwa ścierna 0,55mm, masa: min 2120 g/m2 UWAGA! Wykładziny w klasie użytkowej 33 i klasyfikacji reakcji na ogień, minimum: Bfl-s1 R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	49,800
1.1.2.18	KNR 1901/1306/2	Tapetowanie ścian - motywy dziecięce, bajkowe, grafika drukowana na folii	m2	10,260
1.1.2.19	KNR 31/205/5	Grzejniki stalowe panelowe - ponowny montaż grzejników	szt.	2,000
1.1.2.20	KNR 401/337/5	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m	21,700
1.1.2.21	KNR 403/1014/2	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3	0,217

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.1.2.22	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	21,700
1.1.2.23	KNR 508/511/4	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - nowe lampy typu LED R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	4,000
1.1.2.24	KNR 508/511/4	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - lampy oświetlenia ewakuacyjnego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	3,000
1.1.2.25		Dostawa i montaż gaśnic proszkowych	kpl	4,000
1.1.3	Element	ROBOTY STOLARSKIE		
1.1.3.1	KNR 202/1016/1	Ościeżnice drzwiowe fabrycznie wykończone - ościeżnice regulowane, okleina CPL HQ drewnopodobna - 90x210cm	szt.	13,000
1.1.3.2	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe (wraz z odbojami podłogowymi punktowymi) - kolor drewnopodobny, w nawiązaniu do posadzki - drzwi z wypełnieniem gwarantującym podwyższoną akustykę (płyta wiórowa pełna + uszczelki) Rama skrzydła drzwi drewnianych z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo na mikrowczepy z wypełnieniem płytą wiórową pełną, oklejona dwustronnie płytą HDF. Skrzydło przylgowe, pokryte okleiną CPL HQ o grubości min. 0,2mm. Skrzydła drzwiowe w pom. sanitarnych wyposażone w podcięcie wentylacyjne o powierzchni 0,022m2 dla dopływu powietrza. Ościeżnice drzwi drewnianych systemowe MDF z uszczelką, regulowane w okleinie CPL HQ w kolorze drzwi. W drzwiach drewnianych potrójne zawiasy ze stali nierdzewnej. Wszystkie drzwi wyposażać w klamki ze stali nierdzewnej. Przed zamówieniem skrzydeł drzwiowych należy sprawdzić na budowie wymiary istniejących ościeżnic i dobrze dopasować skrzydła. Montaż stolarki należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta stolarki i sztuką budowlaną.	m2	21,840
1.1.3.3	KNNR 7/507/3	Deska odbojowa zabezpieczona do stopnia NRO, lub z tworzywa sztucznego - na ścianie poczekalni w środkowej części na wys. około 85cm	m	4,800
1.1.3.4	KNNR 7/507/4	Zabezpieczenie naroży kątowe listwy z tworzywa np. typu SM 20 dł. 1,50m - lub równoważne (niegorsze)	m	3,000
1.1.3.5	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie wyłazów - wyłaz strychowy EI-30 60x120cm	szt	1,000
1.1.4	Element	ROBOTY STOLARSKIE (MEBLE - poczekalnia)		
1.1.4.1		Dostawa i montaż nowych mebli: - regał: 80x200x35cm (szer. x wys. x gł.) - 1szt - przewijak wolnostojący - 1szt - kanapa 2-osobowa dla matki z dzieckiem + 5 szt krzeseł do poczekalni	kpl	1,000
1.2	Grupa	POM. BIUROWE I GABINETY SPECJALISTYCZNE (pok. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 43, 44, 45, 46, 47, 48, pok. dyrektora)		
1.2.1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.2.1.1	KNR 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego - na czas robót remontowych	kpl.	13,000
1.2.1.2	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - na czas robót remontowych	szt.	52,000
1.2.1.3	KNNR 5/308/5	Demontaż gniazd i włączników R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	szt.	39,000
1.2.1.4	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2	835,177
1.2.1.5	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2	222,898
1.2.1.6	KNR 401/106/5	Usunięcie z budynku gruzu	m3	8,634
1.2.1.7	KNR 401/108/18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	8,634
1.2.1.8	KNR 401/108/20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność=2,000	m3	8,634
1.2.1.9		Koszt wysypiska - wg. Rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska	t	13,814
1.2.2	Element	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I INSTALACYJNE		
1.2.2.1	KNR 1901/716/1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m2	612,279
1.2.2.2	KNR 1901/716/2	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	222,898
1.2.2.3	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	612,279
1.2.2.4	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - przed wykonaniem gładzi	m2	222,898
1.2.2.5	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2	612,279
1.2.2.6	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2	222,898
1.2.2.7	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - przed malowaniem	m2	612,279
1.2.2.8	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - przed malowaniem	m2	222,898
1.2.2.9	KNR 202/1505/7	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa - na ścianach i suficie	m2	835,177

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.2.10	KNR 202/1505/8	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m2	835,177
1.2.2.11	KNNR 2/805/1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 30x60 cm na zaprawie klejowej - obłożenie istniejących parapetów płytkami, płytki bezfazowe, duży format R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	7,020
1.2.2.12	KNNR 2/1207/1	Samopoziomujący podkład podłogowy zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod wykładzinę	m2	222,898
1.2.2.13	KNNR 2/1207/5	Samopoziomujący podkład podłogowy - dodatek za każde nast. 10 mm grubości Krotność=-1,500	m2	222,898
1.2.2.14	KNRW 202/1123/3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami wys. 10cm - Wykładzina heterogeniczna obiektowa (przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej), grubość min. 3,2 mm, warstwa ścierna 0,55mm, masa: min 2120 g/m2 UWAGA! Wykładziny w klasie użytkowej 33 i klasyfikacji reakcji na ogień, minimum: Bfl-s1 R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	222,898
1.2.2.15	KNR 31/205/5	Grzejniki stalowe panelowe - ponowny montaż grzejników	szt.	13,000
1.2.2.16	KNR 508/511/4	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - przelotowych - nowe lampy typu LED R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	52,000
1.2.2.17	KNR 203/206/1	Montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych do pomieszczeń biurowych - w wyznaczonych pomieszczeniach	kpl.	12,000
1.2.2.18	KNNR 5/306/2	Montaż łącznika pojedynczego p/t 10A, 250V, IP20	szt.	13,000
1.2.2.19	KNNR 5/308/5	Montaż gniazda podwójne 16A, 230V	szt.	29,000
1.2.2.20	KNR 401/322/2	Obsadzenie krtek wentylacyjnych	szt.	13,000
1.2.2.21	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych. Roleta wewnętrzna, zaciemniająca na wymiar w kolorze stolarki okiennej Zwarty mechanizm osłaniający w aluminiowej obudowie rolę rolety. Malowana proszkowo na kolor stolarki obudowa monolityczna - składająca się z jednego elementu, co ma przekładać się na trwałość, sztywność i wytrzymałość zastosowanego systemu. Materiał rolety, po zwinięciu, ukryty w estetycznej obudowie rolety, całkowicie odsłaniające okno. Aluminiowy walec do którego zamocowany będzie materiał, łącznie z metalową kaseta, mają stanowić stabilną bazę rozwiązania	m2	37,538
1.2.3	Grupa	ROBOTY STOLARSKIE (MEBLE - biurka, regały, szafki)		
1.2.3.1	Element	GABINET NR 58		
1.2.3.1.1		Wyniesienie istniejących mebli we wskazane przez Zamawiającego miejsce z ponownym ich wniesieniem i ustawieniem po zakończeniu robót	kpl	1,000
1.2.3.1.2	KNNR 7/507/4	Zabezpieczenie naroży kątowe listwy z tworzywa np. typu SM 20 dł. 1,50m - lub równoważne (niegorsze)	m	1,500
1.2.3.2	Element	GABINET NR 59		
1.2.3.2.1		Dostawa i montaż szafy meblowej z płyty wym. 152x210x33cm (szer.x wys.x gł.)	kpl	1,000
1.2.3.2.2		Wyniesienie istniejących mebli we wskazane przez Zamawiającego miejsce z ponownym ich wniesieniem i ustawieniem po zakończeniu robót	kpl	1,000
1.2.3.2.3	KNNR 7/507/4	Zabezpieczenie naroży kątowe listwy z tworzywa np. typu SM 20 dł. 1,50m - lub równoważne (niegorsze)	m	1,500
1.2.3.3	Element	GABINET NR 60		
1.2.3.3.1		Dostawa i montaż szafy meblowej na szerokość i wysokość pomieszczenia z pawlaczem nad drzwiami wym. 220x270x50cm (szer. x wys. x gł.) + pawlacz wym. 100x50x50cm. UWAGA! - wymiary mebli dostosować do wymiarów pomieszczenia	kpl	1,000
1.2.3.3.2		Wyniesienie istniejących mebli we wskazane przez Zamawiającego miejsce z ponownym ich wniesieniem i ustawieniem po zakończeniu robót	kpl	1,000
1.2.3.3.3	KNNR 7/507/4	Zabezpieczenie naroży kątowe listwy z tworzywa np. typu SM 20 dł. 1,50m - lub równoważne (niegorsze)	m	1,500
1.2.3.4	Element	GABINET NR 61		
1.2.3.4.1		Wyniesienie istniejących mebli we wskazane przez Zamawiającego miejsce z ponownym ich wniesieniem i ustawieniem po zakończeniu robót	kpl	1,000
1.2.3.4.2	KNNR 7/507/4	Zabezpieczenie naroży kątowe listwy z tworzywa np. typu SM 20 dł. 1,50m - lub równoważne (niegorsze)	m	1,500
1.2.3.5	Element	GABINET NR 62		
1.2.3.5.1		Dostawa i montaż szafy meblowej na szerokość i wysokość pomieszczenia z pawlaczem nad drzwiami wym. 220x270x50cm (szer. x wys. x gł.) + pawlacz wym. 100x50x50cm. UWAGA! - wymiary mebli dostosować do wymiarów pomieszczenia	kpl	1,000
1.2.3.5.2		Wyniesienie istniejących mebli we wskazane przez Zamawiającego miejsce z ponownym ich wniesieniem i ustawieniem po zakończeniu robót	kpl	1,000
1.2.3.5.3	KNNR 7/507/4	Zabezpieczenie naroży kątowe listwy z tworzywa np. typu SM 20 dł. 1,50m - lub równoważne (niegorsze)	m	1,500
1.2.3.6	Element	GABINET NR 63		
1.2.3.6.1		Dostawa i montaż nowych mebli: - regał: 147x75x30cm (szer. x wys. x gł.) - zestaw szaf zamykanych: 60x200x44, 40x200x44, 60x200x44cm - biurko kątowe: wym. po obrysie: 220x72x150cm - szafka wisząca nad biurkiem: 105x60x45cm (szer. x wys. x gł.) - szafka na kółkach pod biurkiem: 30x65x60cm (szer. x wys. x gł.) - komoda 105x90x60cm - fotel biurowy obrotowy + 2 krzesła biurowe	kpl	1,000
1.2.3.6.2		Wyniesienie istniejących mebli przeznaczonych do likwidacji	kpl	1,000
1.2.3.6.3	KNNR 7/507/4	Zabezpieczenie naroży kątowe listwy z tworzywa np. typu SM 20 dł. 1,50m - lub równoważne (niegorsze)	m	1,500

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.3.7	Element	GABINET NR 43		
1.2.3.7.1		Wyniesienie istniejących mebli we wskazane przez Zamawiającego miejsce z ponownym ich wniesieniem i ustawieniem po zakończeniu robót	kpl	1,000
1.2.3.7.2	KNNR 7/507/4	Zabezpieczenie naroży kątowe listwy z tworzywa np. typu SM 20 dł. 1,50m - lub równoważne (niegorsze)	m	1,500
1.2.3.8	Element	GABINET NR 44		
1.2.3.8.1		Dostawa i montaż szafy meblowej na szerokość i wysokość pomieszczenia z pawlaczem nad drzwiami wym. 220x270x50cm (szer. x wys. x gł.) + pawlacz wym. 100x50x50cm. UWAGA! - wymiary mebli dostosować do wymiarów pomieszczenia	kpl	1,000
1.2.3.8.2		Dostawa i montaż nowych mebli: - REGAŁ 3x70x200x35cm (sxhxgł.) - SZAFKA 70x200x35cm (sxhxgł.) - STÓŁ Z WYOGRAŁONYMI NAROŻAMI 80x140x75cm (sxbxh) - BIURKO 90x76x60cm (sxhxgł.) - OKRĄGŁY STÓŁ śr. 100cm - fotel biurowy obrotowy 2szt + krzesła biurowe 3szt	kpl	1,000
1.2.3.8.3		Wyniesienie istniejących mebli przeznaczonych do likwidacji	kpl	1,000
1.2.3.8.4	KNNR 7/507/4	Zabezpieczenie naroży kątowe listwy z tworzywa np. typu SM 20 dł. 1,50m - lub równoważne (niegorsze)	m	1,500
1.2.3.9	Element	GABINET NR 45		
1.2.3.9.1		Dostawa i montaż nowych mebli: - regał: 80x200x35cm (szer. x wys. x gł.) - 2szt - regał: 80x160x35cm (szer. x wys. x gł.) - stół z zaokrąglonymi narożami: 80x140x75cm - biurko: 200x76x70cm - regały: 60x200x36cm (szer. x wys. x gł.) - 3szt - fotel biurowy obrotowy 1szt + krzesła biurowe 3szt	kpl	1,000
1.2.3.9.2		Wyniesienie istniejących mebli przeznaczonych do likwidacji	kpl	1,000
1.2.3.9.3	KNNR 7/507/4	Zabezpieczenie naroży kątowe listwy z tworzywa np. typu SM 20 dł. 1,50m - lub równoważne (niegorsze)	m	1,500
1.2.3.10	Element	GABINET NR 46		
1.2.3.10.1		Wyniesienie istniejących mebli we wskazane przez Zamawiającego miejsce z ponownym ich wniesieniem i ustawieniem po zakończeniu robót	kpl	1,000
1.2.3.10.2	KNNR 7/507/4	Zabezpieczenie naroży kątowe listwy z tworzywa np. typu SM 20 dł. 1,50m - lub równoważne (niegorsze)	m	1,500
1.2.3.11	Element	GABINET NR 47		
1.2.3.11.1		Dostawa i montaż szafy meblowej na szerokość i wysokość pomieszczenia z pawlaczem nad drzwiami wym. 220x270x50cm (szer. x wys. x gł.) + pawlacz wym. 100x50x50cm. UWAGA! - wymiary mebli dostosować do wymiarów pomieszczenia	kpl	1,000
1.2.3.11.2		Dostawa i montaż nowych mebli: - REGAŁ 3x70x200x35cm (sxhxgł.) - SZAFKA 70x200x35cm (sxhxgł.) - STÓŁ Z WYOGRAŁONYMI NAROŻAMI 80x140x75cm (sxbxh) - BIURKO 90x76x60cm (sxhxgł.) - OKRĄGŁY STÓŁ śr. 100cm - fotel biurowy obrotowy 2szt + krzesła biurowe 3szt	kpl	1,000
1.2.3.11.3		Wyniesienie istniejących mebli przeznaczonych do likwidacji	kpl	1,000
1.2.3.11.4	KNNR 7/507/4	Zabezpieczenie naroży kątowe listwy z tworzywa np. typu SM 20 dł. 1,50m - lub równoważne (niegorsze)	m	1,500
1.2.3.12	Element	GABINET NR 48		
1.2.3.12.1		Dostawa i montaż szafy meblowej na szerokość i wysokość pomieszczenia z pawlaczem nad drzwiami wym. 220x270x50cm (szer. x wys. x gł.) + pawlacz wym. 100x50x50cm. UWAGA! - wymiary mebli dostosować do wymiarów pomieszczenia	kpl	1,000
1.2.3.12.2		Dostawa i montaż nowych mebli: - REGAŁ 2x60x200x35cm (sxhxgł.) - REGAŁ 80x160x35cm (sxhxgł.) - SZAFKA 80x200x35cm (sxhxgł.) - STÓŁ Z WYOGRAŁONYMI NAROŻAMI 80x140x75cm (sxbxh) - BIURKO 200x76x70cm (sxhxgł.) - fotel biurowy obrotowy 1szt + krzesła biurowe 3szt	kpl	1,000
1.2.3.12.3		Wyniesienie istniejących mebli przeznaczonych do likwidacji	kpl	1,000
1.2.3.12.4	KNNR 7/507/4	Zabezpieczenie naroży kątowe listwy z tworzywa np. typu SM 20 dł. 1,50m - lub równoważne (niegorsze)	m	1,500
1.2.3.13	Element	GABINET DYREKTORA		
1.2.3.13.1		Wyniesienie istniejących mebli we wskazane przez Zamawiającego miejsce z ponownym ich wniesieniem i ustawieniem po zakończeniu robót	kpl	1,000
1.2.3.13.2	KNNR 7/507/4	Zabezpieczenie naroży kątowe listwy z tworzywa np. typu SM 20 dł. 1,50m - lub równoważne (niegorsze)	m	1,500
1.3	Grupa	KSIĘGOWOŚĆ (biuro, aneks kuchenny, przedsionek)		
1.3.1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.3.1.1	KNR 401/354/9	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.	3,000
1.3.1.2	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie istniejących otworów	m3	0,207
1.3.1.3	KNR 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego - na czas robót remontowych	kpl.	1,000
1.3.1.4	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - na czas robót remontowych	szt.	6,000
1.3.1.5	KNNR 5/308/5	Demontaż gniazd i włączników R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	szt.	5,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3.1.6	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2	85,440
1.3.1.7	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2	15,780
1.3.1.8	KNR 401/106/5	Usunięcie z budynku gruzu	m3	0,950
1.3.1.9	KNR 401/108/18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3	0,950
1.3.1.10	KNR 401/108/20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność=2,000	m3	0,950
1.3.1.11		Koszt wysypiska - wg. Rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska	t	1,520
1.3.2	Element	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I INSTALACYJNE		
1.3.2.1	KNR 1901/716/1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobanie farby na ścianach	m2	69,660
1.3.2.2	KNR 1901/716/2	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	15,780
1.3.2.3	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	69,660
1.3.2.4	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - przed wykonaniem gładzi	m2	15,780
1.3.2.5	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2	69,660
1.3.2.6	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2	15,780
1.3.2.7	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - przed malowaniem	m2	69,660
1.3.2.8	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - przed malowaniem	m2	15,780
1.3.2.9	KNR 202/1505/7	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa - na ścianach i suficie	m2	85,440
1.3.2.10	KNR 202/1505/8	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m2	85,440
1.3.2.11	KNNR 2/805/1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 30x60 cm na zaprawie klejowej - obłożenie istniejących parapetów płytkami, płytki bezfazowe, duży format R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	0,540
1.3.2.12	KNNR 2/1207/1	Samopoziomujący podkład podłogowy zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod wykładzinę	m2	15,780
1.3.2.13	KNNR 2/1207/5	Samopoziomujący podkład podłogowy - dodatek za każde nast. 10 mm grubości Krotność=-1,500	m2	15,780
1.3.2.14	KNRW 202/1123/3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami wys. 10cm - Wykładzina heterogeniczna obiektowa (przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej), grubość min. 3,2 mm, warstwa ściernala 0,55mm, masa: min 2120 g/m2 UWAGA! Wykładziny w klasie użytkowej 33 i klasyfikacji reakcji na ogień, minimum: Bfl-s1 R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	15,780
1.3.2.15	KNR 31/205/5	Grzejniki stalowe panelowe - ponowny montaż grzejników	szt.	1,000
1.3.2.16	KNR 508/511/4	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - przelotowych - nowe lampy typu LED R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	6,000
1.3.2.17	KNR 203/206/1	Montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych do pomieszczeń biurowych - w wyznaczonych pomieszczeniach	kpl.	1,000
1.3.2.18	KNNR 5/306/2	Montaż łącznika pojedynczego p/t 10A, 250V, IP20	szt.	3,000
1.3.2.19	KNNR 5/308/5	Montaż gniazda podwójne 16A, 230V	szt.	5,000
1.3.2.20	KNR 401/322/2	Obsadzenie krętek wentylacyjnych	szt.	2,000
1.3.2.21	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych. Roleta wewnętrzna, zaciemniająca na wymiar w kolorze stolarki okiennej Zwarty mechanizm osłaniający w aluminiowej obudowie rolkę rolety. Malowana proszkowo na kolor stolarki obudowa monolityczna - składająca się z jednego elementu, co ma przekładać się na trwałość, sztywność i wytrzymałość zastosowanego systemu. Materiał rolety, po zwinięciu, ukryty w estetycznej obudowie rolety, całkowicie odsłaniającej okno. Aluminiowy walec do którego zamocowany będzie materiał, łącznie z metalową kaseta, mają stanowić stabilną bazę rozwiązania	m2	2,888
1.3.3	Element	ROBOTY STOLARSKIE (drzwi)		
1.3.3.1	KNR 202/1016/1	Ościeżnice drzwiowe fabrycznie wykończone - ościeżnice regulowane, okleina CPL HQ drewnopodobna - 90x210cm	szt.	3,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3.3.2	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe - drzwi z komunikacji do przedsionka wewnętrznego (wraz z odbojami podłogowymi punktowymi) - kolor drewnopodobny, w nawiązaniu do posadzki - drzwi z wypełnieniem gwarantującym podwyższoną akustykę (płyta wiórowa pełna + uszczelki) Rama skrzydła drzwi drewnianych z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo na mikrowczepy z wypełnieniem płytą wiórową pełną, oklejona dwustronnie płytą HDF. Skrzydło przylgowe, pokryte okleiną CPL HQ o grubości min. 0,2mm. Skrzydła drzwiowe w pom. sanitarnych wyposażone w podcięcie wentylacyjne o powierzchni 0,022m2 dla dopływu powietrza. Ościeżnice drzwi drewnianych systemowe MDF z uszczelką, regulowane w okleinie CPL HQ w kolorze drzwi. W drzwiach drewnianych potrójne zawiasy ze stali nierdzewnej. Wszystkie drzwi wyposażać w klamki ze stali nierdzewnej. Przed zamówieniem skrzydeł drzwiowych należy sprawdzić na budowie wymiary istniejących ościeżnic i dobrze dopasować skrzydła. Montaż stolarki należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta stolarki i sztuką budowlaną.	m2	1,680
1.3.3.3	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - aneks kuchenny i pomieszczenie biurowe dostępne z przedsionka wewnętrznego (wraz z odbojami podłogowymi punktowymi)	m2	3,360
1.3.4	Element	ROBOTY STOLARSKIE (MEBLE)		
1.3.4.1		Wyniesienie istniejących mebli we wskazane przez Zamawiającego miejsce z ponownym ich wniesieniem i ustawieniem po zakończeniu robót	kpl	1,000
1.3.4.2		Dostawa i montaż nowych mebli: - biurko w dostosowaniu do poziomu istniejącego blatu - szafki kuchenne, szafka podumywalkowa, oraz półki nad umywalką	kpl	1,000
1.3.4.3	KNRW 215/230/2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem chromowanym	kpl.	1,000
1.3.4.4	KNNR 7/507/4	Zabezpieczenie naroży kątowe listwy z tworzywa np. typu SM 20 dł. 1,50m - lub równoważne (niegorsze)	m	4,500
1.4	Grupa	SEKRETARIAT		
1.4.1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.4.1.1	KNR 401/354/9	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.	1,000
1.4.1.2	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie istniejących otworów	m3	0,154
1.4.1.3	KNR 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego - na czas robót remontowych	kpl.	2,000
1.4.1.4	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - na czas robót remontowych	szt.	4,000
1.4.1.5	KNNR 5/308/5	Demontaż gniazd i włączników R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	szt.	5,000
1.4.1.6	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2	103,330
1.4.1.7	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2	37,234
1.4.1.8	KNR 401/106/5	Usunięcie z budynku gruzu	m3	1,416
1.4.1.9	KNR 401/108/18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3	1,416
1.4.1.10	KNR 401/108/20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność=2,000	m3	1,416
1.4.1.11		Koszt wypiska - wg. Rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska	t	2,266
1.4.2	Element	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I INSTALACYJNE		
1.4.2.1	KNR 202/2004/4	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.100-02 - zabudowa istniejącego otworu drzwiowego - drzwi przy poczekalni	m2	3,780
1.4.2.2	KNR 1901/716/1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m2	66,096
1.4.2.3	KNR 1901/716/2	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	37,234
1.4.2.4	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	66,096
1.4.2.5	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - przed wykonaniem gładzi	m2	37,234
1.4.2.6	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2	66,096
1.4.2.7	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2	37,234
1.4.2.8	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - przed malowaniem	m2	66,096
1.4.2.9	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - przed malowaniem	m2	37,234
1.4.2.10	KNR 202/1505/7	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa - na ścianach i suficie	m2	103,330
1.4.2.11	KNR 202/1505/8	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m2	103,330

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.4.2.12	KNNR 2/805/1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 30x60 cm na zaprawie klejowej - obłożenie istniejących parapetów płytkami, płytki bezfazowe, duży format R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	1,080
1.4.2.13	KNNR 2/1207/1	Samopoziomujący podkład podłogowy zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod wykładzinę	m2	37,234
1.4.2.14	KNNR 2/1207/5	Samopoziomujący podkład podłogowy - dodatek za każde nast. 10 mm grubości Krotność=-1,500	m2	37,234
1.4.2.15	KNRW 202/1123/3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami wys. 10cm - Wykładzina heterogeniczna obiektowa (przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej), grubość min. 3,2 mm, warstwa ścierna 0,55mm, masa: min 2120 g/m2 UWAGA! Wykładziny w klasie użytkowej 33 i klasyfikacji reakcji na ogień, minimum: Bfl-s1 R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	37,234
1.4.2.16	KNR 31/205/5	Grzejniki stalowe panelowe - ponowny montaż grzejników	szt.	2,000
1.4.2.17	KNR 508/511/4	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - przelotowych - nowe lampy typu LED R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	4,000
1.4.2.18	KNR 203/206/1	Montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych do pomieszczeń biurowych - w wyznaczonych pomieszczeniach	kpl.	1,000
1.4.2.19	KNNR 5/306/2	Montaż łącznika pojedynczego p/t 10A, 250V, IP20	szt.	1,000
1.4.2.20	KNNR 5/308/5	Montaż gniazda podwójne 16A, 230V	szt.	4,000
1.4.2.21	KNR 401/322/2	Obsadzenie krętek wentylacyjnych	szt.	1,000
1.4.2.22	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych. Roleta wewnętrzna, zaciemniająca na wymiar w kolorze stolarki okiennej Zwarty mechanizm osłaniający w aluminiowej obudowie rolę rolety. Malowana proszkowo na kolor stolarki obudowa monolityczna - składająca się z jednego elementu, co ma przekładać się na trwałość, sztywność i wytrzymałość zastosowanego systemu. Materiał rolety, po zwinięciu, ukryty w estetycznej obudowie rolety, całkowicie odsłaniającej okno. Aluminiowy walec do którego zamocowany będzie materiał, łącznie z metalową kaseta, mają stanowić stabilną bazę rozwiązania	m2	6,023
1.4.3	Element	ROBOTY STOLARSKIE (drzwi)		
1.4.3.1	KNR 202/1016/1	Ościeżnice drzwiowe fabrycznie wykończone - ościeżnice regulowane, okleina CPL HQ drewnopodobna - 90x210cm	szt.	1,000
1.4.3.2	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe - drzwi z komunikacji do przedsionka wewnętrznego (wraz z odbojami podłogowymi punktowymi) - kolor drewnopodobny, w nawiązaniu do posadzki - drzwi z wypełnieniem gwarantującym podwyższoną akustykę (płyta wiórowa pełna + uszczelki) Rama skrzydła drzwi drewnianych z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo na mikrowczepy z wypełnieniem płytą wiórową pełną, oklejona dwustronnie płytą HDF. Skrzydło przylgowe, pokryte okleiną CPL HQ o grubości min. 0,2mm. Skrzydła drzwiowe w pom. sanitarnych wyposażone w podcięcie wentylacyjne o powierzchni 0,022m2 dla dopływu powietrza. Ościeżnice drzwi drewnianych systemowe MDF z uszczelką, regulowane w okleinie CPL HQ w kolorze drzwi. W drzwiach drewnianych potrójne zawiasy ze stali nierdzewnej. Wszystkie drzwi wyposażać w klamki ze stali nierdzewnej. Przed zamówieniem skrzydeł drzwiowych należy sprawdzić na budowie wymiary istniejących ościeżnic i dobrze dopasować skrzydła. Montaż stolarki należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta stolarki i sztuką budowlaną.	m2	1,890
1.4.4	Element	ROBOTY STOLARSKIE (MEBLE - biurka, regały, szafki)		
1.4.4.1		Wyniesienie istniejących mebli przeznaczonych do likwidacji	kpl	1,000
1.4.4.2		Dostawa i montaż nowych mebli: - biurka z nadstawkami 125x60x75cm - 4szt - regał 120x60x270 - 3szt - regał 70x60x270 - 1szt - regał 125x40x270 - 2szt - regał 80x40x270 - 1szt - stół (lada) 80x230x110 - 1szt - fotel biurowy obrotowy 5szt + krzesła biurowe 2szt	kpl	1,000
1.4.4.3		Dostawa i montaż ścianki ażurowej drewnianej - ścianka z lameli ściennych dęb naturalny na wys. pomieszczenia 2x175x270cm gr. 10cm	kpl	1,000
1.4.4.4	KNNR 7/507/4	Zabezpieczenie naroży kątowe listwy z tworzywa np. typu SM 20 dł. 1,50m - lub równoważne (niegorsze)	m	1,500
1.5	Grupa	KOMUNIKACJA - CZĘŚĆ OD KLATKI SCHODOWEJ DO POM. KSIĘGOWOŚCI (pom. 4.02)		
1.5.1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.5.1.1	KNR 401/354/9	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.	5,000
1.5.1.2	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie istniejących otworów	m3	0,154
1.5.1.3	KNR 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego - na czas robót remontowych	kpl.	1,000
1.5.1.4	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - na czas robót remontowych	szt.	3,000
1.5.1.5	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2	50,594
1.5.1.6	KNR 1901/1310/13	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby z powierzchni ścian R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	39,488

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.5.1.7	KNR 401/804/8	Zerwanie cokolika	m	24,680
1.5.1.8	KNR 401/106/5	Usunięcie z budynku gruzu	m3	0,653
1.5.1.9	KNR 401/108/18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	0,653
1.5.1.10	KNR 401/108/20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność=2,000	m3	0,653
1.5.1.11		Koszt wysypiska - wg. Rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska	t	1,045
1.5.2	Element	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I INSTALACYJNE		
1.5.2.1	KNR 202/2004/4	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.100-02 - zabudowa istniejącego otworu drzwiowego - drzwi przy poczekalni	m2	7,560
1.5.2.2	KNR 1901/716/1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m2	66,636
1.5.2.3	KNR 1901/716/2	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	23,446
1.5.2.4	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	66,636
1.5.2.5	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - przed wykonaniem gładzi	m2	23,446
1.5.2.6	KNKRB 2 0803-09	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2	21,068
1.5.2.7	KNKRB 2 0803-10	Gładz gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2	23,446
1.5.2.8	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - przed malowaniem	m2	66,636
1.5.2.9	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - przed malowaniem	m2	23,446
1.5.2.10	KNR 202/1505/7	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa - na ścianach i suficie	m2	44,514
1.5.2.11	KNR 202/1505/8	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m2	44,514
1.5.2.12	KNR 23/933/2	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - tynk mozaikowy - lamperie	m2	45,568
1.5.2.13	KNR 233/810/5	Groszkowanie powierzchni konstrukcji betonowych lub żelbetowych - istniejąca posadzka lastrykowa - w celu zapewnienia lepszej przyczepności R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	23,446
1.5.2.14	KNNR 2/1207/1	Samopoziomujący podkład podłogowy zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod wykładzinę	m2	23,446
1.5.2.15	KNNR 2/1207/5	Samopoziomujący podkład podłogowy - dodatek za każde nast. 10 mm grubości Krotność=-1,500	m2	23,446
1.5.2.16	KNRW 202/1123/3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami wys. 10cm - Wykładzina heterogeniczna obiektowa (przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej), grubość min. 3,2 mm, warstwa ścierna 0,55mm, masa: min 2120 g/m2 UWAGA! Wykładziny w klasie użytkowej 33 i klasyfikacji reakcji na ogień, minimum: Bfl-s1 R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	23,446
1.5.2.17	KNR 31/205/5	Grzejniki stalowe panelowe - ponowny montaż grzejników	szt.	1,000
1.5.2.18	KNR 508/511/4	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - nowe lampy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	3,000
1.5.3	Element	ROBOTY STOLARSKIE		
1.5.3.1	KNNR 7/507/4	Zabezpieczenie naroży kątowe listwy z tworzywa np. typu SM 20 dł. 1,50m - lub równoważne (niegorsze)	m	1,500
1.5.3.2	KNNR 7/507/3	Deska odbojowa zabezpieczona do stopnia NRO, lub z tworzywa sztucznego - na ścianie poczekalni w środkowej części na wys. około 85cm	m	6,000
1.5.3.3	KNR 202/1016/1	Ościeżnice drzwiowe fabrycznie wykończone - ościeżnice regulowane, okleina CPL HQ drewnopodobna - 90x210cm	szt.	4,000
1.5.3.4	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe (wraz z odbojami podłogowymi punktowymi) - kolor drewnopodobny, w nawiązaniu do posadzki - drzwi z wypełnieniem gwarantującym podwyższoną akustykę (płyta wiórowa pełna + uszczelki) - drzwi do sanitariatów i do pomieszczeń dydaktycznych otwierane na zewnątrz z samozamykaczem Rama skrzydła drzwi drewnianych z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo na mikrowczepy z wypełnieniem płytą wiórową pełną, oklejona dwustronnie płytą HDF. Skrzydło przylgowe, pokryte okleiną CPL HQ o grubości min. 0,2mm. Skrzydła drzwiowe w pom. sanitarnych wyposażone w podcięcie wentylacyjne o powierzchni 0,022m2 dla dopływu powietrza. Ościeżnice drzwi drewnianych systemowe MDF z uszczelką, regulowane w okleinie CPL HQ w kolorze drzwi. W drzwiach drewnianych potrójne zawiasy ze stali nierdzewnej. Wszystkie drzwi wyposażać w klamki ze stali nierdzewnej. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić na budowie wymiary otworów w świetle muru. Montaż stolarki należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta stolarki i sztuką budowlaną.	m2	6,930

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	PORADNIA	
1.1	KOMUNIKACJA i POCZEKALNIA - PORADNIA (pom. 4.02a i 4.02b)	
1.1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
1.1.2	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE i INSTALACYJNE	
1.1.3	ROBOTY STOLARSKIE	
1.1.4	ROBOTY STOLARSKIE (MEBLE - poczekalnia)	
1.2	POM. BIUROWE i GABINETY SPECJALISTYCZNE (pok. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 43, 44, 45, 46, 47, 48, pok. dyrektora)	
1.2.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
1.2.2	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE i INSTALACYJNE	
1.2.3	ROBOTY STOLARSKIE (MEBLE - biurka, regały, szafki)	
1.2.3.1	GABINET NR 58	
1.2.3.2	GABINET NR 59	
1.2.3.3	GABINET NR 60	
1.2.3.4	GABINET NR 61	
1.2.3.5	GABINET NR 62	
1.2.3.6	GABINET NR 63	
1.2.3.7	GABINET NR 43	
1.2.3.8	GABINET NR 44	
1.2.3.9	GABINET NR 45	
1.2.3.10	GABINET NR 46	
1.2.3.11	GABINET NR 47	
1.2.3.12	GABINET NR 48	
1.2.3.13	GABINET DYREKTORA	
1.3	KSIĘGOWOŚĆ (biuro, aneks kuchenny, przedsionek)	
1.3.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
1.3.2	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE i INSTALACYJNE	
1.3.3	ROBOTY STOLARSKIE (drzwi)	
1.3.4	ROBOTY STOLARSKIE (MEBLE)	
1.4	SEKRETARIAT	
1.4.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
1.4.2	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE i INSTALACYJNE	
1.4.3	ROBOTY STOLARSKIE (drzwi)	
1.4.4	ROBOTY STOLARSKIE (MEBLE - biurka, regały, szafki)	
1.5	KOMUNIKACJA - CZĘŚĆ OD KLATKI SCHODOWEJ DO POM. KSIĘGOWOŚCI (pom. 4.02)	
1.5.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
1.5.2	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE i INSTALACYJNE	
1.5.3	ROBOTY STOLARSKIE	
	PORADNIA	
	Razem PORADNIA netto	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem REMONT POMIESZCZEŃ PORADNI, WRAZ Z KOMUNIKACJĄ netto	

Spis treści

A. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu.	2
B. Przedmiar robót.	3
1. PORADNIA.	3
1.1. KOMUNIKACJA i POCZEKALNIA - PORADNIA (pom. 4.02a i 4.02b).	3
1.1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE.	3
1.1.2. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE i INSTALACYJNE.	3
1.1.3. ROBOTY STOLARSKIE.	4
1.1.4. ROBOTY STOLARSKIE (MEBLE - poczekalnia).	4
1.2. POM. BIUROWE i GABINETY SPECJALISTYCZNE (pok. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 43, 44, 45, 46, 47, 48, pok. dyrektora)	4
1.2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE.	4
1.2.2. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE i INSTALACYJNE.	4
1.2.3. ROBOTY STOLARSKIE (MEBLE - biurka, regały, szafki).	5
1.2.3.1. GABINET NR 58.	5
1.2.3.2. GABINET NR 59.	5
1.2.3.3. GABINET NR 60.	5
1.2.3.4. GABINET NR 61.	5
1.2.3.5. GABINET NR 62.	5
1.2.3.6. GABINET NR 63.	5
1.2.3.7. GABINET NR 43.	6
1.2.3.8. GABINET NR 44.	6
1.2.3.9. GABINET NR 45.	6
1.2.3.10. GABINET NR 46.	6
1.2.3.11. GABINET NR 47.	6
1.2.3.12. GABINET NR 48.	6
1.2.3.13. GABINET DYREKTORA.	6
1.3. KSIĘGOWOŚĆ (biuro, aneks kuchenny, przedsionek)	6
1.3.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE.	6
1.3.2. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE i INSTALACYJNE.	7
1.3.3. ROBOTY STOLARSKIE (drzwi).	7
1.3.4. ROBOTY STOLARSKIE (MEBLE).	8
1.4. SEKRETARIAT.	8
1.4.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE.	8
1.4.2. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE i INSTALACYJNE.	8
1.4.3. ROBOTY STOLARSKIE (drzwi).	9
1.4.4. ROBOTY STOLARSKIE (MEBLE - biurka, regały, szafki).	9
1.5. KOMUNIKACJA - CZĘŚĆ OD KLATKI SCHODOWEJ DO POM. KSIĘGOWOŚCI (pom. 4.02)	9
1.5.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE.	9
1.5.2. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE i INSTALACYJNE.	10
1.5.3. ROBOTY STOLARSKIE.	10
C. Tabela elementów scalonych.	11
D. Spis treści.	12