

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45442180-2 Powtórne malowanie 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Roboty remontowo-budowlane dostosowujące pomieszczenia zajmowane przez PCPR w Starachowicach przy ul.Złotej 6 do pełnienia funkcji pomieszczeń biurowych		
1	Element	Dział Rehabilitacji Społecznej		
1.1	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10 cm, pionowa z płyt układanych na sucho		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,00	1,800	
		RAZEM:	1,800	m2 1,800
1.2	KNR 202/2010/3	Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowe 25-01, słupki w rozstawie 40 cm - uzupełnienie otworu drzwiowego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,00	1,800	
		RAZEM:	1,800	m2 1,800
1.3	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	m2	1,800
1.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 6,30*2,90	18,270	
		ściany 6,30*2,94*2+2,90*2,94*2-2,50*2,30*1	48,346	
		RAZEM:	66,616	m2 66,616
1.5	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	18,270
1.6	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	18,270
1.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	18,270
1.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	48,346
1.9	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	48,346
1.10	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1,000
1.11	KNR 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 1-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,94*2+2,20	8,080	
		RAZEM:	8,080	m 8,080
1.12	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14*0,33	4,620	
		RAZEM:	4,620	m2 4,620
1.13	KNR 202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzne lokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa (w ścianie KG)	szt	1,000
1.14	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne lokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2 - kompletne z zamkiem i klamkami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,05*1	1,845	
		RAZEM:	1,845	m2 1,845
1.15	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,30*2,90	18,270	
		RAZEM:	18,270	m2 18,270

Roboty remontowo-budowlane dostosowujące
pomieszczenia zajmowane przez PCPR w
Starachowicach przy ul.Złotej 6 do pełnienia
funk...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Element	Dział Świadczeń		
2.1	KNR 202/2003/2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,05*2,94	17,787	
		RAZEM:	17,787	m2 17,787
2.2	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10 cm, pionowa z płyt układanych na sucho	m2	17,787
2.3	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłozę z tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,787*2	35,574	
		RAZEM:	35,574	m2 35,574
2.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłozę, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	35,574
2.5	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłozę gipsowych, 2-krotne	m2	35,574
2.6	KNR 202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa (w ścianie KG)	szt	1,000
2.7	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2 - kompletne z zamkiem i klakami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,05*1	1,845	
		RAZEM:	1,845	m2 1,845
2.8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 6,30*6,05	38,115	
		ściany 6,30*2,94*2+6,05*2,94*2-2,50*2,30*2	61,118	
		RAZEM:	99,233	m2 99,233
2.9	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,05*6,30	38,115	
		RAZEM:	38,115	m2 38,115
2.10	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłozę, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	38,115
2.11	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	38,115
2.12	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłozę, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	61,118
2.13	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	61,118
2.14	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	2,000
2.15	KNR 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 1-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,94*2+3,60	9,480	
		RAZEM:	9,480	m 9,480
2.16	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14*0,33*2	9,240	
		RAZEM:	9,240	m2 9,240
2.17	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,05*2	3,690	
		RAZEM:	3,690	m2 3,690
2.18	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,30*6,05	38,115	
		RAZEM:	38,115	m2 38,115
2.19	KNR 215/419/2	Grzejnik stalowy, 1-płytowy GP-4, długość 1060 mm	kpl	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Element	Dział Finansowo-Księgowy		
3.1	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	6,30*2,70		17,010
	ściany	6,30*2,94*2+2,70*2,94*2-2,50*2,30*1		47,170
		RAZEM:		64,180
3.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	64,180
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,30*2,70		17,010
		RAZEM:		17,010
3.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	17,010
3.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	17,010
3.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	47,170
3.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	47,170
3.7	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1,000
3.8	KNR 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 1-krotne	m	2,200
3.9	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		14*0,33		4,620
		RAZEM:		4,620
3.10	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0 m2	m2	1,845
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,90*2,05*1		1,845
		RAZEM:		1,845
3.11	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,30*2,70		17,010
		RAZEM:		17,010
4	Element	Parter - dodatkowy pokój - Dział Rehabilitacji Społecznej		
4.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,00*6,50		26,000
		RAZEM:		26,000
4.2	KNR 202/120/2 (2)	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł dziurawek	m2	19,765
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,80*2,95		2,360
		5,90*2,95		17,405
		RAZEM:		19,765
4.3	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,400
4.4	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,80*2,95*2		4,720
		5,90*2,95*2		34,810
		RAZEM:		39,530
4.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (ściana dobudowana)	m2	19,765
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,80*2,95+5,90*2,95		19,765
		RAZEM:		19,765
4.6	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	39,530
4.7	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	m2	39,530

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (ściana dobudowana)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,80*1,50*2		8,400
		5,90*1,50*2		17,700
		RAZEM:		26,100
4.9	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2	26,100
4.10	KNR 202/1016/3 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych, FD1w, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt	1,000
4.11	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2 - kompletne z zamkiem i klakami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*2,05*1		2,050
		RAZEM:		2,050
4.12	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*2,05*1		2,050
		RAZEM:		2,050
4.13	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 5,90*2,80		16,520
		ściany 2,80*1,45*2+2,00*1,45		11,020
		RAZEM:		27,540
4.14	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	16,240
4.15	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	16,240
4.16	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (ściany istniejące)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,80*2,95*2		16,520
		5,90*2,95*1		17,405
		RAZEM:		33,925
4.17	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,80*1,45*1		4,060
		2,00*1,45*1		2,900
		5,90*1,45*1		8,555
		RAZEM:		15,515
4.18	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,80*1,50*2		8,400
		5,90*1,50*1		8,850
		RAZEM:		17,250
4.19	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	2,000
4.20	KNR 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 1-krotne	m	12,800
4.21	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14*0,33		4,620
		RAZEM:		4,620
4.22	KNR 215/419/2	Grzejnik stalowy, 1-płytowy GP-4, długość 1060 mm	kpl	1,000
4.23	Kalkulacja własna	Instalacja elektryczna - oprawy oświetleniowe, gniazdko, kontakty, przewody instalacyjne	kpl	1,000
4.24	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,00*6,50		26,000
		RAZEM:		26,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	Element	Dział Pieczy Zastępczej		
5.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,80*6,15	35,670	
		RAZEM:	35,670	m2 35,670
5.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	5,80*6,15	35,670	
	ściany	5,80*2,95*2-2,50*2,30*2+6,15*2,95*2	59,005	
		RAZEM:	94,675	m2 94,675
5.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	35,670
5.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	35,670
5.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	59,005
5.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	59,005
5.7	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1,000
5.8	KNR 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50`mm, 1-krotne	m	6,800
5.9	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		14*0,33	4,620	
		RAZEM:	4,620	m2 4,620
5.10	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0`m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,90*2,05*1	1,845	
		RAZEM:	1,845	m2 1,845
5.11	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,80*6,15	35,670	
		RAZEM:	35,670	m2 35,670
6	Element	Korytarz I piętro		
6.1	KNR 404/105/2	Rozebranie ścianek z kształtek szklanych (luksfer)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,75*1,92	1,440	
		RAZEM:	1,440	m2 1,440
6.2	KNRW 401/331/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,30*2,20*0,24	0,158	
		0,30*1,00*0,24	0,072	
		RAZEM:	0,230	m3 0,230
6.3	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180`mm	m	1,400
6.4	KNR 401/703/2	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy płaskie, podciągi, biegi i spoczniki schodowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(0,20+0,24+0,20)*1,00	0,640	
		RAZEM:	0,640	m2 0,640
6.5	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,05*2+1,00	5,100	
		RAZEM:	5,100	m 5,100
6.6	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,20*2,30	18,860	
		RAZEM:	18,860	m2 18,860

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.7	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 8,20*2,30		18,860
		ściany 8,20*2,97*2+2,30*2,97*2		62,370
		RAZEM:	81,230	m2
6.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	18,860
6.9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	18,860
6.10	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	62,370
6.11	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	62,370
6.12	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1,000
7	Element	Pomieszczenie sanitarne		
7.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,88*1,56		2,933
		RAZEM:	2,933	m2
7.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 1,88*1,56		2,933
		ściany 1,88*0,96*2+1,56*0,96*2		6,605
		RAZEM:	9,538	m2
7.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	2,933
7.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	2,933
7.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	6,605
7.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	6,605
7.7	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1,000
7.8	KNR 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 1-krotne	m	2,200
7.9	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8*0,33		2,640
		RAZEM:	2,640	m2
7.10	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,05		1,845
		RAZEM:	1,845	m2
8	Element	Pomieszczenie socjalne		
8.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,19*4,40		9,636
		RAZEM:	9,636	m2
8.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 2,19*4,40		9,636
		ściany 2,19*0,96*2+4,40*0,96*2		12,653
		RAZEM:	22,289	m2
8.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	9,636
8.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	9,636
8.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	12,653
8.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	12,653
8.7	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1,000
8.8	KNR 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 1-krotne	m	2,200

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8.9	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8*0,33	2,640	
		RAZEM:	2,640	m2 2,640
8.10	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,90*2,05	1,845	
		RAZEM:	1,845	m2 1,845
9	Element	Pokój Dyrektora		
9.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,84*3,77+1,42*2,50	14,257	
		RAZEM:	14,257	m2 14,257
9.2	KNR 402/515/3	Demontaż i ponowny montaż grzejnika		
				kpl 2,000
9.3	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,77+2,86+6,20+2,85+2,57)*1,95-0,90*2,05	33,743	
		RAZEM:	33,743	m2 33,743
9.4	TZKNBK 1/504/1	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		33,743*0,05	1,687	
		RAZEM:	1,687	m3 1,687
9.5	TZKNBK 1/504/2	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie		
				m3 1,687
9.6	TZKNBK 1/504/5	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia		
				m3 1,687
9.7	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km		
				m3 1,687
9.8	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km		
				m3 1,687
9.9	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
				m2 33,743
9.10	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,77+2,86+6,20+2,85+2,57)*1,95-0,90*2,05	33,743	
		RAZEM:	33,743	m2 33,743
9.11	KNR 401/722/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria III		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,77+2,86+6,20+2,85+2,57)*1,05	19,163	
		RAZEM:	19,163	m2 19,163
9.12	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
				m2 19,163
9.13	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	2,84*3,77+1,42*2,50	14,257	
	ściany	(3,77+2,86+6,20+2,85+2,57)*3,00-0,90*2,05	52,905	
		RAZEM:	67,162	m2 67,162
9.14	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		
				m2 14,257
9.15	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
				m2 14,257
9.16	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
				m2 52,905
9.17	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
				m2 52,905
9.18	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne		
				szt 1,000
9.19	KNR 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 1-krotne		
				m 2,200
9.20	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8*0,33*2	5,280	
		RAZEM:	5,280	m2 5,280

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9.21	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0 m ²		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,05	1,845	
		RAZEM:	1,845	m2 1,845
9.22	Kalkulacja własna	Instalacja elektryczna - oprawy oświetleniowe, gniazdka, kontakty, przewody instalacyjne	kpl	1,000
9.23	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,84*3,77+1,42*2,50	14,257	
		RAZEM:	14,257	m2 14,257
9.24	KNR 215/419/2	Grzejnik stalowy, 1-płytowy GP-4, długość 1060 mm	kpl	1,000
10	Element	Kody CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45247240-4 Roboty budowlane w zakresie barier stałych Wykonanie i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych		
10.1	KNR 231/815/2	Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,50+1,50)*1,20	9,600	
		RAZEM:	9,600	m2 9,600
10.2	KNR 231/814/2	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,00*2	16,000	
		RAZEM:	16,000	m 16,000
10.3	KNR 231/101/7	Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20 cm	m2	9,600
10.4	KNR 401/108/6	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1 km, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,60*0,20	1,920	
		RAZEM:	1,920	m3 1,920
10.5	KNR 401/108/8	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km	m3	1,920
10.6	KNR 231/401/4	Rowki pod palisadę, grunt kategorii III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,50*2	13,000	
		RAZEM:	13,000	m 13,000
10.7	Kalkulacja indywidualna	Montaż palisady Fi 100 mm, wysokość 100 cm	mb	13,000
10.8	KNR 231/401/2	Rowki pod obrzeża trawnikowe, grunt kategorii III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,50*2	3,000	
		RAZEM:	3,000	m 3,000
10.9	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	3,000
10.10	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,20*1,50+6,50*1,20)*0,20	1,920	
		RAZEM:	1,920	m2 1,920
10.11	KNR 231/104/2	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia	m2	1,920
10.12	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pochylnia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,50+6,50)*0,50*1,20	4,200	
		RAZEM:	4,200	m2 4,200
10.13	KNR 231/104/2	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia	m2	4,200
10.14	KNR 231/511/3 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,00*1,20	9,600	
		RAZEM:	9,600	m2 9,600
10.15	KNR 231/704/2	Barьеры ochronne stalowe, malowane o wysokości 1,10 m, przy podjazdach dla osób niepełnosprawnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,00*2	16,000	
		RAZEM:	16,000	m 16,000