

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ulicy Złotej 6 w Starachowicach		
1	Element	Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45312310-3 Ochrona odgromowa WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO		
1.1	KNRW 401/545/2	Rozebranie pokryć z blachy, pokrycie dachowe z blachy	m2	1 050,000
1.2	KNRW 401/545/8	Rozebranie obróbek blacharskich, obróbki murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	320,000
1.3	KNRW 401/545/4	Rozebranie rynien, rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	110,000
1.4	KNRW 401/545/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	50,000
1.5		KNRw 0401 0109-1700 - Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		[1050*0,03] 0.000000		
		korekta 31.500000		31,500000
		(import) Razem = 31.500000		
		RAZEM: 31,500000	m3	31,500
1.6	KNRW 202/409/6	Deski okapowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		[110,0*0,03] 0.000000		
		korekta 3.300000		3,300000
		(import) Razem = 3.300000		
		RAZEM: 3,300000	m3	3,300
1.7	KNR 202/410/2	Łaty i kontrłaty na połaci dachowej z tarcicy nasyczonej, ołączenie połaci dachowych łatami 38 x 50 mm	m2	1 050,000
1.8	KNR 15/517/1	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej	m2	1 050,000
1.9	KNR 15/522/1	Pokrycie dachu blachami profilowanymi (trapezowymi) T-20, powlekanyymi, MagZn, mocowanymi do łat drewnianych, za pomocą wkrętów samogwintujących.	m2	1 050,000
1.10	KNR 15/521/1	Ułożenie gąsiorów z blach powlekanych	m	90,000
1.11	KNRU 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m2	325,000
1.12		Analogia: KNRw 0202 0522-0200 - Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej, rynny półokrągłe o średnicy 15 cm.	m	110,000
1.13	KNRW 202/522/5	Zbiorniczki przy rynnach (sztucery) z blachy powlekanej	szt.	6,000
1.14		KNRw 0202 0529-0200 - Rury spustowe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej, rury okrągłe o średnicy 12 cm.	m	50,000
1.15	KNRW 202/410/4	Rusztzy drewniane pod podbitkę	m2	95,000
1.16	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej	kpl	1,000
1.17		KNR 0018 2614-0100 Analogia - Montaż elementów wykończeniowych - montaż podbitki z blachy powlekanej T-7	m2	95,000
2	Element	Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe SYSTEM KOMUNIKACJI NA DACHU		
2.1	KNR 15/526/1	Wykonanie konstrukcji nośnej dla wyłazów dachowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		[[1,50*4+2,0*2]*2] 0.000000		
		korekta 20.000000		20,000000
		(import) Razem = 20.000000		
		RAZEM: 20,000000	m	20,000
2.2	KNR 15/526/2	Osadzenie wyłazów dachowych 78x140cm w połaci dachowej wraz z kołnierzami	szt.	2,000
2.3	KNR 222/702/5	Ułożenie ław kominiarskich R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		[0,6*9+0,8*2+1,0*4+1,5*5+2,0*7+2,5*1+3,0*2] 0.000000		
		korekta 41.000000		41,000000
		(import) Razem = 41.000000		
		RAZEM: 41,000000	m	41,000
2.4		KNRw 0401 0539-0700 Analogia - Montaż stopni kominiarskich	szt.	10,000