

---

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE BUKOWIEC  
ADRES INWESTYCJI : LEŚNICTWO BUKOWIEC, DROGA LEŚNA POŻAROWA km 0+312 - 1+080  
INWESTOR : MIASTO KWIDZYN  
ADRES INWESTORA : KWIDZYN ul. WARSZAWSKA 19

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚ. BUKOWIEC km 0+312 - 1+080</b>						
<b>1</b>			<b>ODCINEK km 0+312 - 1+080</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym, geodezyjne wyznaczenie terenu - karczowanie drzew, usunięcie karpin i zakrzaczenia z wywozem do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora 0.768	km km	 0.768	
					RAZEM	0.768
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	D- 02.00.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm za pomocą spycharki 768.0*5.0 (20.0*3.5)+(28.0*3.5)+12.5+(26.0*3.5)+(5*5)/2*2 101.5*2+80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3840.000 296.500 283.000	
					RAZEM	4419.500
3 d.1	KNR 2-01 0235-02 z.sz. 2.5.2. 9907		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98  680.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  680.000	
					RAZEM	680.000
4 d.1	KNR 2-01 0228-02	D- 06.04.01	Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na średnią głębokość 30 cm (z uwzględnieniem renowacji rowów) 4419*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1325.700	
					RAZEM	1325.700
5 d.1	KNR 2-31 0103-04	D- 02.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, zjazdów, mijanek, poboczy 4419.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4419.500	
					RAZEM	4419.500
6 d.1	KNR 2-31 0104-03	D- 04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku o współczynniku k> 8m/dobę, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie 4419.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4419.500	
					RAZEM	4419.500
7 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	D- 04.04.02	Podbudowa z gruzobetonu - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm  768.0*3.7+296.5+283.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3421.100	
					RAZEM	3421.100
8 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	D- 04.04.02	Nawierzchnia z KŁSM 0/31/5 - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm  768.0*3.5+296.5+283.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3267.500	
					RAZEM	3267.500
9 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	D- 04.04.02	Podbudowa gruntu rodzimego przepuszczalnego z korytowania - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 27 cm  768*0.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1152.000	
					RAZEM	1152.000
10 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	D- 04.04.02	Nawierzchnia z KŁSM 0/31 - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm  768.0*0.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1152.000	
					RAZEM	1152.000

"DROMIK"

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚ. BUKOWIEC km 0+312 - 1+080</b>						
<b>1</b>		<b>ODCINEK km 0+312 - 1+080</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym, geodezyjne wyznaczenie terenu - karczowanie drzew, usunięcie karpin i zakrzaczenia z wywozem do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora	km	0.768		
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm za pomocą spycharki	m <sup>2</sup>	4419.500		
3 d.1	KNR 2-01 0235-02 z.sz. 2.5.2. 9907	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m <sup>3</sup>	680.000		
4 d.1	KNR 2-01 0228-02	Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na średnią głębokość 30 cm (z uwzględnieniem renowacji rowów)	m <sup>3</sup>	1325.700		
5 d.1	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, zjazdów, mijanek, poboczy	m <sup>2</sup>	4419.500		
6 d.1	KNR 2-31 0104-03	Warstwa odsączająca z piasku o współczynniku k> 8m/dobę, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m <sup>2</sup>	4419.500		
7 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z gruzobetonu - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	3421.100		
8 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z KŁSM 0/31/5 - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	3267.500		
9 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa gruntu rodzimego przepuszczalnego z korytowania - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 27 cm	m <sup>2</sup>	1152.000		
10 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z KŁSM 0/31 - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	1152.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: