

Przedmiar

Budowa oświetlenia w drogi gminnej nr K420047 Groń - Leśnica w miejscowości Groń na odcinku od km 0+007.5 do km 1+061

Zamawiający: Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot	Jedn.	Wartość
1 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Groń, ul. Kobylarzówka				
1 KNR 201/701/3 (2) Kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8·m	1 076		m	
2 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0.4·m	1 076	2,00	m	
3 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Arot SRS 110	131		m	
4 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Arot DVK 50	1 076		m	
5 KNR 510/114/3 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKXS 4x35 mm2	1 076		m	
6 KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2	1 076		m	
7 KNR 510/9944/2 (1) Zeszyt 8/9 1994r Wciąganie kabla do słupów, kabel YAKXS 4x35 mm2	3	43,0	m	
8 KNR 201/704/3 (2) Zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.6·m	1 076		m	
9 KNR 201/707/2 (1) Wykopy ręczne dla fundamentów	1,5	43,0	m3	
10 KNR 510/708/2 (1) Montaż fundamentów	43		szt	
11 KNR 510/709/4 (1) Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, słup stylizowany 8m	35		szt	
12 KNR 510/1002/1 Montaż wysięgników rurowych 1,5 m	35		szt	
13 KNR 510/709/4 (1) Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, słup 6m	8		szt	
14 KNR 510/1002/1 Montaż wysięgników rurowych 1,5 m	8		szt	
15 KNR 510/1005/7 Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa stylizowana	35		szt	
16 KNR 510/1005/7 Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa z asymetrycznym rozsyłem światła	8		szt	
17 KNR 510/1004/1 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	414		m	
18 KNR 510/1001/4 Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa TB1	43		szt	
19 KNR 510/603/7 Obróbka na sucho kabli do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 50·mm2	43		szt	
20 KNR 5/401/6 Montaż szafy oświetleniowej SO	1		kpl	
21 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego	43		pomiar	
22 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	43		pomiar	
23 KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	43		odcinek	
24 KNR 1321/301/5 Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne oświetlenia i obicia ścian pomiar współczynnika odbicia ścian pierwszy komplet pomiarów dokonywany na stanowisku	43		kpl	
25 Obsługa geodezyjna	1		kpl	