

1.11	POM. TECHNICZNE	PŁYTKI CERAMICZNE	6,92	6,92
1.12	WC MĘSKIE	PŁYTKI CERAMICZNE	6,50	6,50
1.13	PRZEDSIONEK	PŁYTKI CERAMICZNE	6,22	6,22
1.14	POM. PORZĄDKOWE	PŁYTKI CERAMICZNE	1,93	1,93
1.15	WC DAMSKIE I DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PŁYTKI CERAMICZNE	4,07	4,07
1.16	POM. I POMOCY; DLA KOBIET W CIĄŻY I MATEK KARMIĄCYCH	WYKŁ. KAUCZUKOWA	10,39	10,39
1.17	SERWEROWNIA	PŁYTKI CERAMICZNE	38,61	38,61
			339,97	339,97

1.28	POM. BIUROWE	WYKŁ. KAUCZUKOWA	14,73	14,73
1.29	POM. BIUROWE	WYKŁ. KAUCZUKOWA	13,55	13,55
1.30	POM. BIUROWE	WYKŁ. KAUCZUKOWA	8,70	8,70
1.31	PRZEDSIONEK	PŁYTKI GRESOWE	10,60	10,60
1.32	POM. BIUROWE	WYKŁ. KAUCZUKOWA	13,11	13,11
1.33	POM. BIUROWE	WYKŁ. KAUCZUKOWA	8,68	8,68
1.34	POM. TECHNICZNE	WYKŁ. KAUCZUKOWA	10,68	10,68
1.35	KORYTARZ	PŁYTKI GRESOWE	30,55	30,55
1.36	POM. BIUROWE	WYKŁ. KAUCZUKOWA	16,87	16,87
1.37	POM. BIUROWE	WYKŁ. KAUCZUKOWA	24,18	24,18
1.38	KORYTARZ	PŁYTKI GRESOWE	7,14	7,14
1.39	POM. BIUROWE	WYKŁ. KAUCZUKOWA	38,82	38,82
1.40	POM. BIUROWE	WYKŁ. KAUCZUKOWA	20,08	20,08
1.41	PRZEDSIONEK	PŁYTKI GRESOWE	4,57	4,57
1.42	KORYTARZ	PŁYTKI GRESOWE	23,47	23,47
1.43	POM. BIUROWE	WYKŁ. KAUCZUKOWA	15,47	15,47
1.44	POM. BIUROWE	WYKŁ. KAUCZUKOWA	8,35	8,35
1.45	POM. BIUROWE	WYKŁ. KAUCZUKOWA	16,38	16,38
1.46	POM. BIUROWE	WYKŁ. KAUCZUKOWA	11,36	11,36
1.47	KLATKA SCHODOWA	PŁYTY GRANITOWE	12,65	12,65
			468,20	468,20
POWIERZCHNIA PARTERU RAZEM:			808,17	808,17

2,06=171,48

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ PARTERU

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. (M2) PODŁOGI	POW. (M2) UŻYTKOWA
1.01	HOL	PŁYTKI GRESOWE	31,77	31,77
1.02	KLATKA SCHODOWA	PŁYTY GRANITOWE	29,55	29,55
1.03	KORYTARZ	PŁYTKI GRESOWE	46,83	46,83
1.04	SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO		4,32	4,32
1.05	WC DAMSKIE	PŁYTKI CERAMICZNE	6,63	6,63
1.06	PRZEDSIONEK	PŁYTKI CERAMICZNE	6,48	6,48
1.07	KASA	WYKŁ. KAUCZUKOWA	12,11	12,11
1.08	SALA OBSŁUGI INTERESANTÓW	WYKŁ. KAUCZUKOWA	69,24	69,24
1.09	ZAPLECZE SALI OBSŁUGI INTER.	WYKŁ. KAUCZUKOWA	34,46	34,46
1.10	KIOSK	WYKŁ. KAUCZUKOWA	23,94	23,94

ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ PARTERU

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. (M2) PODŁOGI	POW. (M2) UŻYTKOWA
1.18	KLATKA SCHODOWA	PŁYTY GRANITOWE	13,74	13,74
1.19	POM. GOSPODARCZE	PŁYTKI CERAMICZNE	9,74	9,74
1.20	POM. TECHNICZNE	PŁYTKI CERAMICZNE	1,10	1,10
1.21	KORYTARZ	PŁYTKI GRESOWE	62,96	62,96
1.22	KLATKA SCHODOWA	PŁYTY GRANITOWE	13,14	13,14
1.23	POM. GOSPODARCZE	POS. BETONOWA	2,28	2,28
1.24	POM. BIUROWE	WYKŁ. KAUCZUKOWA	11,35	11,35
1.25	POM. BIUROWE	WYKŁ. KAUCZUKOWA	14,38	14,38
1.26	POM. BIUROWE	WYKŁ. KAUCZUKOWA	12,02	12,02
1.27	POM. BIUROWE	WYKŁ. KAUCZUKOWA	17,55	17,55

BUDYNEK ŚREDNIOWYSOKI (SW)
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZL III
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ - "B"
KLATKA SCHODOWA ZAMYKANA
- OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ - REI 60
- DRZWI NA KLATKĘ SCHODOWĄ- EI 30

GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA - R 120
STROP - REI 60
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - R 120 i EI 60
ŚCIANA WEWNĘTRZNA - EI 30
PODDASZE UŻYTKOWE - EI 60
PRZEKRYCIE DACHU - E 30

POMIESZCZENIE HYDROFORNII
WYDZIELONE PRZECIWPOŻAROWO:
ŚCIANY - REI 120
STROP - REI 60
DRZWI - EI 60

UWAGA:
WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACJI KILMATYZACYJNEJ PRZECHODZĄCE PRZEZ ŚCIANY WYDZIELAJACE KLATKĘ SCHODOWĄ NALEŻY WYKONAĆ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

PRACOWNIA PROJEKTOWA **PROJEKT STUDIO 2000**
www.ps-2000.pl 45-052 Opole ul. Oleska 10/7, telefon: 077 45 46 321

OBIEKT: BUDYNEK URZĘDU MIASTA
ADRES: KĘDZIERZYN-KOŹLE ul. Piramowicza 32 działka nr 1846

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU
PROJEKT BUDOWLANY KLIMATYZACJI - BRANŻA ARCHITEKTURA
SKALA: 1:100
NR RYS.: 3/A

ZAKRES PRAC:	IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKT	mgr inż. arch. BEATA DOMIŃCZYK-ŁYŚNIEWSKA	ARCHITEKTONICZNA	290/94/OP	31 STYCZEŃ 2020 R.	
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. BEATA DOMIŃCZYK-ŁYŚNIEWSKA	ARCHITEKTONICZNA	290/94/OP		
SPRAWDZENIE	mgr inż. arch. KATARZYNA KRUSZEWSKA	ARCHITEKTONICZNA	OKK/UpB/09/04		