

Remont drogi gminnej nr 675726P Joanka - granica gminy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km		
		3,355	km	3,36	
				RAZEM	3,36
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5 cm	m		
		26	m	26,00	
				RAZEM	26,00
3 d.2	KNNR 6 0806 -02	Rozebranie barier betonowych i odwóz na odl. 5 km	m		
		20	m	20	
				RAZEM	20
4 d.2	KNR 4-04 0103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość do 20 km	m3		
		3	m3	3,00	
				RAZEM	3,00
3		ROBOTY ZIEMNE			
5 d.3	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		2750	m	2 750,00	
				RAZEM	2 750,00
4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
6 d.4	KNNR 6 0108 -02	Remont cząstkowy z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t	mg		
		32	mg	32,00	
				RAZEM	32,00
7 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		100 * 3,5 + 900 * 3,8 + 2355 * 4 + 250	m2	13 440,00	
				RAZEM	13 440,00
8 d.4	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		100 * 3,5 + 900 * 3,8 + 2355 * 4 + 250	m2	13 440,00	
				RAZEM	13 440,00
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
9 d.5	KNNR 1 0311 -01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m3		
		1677,5 * 0,1	m3	167,75	
				RAZEM	167,75
10 d.5	KNNR 1 0503 -05	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z uzupełnieniem ziemią i obsianiem trawą	m2		
		3355 * 0,25 * 2	m2	1 677,50	
				RAZEM	1 677,50
11 d.5	KNNR 1 0311 -01	Formowanie poboczy gr. 5cm z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego	m2		
		3355 * 0,5 * 2	m2	3 355,00	
				RAZEM	3 355,00

Remont drogi gminnej nr 675726P Joanka - granica gminy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		BARIERY OCHRONNE			
12 d.6	KNR 2-31 0704-02 KNR 2-31 0704-06	Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W5a + zakończenia barier.	m		
		32	m	32,00	
				RAZEM	32,00

WYKONAŁ:
Wiktor Piętka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
§ 3 ust. 2 pkt. 3 WZDP Poznań Nr 230/66