

LEGENDA

	Tablica Siłowa
	Tablica Licznikowa
	Tablica Administracyjna
	Tablica Garażu
	Szafka domofonu
	Główny Punkt Dystrybucyjny
	Lokalny Punkt Dystrybucyjny
PWP5	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Kotłowni
	Puszka łączeniowa, montaż p/t, n/t, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44
	Rozłącznik serwisowy przy urządzeniu
	Gniazdo wtykowe, montaż p/t, n/t, 16A/230V, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44
PN1	OPRAWA LED IP66 840 / L-1200 (5750 lm; 36.0 W)
PN2	OPRAWA LED IP66 840 / L-600 (4304 lm; 25.0 W)
PN4	OPRAWA LED 2500 PLX E 34 840 (1798 lm; 14.0 W)
PN5	OPRAWA LED PLX E 34 840 (2558 lm; 20.0 W)
AW1	OPRAWA AWARYJNA LED OWA 1W
AW4	OPRAWA AWARYJNA LED 5W-AT-1h (166 lm; 5.0 W)
AW5	OPRAWA EWAKUACYJNA LED 7W
EW1	OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1W-AT-1h
EW2	OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1W-AT-1h
	Czujnik ruchu 360 premium
	Łącznik 1-biegunowy, montaż p/t, n/t, 10A/230V, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44
	Korytko kablowe instalacji elektrycznej
	Korytko kablowe instalacji teletechnicznej
	Uziom fundamentowy, bednarka FeZn 40x4mm
	Połączenie spawane uziomu fundamentowego, połączenie zabezpieczyć przeciw korozji
GSU	Główna szyna uziemiająca
LSU	Lokalna szyna uziemiająca
FeZn 30x4	Bednarka uziemiająca

Uwagi:

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami BHP,
2. Do szyny wyrównawczej przyłączyć masy metalowe izolowane od ziemi,
3. Wszystkie połączenia wykonać w puszkach,
4. Szyny wyrównawcze GSU, LSU i PE przyłączyć do uziomu fundamentowego,
5. Uziemić instalację TVSAT, DVBT.

PSJ PROJECT
ul. Krakowska 25
33-100 Tarnów
tel.504-646-705
e-mail:2@psjprojekt.com.pl
www.psjprojekt.com.pl

TEMAT INWESTYCJI:
"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wod.-kan., gazową, c.o., elektryczną, teletechniką, fotowoltaiką wraz z odcinkami zewnętrznymi instalacji wewnętrznych kanalizacji sanitarnej, elektryki z oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym oraz z zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi, chodnikami, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, murami oporowymi i wiatami śmietnikowymi oraz przebudową sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na działkach nr 316/2, 309/22, 321/2, 309/32, 321/1 w miejscowości Wieliczka przy ulicy Jasnej"

OBIEKT/INWESTYCJA:
Wieliczka, dz. nr 316/2, 309/22, 321/2, 309/32, 321/1 obręb 0001 Wieliczka, jedn. ewid. 121905_4

PROJEKTANT: branża elektryczna	mgr inż. **Paweł Pękosz** nr upr. w spec. elektrycznej PDK/0096/POOE/09
SPRAWDZAJĄCY: branża elektryczna	mgr inż. Wojciech Nowak nr upr. w specjalności elektrycznej PDK/0145/POOE/11
FAZA: projekt techniczny z elementami projektu wykonawczego	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - POZIOM -1
BRANŻA: elektryczna	DATA: 11.2025 / SKALA: 1:100 / RYS. NR: P1