

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w msc. Miłaczewek
ADRES INWESTYCJI : Miłaczewek, Gmina Małańów
INWESTOR : Gmina Małańów
ADRES INWESTORA : 62 - 709 Małańów, ul. Turecka 16
BRANŻA : Drogową kod CPV 45233140-2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2023r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2023r

Data zatwierdzenia


HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe upr. budowl. proj.
WKP/0240/200B/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont Miłaczewek					
1					
1.1		I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.	0119-03				
1		0,923	km	0,92	
				RAZEM	0,92
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. Wykonawcy	m ²		
d.1.	0102-01 Z				
1	1001 02	100,00	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
3	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m ²		
d.1.	1402-05				
1		923*2*1 1846,00	m ²	1846,00	
				RAZEM	1846,00
4	KNR 2-31-	Rozebranie przepustów rurowych z rur betonowych średnica 40 cm pod koroną drogi z wywozem gruzu	m		
d.1.	0816 01				
1		66,00	m	66,00	
				RAZEM	66,00
1.2		II. NAWIERZCHNIA JEZDNI			
5	KNR 2-31	Warstwa wiążąco wyrównawcza nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową śr. 100kg/m2 (miejscowe wypełnienia ubytków i podrównania kolein)	t		
d.1.	1107-02				
2		10,00	t	10,00	
				RAZEM	10,00
6	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.1.	1004-06	758*4+165*3,5+35+15+25+30			
2		3710,00	m ²	3710,00	
				RAZEM	3710,00
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,3kg/m2	m ²		
d.1.	1004-07				
2		3710,00	m ²	3710,00	
				RAZEM	3710,00
8	KNR AT-03	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - wzmocnienie siatką szklaną powlekaną asfaltem o wytrzymałości 100*100kN	m ²		
d.1.	0203-01				
2		3710,00	m ²	3710,00	
				RAZEM	3710,00
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1.	0310-01				
2		3710,00	m ²	3710,00	
				RAZEM	3710,00
10	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - jezdnia + istniejące zjazdy bitumiczne	m ²		
d.1.	1004-06				
2		3770,00	m ²	3770,00	
				RAZEM	3770,00
11	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,3kg/m2	m ²		
d.1.	1004-07				
2		3770,00	m ²	3770,00	
				RAZEM	3770,00
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa AC11S KR1/2 - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1.	0310-05				
2		3770,00	m ²	3770,00	
				RAZEM	3770,00
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. krotność 1	m ²		
d.1.	0310-06				
2		3770,00	m ²	3770,00	
				RAZEM	3770,00
1.3		III POBOCZA I ZJAZDY KAMIENNE			
14	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy plus zjazdy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1.	0204-05				
3		1846+4			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1850,00	m ²	1850,00	
				RAZEM	1850,00
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy	m ²		
d.1.	0204-06	dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu			
3		krotność 11	m ²	1850,00	
		1850,00		RAZEM	1850,00
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy	m ²		
d.1.	0204-06	dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu			
3		krotność 8	m ²	180,00	
		180,00		RAZEM	180,00
1.4		IV. ELEMENTY ODWODNIENIA			
17	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.	m ³		
d.1.	0206-04 10	kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1			
4		km wykopy pod przepusty pod koroną drogi fi 40	m ³	80,00	
		66*1*1,2		RAZEM	80,00
		80,00			
18	KNR 2-31	Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty rurowe pod zjazdami	m ³		
d.1.	0605-01	66*0,4*0,2			
4		5,30	m ³	5,30	
				RAZEM	5,30
19	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PP SN8 o średnicy wewnętrznej	m		
d.1.	0605-06	40 cm			
4		66,00	m	66,00	
				RAZEM	66,00
20	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sytkim zwirowym (Po, Pr,	m ³		
d.1.	0236-03	Ps) przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym			
4		30,00	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
21	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
d.1.	0605-03				
4		16,00	ściank.	16,00	
				RAZEM	16,00
22	KNR 1	Odmulenie rowów drogowych na głębokość. ok. 20-30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odkład Wykonawcy	m		
d.1.	0209-14				
4		380,00	m	380,00	
				RAZEM	380,00

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe upr. budowl. proj.
WKP/0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653