

Przedmiar robót

Remont Leśniczówki Orle

Budowa: **Leśniczówka Orle**

Obiekt lub rodzaj robót: **Leśniczówka Orle/remont**

Lokalizacja: **Orle 31, 83-420 Liniewo**

Kod CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne

Inwestor: **Nadleśnictwo Starogard**
83-200 Starogard Gdański
ul. Gdańska 12

Jednostka opracowująca kosztorys: **Biuro Technicznej Obsługi Budownictwa WEGA s.c. Iwona i Janusz Domachowscy**
Juranda ze Spychowa 3/26
83-200 Starogard Gdański

Data opracowania:
2025-03-03

Autor opracowania:
inż. Janusz Domachowski, kosztorysant

.....

Przedmiar

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45431000-7 Kładzenie płytek 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45320000-6 Roboty izolacyjne Remont Leśniczówki Orle		
1		Rozdział	Parter - kancelaria Zastosowane normy i materiały są przykładowe, dopuszcza się stosowanie innych materiałów o porównywalnych parametrach i właściwościach.		
1.1		Element	Kancelaria biuro 1.3		
1	SST-00.01-B-0 1.01	KSNR 3/801/5	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów - z paneli		
	Wyliczenie ilości robót:				
			15,48	15,480000	
			RAZEM:	15,480000	m2 15,480
2	SST-00.01-B-0 1.02	DC 19/708/3	Przygotowanie podłoża posadзки - szlifowanie		
	Wyliczenie ilości robót:				
			15,48	15,480000	
			RAZEM:	15,480000	m2 15,480
3	SST-00.01-B-0 1.02	KNRW 202/1105/1 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2`mm, zatarta na gładko		
	Wyliczenie ilości robót:				
			15,48	15,480000	
			RAZEM:	15,480000	m2 15,480
4	SST-00.01-B-0 1.02	KNRW 202/1105/2 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1`mm - do 5 mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			15,48	15,480000	
			RAZEM:	15,480000	m2 15,480
5	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1105/3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny		
	Wyliczenie ilości robót:				
			15,48	15,480000	
			RAZEM:	15,480000	m2 15,480
6	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1123/3 (2)	Posadзки z wykładzin z tworzyw sztucznych, płytki, klej dyspersyjny		
	Wyliczenie ilości robót:				
			15,48	15,480000	
			RAZEM:	15,480000	m2 15,480

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1124/6	Listwy przyściennne, z tworzyw sztucznych, profile	m	15,120
			Wyliczenie ilości robót:		
			4,04*2+3,92*2-0,8		
			RAZEM:		
8	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 401/335/8	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły na otwór wentylacyjny	szt.	1,000
			Wyliczenie ilości robót:		
			1		
			RAZEM:		
9	SST-00.01-B-0 1.06	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych	szt	1,000
			Wyliczenie ilości robót:		
			1		
			RAZEM:		
10	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	56,864
			Wyliczenie ilości robót:		
			ściany		
			sufit		
			RAZEM:		
11	SST-00.01-B-0 1.08	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem np. Atlas Uni Grunt - ściany	m2	41,384
			Wyliczenie ilości robót:		
			(4,04+3,92)*2*2,70-0,8*2,0		
			RAZEM:		
12	SST-00.01-B-0 1.08	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem np. Atlas Uni Grunt - sufity	m2	15,480
			Wyliczenie ilości robót:		
			15,48		
			RAZEM:		
13	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	41,384
			Wyliczenie ilości robót:		
			ściany		
			RAZEM:		
14	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	15,480
			Wyliczenie ilości robót:		
			sufit		
			RAZEM:		
15	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	15,480
			Wyliczenie ilości robót:		
			15,48		
			RAZEM:		
16	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych	m2	14,810
			Wyliczenie ilości robót:		
			14,81		
			RAZEM:		
17	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów	m2	1,600
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,8*2,0		
			RAZEM:		
18	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych	m2	5,381
			Wyliczenie ilości robót:		
			2,36*1,14*2		
			RAZEM:		

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16'A, podtynkowe ze stykiem ochronnym		
			Wyliczenie ilości robót:		
			8	8,000000	
			RAZEM:	8,000000	szt
20	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/307/6 (2)	Wymiana wyłączników, przełączników i osprzętu typu "Wierbka" lub podobnych o natężeniu prądu do 10'A, przełącznik świecznikowy szeregowy, schodowy lub krzyżowy, łącznik podtynkowy w puszcze		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
21	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/606/7	Wymiana opraw świetłówkowych, oprawa 4x40'W		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl
22	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 215/412/7	Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi'15'mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
23	SST-00.01-B-0 1.11	KNR INSTAL 215/309/7	Zawory do regulacji c.o., termostatyczny, Dn'15'mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
24	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 402/516/2	Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora, grzejnik 2-płytowy		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl
K.1	Stolarka				
25	SST-00.01-B-0 1.05	KNR 19/929/11 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych z PCV 2-szybowe na okna i drzwi balkonowe z PCV 3-szybowe, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach		
			Wyliczenie ilości robót:		
			2,36*1,14*2	5,380800	
			RAZEM:	5,380800	m2
26	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 1901/358/6	Wykucie z muru, podokienników		
			Wyliczenie ilości robót:		
			2,46	2,460000	
			RAZEM:	2,460000	m
27	SST-00.01-B-0 1.05	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1'm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
28	SST-00.01-B-0 1.05	KNKRB 3/702/4	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,8*2,0	1,600000	
			RAZEM:	1,600000	m2
1.2		Element	Kancelaria - WC 1.2		
29	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju		
			Wyliczenie ilości robót:		
			2,21	2,210000	
			RAZEM:	2,210000	m2
30	SST-00.01-B-0 1.04	DC 19/708/3	Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie		
			Wyliczenie ilości robót:		
			2,21	2,210000	
			RAZEM:	2,210000	m2

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1105/1 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygladzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na gładko		
		Wyliczenie ilości robót:			
			2,21	2,210000	
			RAZEM:	2,210000	m2
32	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1105/2 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygladzające, dodatek za pogrubienie o 1 mm - do 5 mm		
		Wyliczenie ilości robót:			
			2,21	2,210000	
			RAZEM:	2,210000	m2
33	SST-00.01-B-0 1.04	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:			
			2,21	2,210000	
			RAZEM:	2,210000	m2
34	SST-00.01-B-0 1.04	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:			
			2,21	2,210000	
			RAZEM:	2,210000	m2
35	SST-00.01-B-0 1.04	KNR 12/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1,47*2+1,5*2-0,7	5,240000	
			RAZEM:	5,240000	m
36	SST-00.01-B-0 1.04	KNR 12/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1,47*2+1,5*2-0,7	5,240000	
			RAZEM:	5,240000	m
37	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 401/821/8	Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na kleju, rozebranie okładziny ściennej		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1,6*(1,5+1,47)*2-1,6*0,7	8,384000	
			RAZEM:	8,384000	m2
38	SST-00.01-B-0 1.06	KNRW 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:			
			2,7*(1,5+1,47)*2-2,0*0,7	14,638000	
			RAZEM:	14,638000	m2
39	SST-00.01-B-0 1.06	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem np. Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:			
			2,7*(1,5+1,47)*2-2,0*0,7	14,638000	
			RAZEM:	14,638000	m2
40	SST-00.01-B-0 1.06	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:			
			2,7*(1,5+1,47)*2-2,0*0,7	14,638000	
			RAZEM:	14,638000	m2
41	SST-00.01-B-0 1.06	KNR 12/829/7	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana		
		Wyliczenie ilości robót:			
			2,7*(1,5+1,47)*2-2,0*0,7	14,638000	
			RAZEM:	14,638000	m2
42	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
		Wyliczenie ilości robót:			
		sufit	2,21	2,210000	
			RAZEM:	2,210000	m2

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
43	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	2,210
			Wyliczenie ilości robót:		
			2,21		
			RAZEM: 2,210000		
44	SST-00.01-B-0 1.06	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratk wentylacyjnych	szt	1,000
			Wyliczenie ilości robót:		
			1		
			RAZEM: 1,000000		
45	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	2,210
			Wyliczenie ilości robót:		
			2,21		
			RAZEM: 2,210000		
46	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych	m2	2,210
			Wyliczenie ilości robót:		
			2,21		
			RAZEM: 2,210000		
47	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów	m2	1,400
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,7*2,0		
			RAZEM: 1,400000		
48	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych	m2	1,345
			Wyliczenie ilości robót:		
			1,18*1,14		
			RAZEM: 1,345200		
49	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/602/3	Wymiana opraw hermetycznych do przykręcania, oprawa porcelanowa, podłoże ceglane	kpl	1,000
			Wyliczenie ilości robót:		
			1		
			RAZEM: 1,000000		
50	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
			Wyliczenie ilości robót:		
			1		
			RAZEM: 1,000000		
51	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 402/235/6	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, umywalka	kpl	1,000
			Wyliczenie ilości robót:		
			1		
			RAZEM: 1,000000		
52	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 402/235/8	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową	kpl	1,000
			Wyliczenie ilości robót:		
			1		
			RAZEM: 1,000000		
53	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 402/521/1	Demontaż grzejnika stalowego, łazienkowego	kpl	1,000
			Wyliczenie ilości robót:		
			1		
			RAZEM: 1,000000		
54	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 215/425/1	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800 mm	szt	1,000
			Wyliczenie ilości robót:		
			1		
			RAZEM: 1,000000		

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
55	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 215/412/7	Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi`15`mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
56	SST-00.01-B-0 1.11	KNR INSTAL 215/309/7	Zawory do regulacji c.o., termostatyczny, Dn`15`mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
57	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 215/436/1	Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	układ
K.2	Nowy ustęp				
58	SST-00.01-B-0 1.10	KNR 402/233/4	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi`100`mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
59	SST-00.01-B-0 1.10	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110`mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	podejście
60	SST-00.01-B-0 1.09	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn`15`mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
61	SST-00.01-B-0 1.10	KNR GEBERIT 215/101/1	Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do powieszonej muszli klozetowej - moduł sanitarny do Geberit Monolith		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl
62	SST-00.01-B-0 1.10	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl
K.3	Umywalka				
63	SST-00.01-B-0 1.10	KNRW 215/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl
64	SST-00.01-B-0 1.09	KNRW 215/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn`15`mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
65	SST-00.01-B-0 1.10	KNRW 215/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi`110`mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
66	SST-00.01-B-0 1.10	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi`50`mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			3	3,000000	
			RAZEM:	3,000000	szt

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
K.4	Wentylacja				
67	SST-00.01-B-0 1.12	KNNR 5/410/2	Wentylator ścienny		
	Wyliczenie ilości robót:				
		1	1,000000		
		RAZEM:	1,000000	szt	1,000
1.3		Element	Kancelaria - sień 1.1		
68	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju		
	Wyliczenie ilości robót:				
		3,31	3,310000		
		RAZEM:	3,310000	m2	3,310
69	SST-00.01-B-0 1.04	DC 19/708/3	Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie		
	Wyliczenie ilości robót:				
		3,31	3,310000		
		RAZEM:	3,310000	m2	3,310
70	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1105/1 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na gładko		
	Wyliczenie ilości robót:				
		3,31	3,310000		
		RAZEM:	3,310000	m2	3,310
71	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1105/2 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1 mm - do 5 mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
		3,31	3,310000		
		RAZEM:	3,310000	m2	3,310
72	SST-00.01-B-0 1.04	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:				
		3,31	3,310000		
		RAZEM:	3,310000	m2	3,310
73	SST-00.01-B-0 1.04	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła		
	Wyliczenie ilości robót:				
		3,31	3,310000		
		RAZEM:	3,310000	m2	3,310
74		KNR 12/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:				
		2,3*2+1,44*2-0,7-0,8	5,980000		
		RAZEM:	5,980000	m	5,980
75	SST-00.01-B-0 1.04	KNR 12/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła		
	Wyliczenie ilości robót:				
		2,3*2+1,44*2-0,7-0,8	5,980000		
		RAZEM:	5,980000	m	5,980
76	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:				
	ściany	(2,3+1,44)*2*2,7-0,8*2,0*2-1,0*2,0	14,996000		
	sufit	3,31	3,310000		
		RAZEM:	18,306000	m2	18,306
77	SST-00.01-B-0 1.08	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem np. Atlas Uni Grunt - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:				
		(2,3+1,44)*2*2,7-0,8*2,0*2-1,0*2,0	14,996000		
		RAZEM:	14,996000	m2	14,996
78	SST-00.01-B-0 1.08	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem np. Atlas Uni Grunt - sufity		
	Wyliczenie ilości robót:				
		3,31	3,310000		
		RAZEM:	3,310000	m2	3,310

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
79	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian		
			Wyliczenie ilości robót:		
			(2,3+1,44)*2*2,7-0,8*2,0*2-1,0*2,0	14,996000	
			RAZEM:	14,996000	m2
80	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
			Wyliczenie ilości robót:		
			3,31	3,310000	
			RAZEM:	3,310000	m2
81	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
			Wyliczenie ilości robót:		
			3,31	3,310000	
			RAZEM:	3,310000	m2
82	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			3,31	3,310000	
			RAZEM:	3,310000	m2
83	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,8*2,0*2+1,0*2,0	5,200000	
			RAZEM:	5,200000	m2
84	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1,18*1,14	1,345200	
			RAZEM:	1,345200	m2
85	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/307/6 (2)	Wymiana wyłączników, przełączników i osprzętu typu "Wierbka" lub podobnych o natężeniu prądu do 10`A, przełącznik świecznikowy szeregowy, schodowy lub krzyżowy, łącznik podtynkowy w puszcze		
			Wyliczenie ilości robót:		
			3	3,000000	
			RAZEM:	3,000000	szt
86	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16`A, podtynkowe ze stykiem ochronnym		
			Wyliczenie ilości robót:		
			2	2,000000	
			RAZEM:	2,000000	szt
87	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 215/412/7	Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi`15`mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
88	SST-00.01-B-0 1.11	KNR INSTAL 215/309/7	Zawory do regulacji c.o., termostatyczny, Dn`15`mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
89	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 402/516/2	Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora, grzejnik 2-płytowy		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl
K.5	Stolarka				
90	SST-00.01-B-0 1.05	KNR 19/929/8 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5`m2, osadzanie na kotwach		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1,18*1,14	1,345200	
			RAZEM:	1,345200	m2

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
91	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 1901/358/6	Wykucie z muru, podokienników		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1,28	1,280000	
			RAZEM:	1,280000	m
					1,280
92	SST-00.01-B-0 1.05	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
					1,000
93	SST-00.01-B-0 1.05	KNKRB 3/702/4	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych		
	Wyliczenie ilości robót:				
			0,8*2,0	1,600000	
			RAZEM:	1,600000	m2
					1,600
94	SST-00.01-B-0 1.05	KNKRB 3/702/6	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wzmocnionych)		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1,0*2,2	2,200000	
			RAZEM:	2,200000	m2
					2,200
1.4		Element	Kancelaria - podest		
K.6	<i>Podest</i>				
95	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
	Wyliczenie ilości robót:				
			(0,2+1,2)*2,1	2,940000	
			RAZEM:	2,940000	m2
					2,940
96	SST-00.01-B-0 1.04	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem np. Atlas Uni Grunt		
	Wyliczenie ilości robót:				
			(0,2+1,2)*2,1	2,940000	
			1,2*0,3*2	0,720000	
			RAZEM:	3,660000	m2
					3,660
97	SST-00.01-B-0 1.04	NNRNKB 202/2810/5 (1)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30		
	Wyliczenie ilości robót:				
			(0,2+1,2)*2,1	2,940000	
			1,2*0,3*2	0,720000	
			RAZEM:	3,660000	m2
					3,660

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2		Rozdział	Parter- mieszkanie Zastosowane normy i materiały są przykładowe, dopuszcza się stosowanie innych materiałów o porównywalnych parametrach i właściwościach.		
2.1		Element	Weranda 1.1		
1	SST-00.01-B-0 1.08	KNR 1901/1021/1	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn, ręczne		
	Wyliczenie ilości robót:				
			(2,32*3+2,9*2)*2,16	27,561600	
			2,32*2,9	6,728000	
			RAZEM:	34,289600	m2
					34,290
2	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 202/1036/9	Boazerie, lakierowanie 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:				
			(2,32*3+2,9*2)*2,16	27,561600	
			2,32*2,9	6,728000	
			RAZEM:	34,289600	m2
					34,290
3	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 202/1512/8 (1)	Malowanie drewnianych okien i naświetli, ponad 1 m2, 2-krotne z 2-krotnym szpachlowaniem, farba olejna		
	Wyliczenie ilości robót:				
			(2,32*4+2,9+1,5*2)*2,16	32,788800	
			RAZEM:	32,788800	m2
					32,789
4	SST-00.01-B-0 1.08	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem np. Atlas Uni Grunt - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1,5*2,16	3,240000	
			RAZEM:	3,240000	m2
					3,240
5	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1,5*2,16	3,240000	
			RAZEM:	3,240000	m2
					3,240
6	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 401/818/5	Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki		
	Wyliczenie ilości robót:				
			3,36+1,5*2,32	6,840000	
			RAZEM:	6,840000	m2
					6,840
7	SST-00.01-B-0 1.04	KNR 21/4007/3 (1)	Ślepa podłoga, z płyt wiórowych - analogia z płyt OSB - system suchej zabudowy		
	Wyliczenie ilości robót:				
			3,36+1,5*2,32	6,840000	
			RAZEM:	6,840000	m2
					6,840
8	SST-00.01-B-0 1.04	KSNR 2/1106/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej		
	Wyliczenie ilości robót:				
			3,36+1,5*2,32	6,840000	
			RAZEM:	6,840000	m2
					6,840
9	SST-00.01-B-0 1.04	KSNR 2/1106/6	Listwy przyściennie drewniane		
	Wyliczenie ilości robót:				
			(2,32*4+2,9*2+1,5*2)	18,080000	
			RAZEM:	18,080000	m
					18,080
10	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego, 2-płytowy		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl
					1,000
11	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/602/1	Wymiana opraw hermetycznych do przykręcania, oprawa porcelanowa, podłoże drewniane		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl
					1,000

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2		Element	Kuchnia 1.3		
12	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju		
Wyliczenie ilości robót:					
			7,6	7,600000	
			RAZEM:	7,600000	m2
13	SST-00.01-B-0 1.02	DC 19/708/3	Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie		
Wyliczenie ilości robót:					
			7,6	7,600000	
			RAZEM:	7,600000	m2
14	SST-00.01-B-0 1.02	KNRW 202/1105/1 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na gładko		
Wyliczenie ilości robót:					
			7,6	7,600000	
			RAZEM:	7,600000	m2
15	SST-00.01-B-0 1.02	KNRW 202/1105/2 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1 mm - do 5 mm		
Wyliczenie ilości robót:					
			7,6	7,600000	
			RAZEM:	7,600000	m2
16	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1105/3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny		
Wyliczenie ilości robót:					
			7,6	7,600000	
			RAZEM:	7,600000	m2
17	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1123/3 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, płytki, klej dyspersyjny		
Wyliczenie ilości robót:					
			7,6	7,600000	
			RAZEM:	7,600000	m2
18	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1124/6	Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych, profile		
Wyliczenie ilości robót:					
			2,13*2+3,45*2-0,7-1,15	9,310000	
			RAZEM:	9,310000	m
19	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 401/820/8	Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na zaprawie o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu, rozebranie okładziny ściennej		
Wyliczenie ilości robót:					
			(2,13+3,45)*2*1,6	17,856000	
			RAZEM:	17,856000	m2
20	SST-00.01-B-0 1.06	KNRW 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach		
Wyliczenie ilości robót:					
			(2,13+3,45)*2*2,45	27,342000	
			RAZEM:	27,342000	m2
21	SST-00.01-B-0 1.06	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
Wyliczenie ilości robót:					
			(2,13+3,45)*2*2,45	27,342000	
			RAZEM:	27,342000	m2
22	SST-00.01-B-0 1.06	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
Wyliczenie ilości robót:					
			(2,13+3,45)*2*2,45	27,342000	
			RAZEM:	27,342000	m2
23	SST-00.01-B-0 1.06	KNR 12/829/7	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana		
Wyliczenie ilości robót:					
			(2,13+3,45)*2*2,45	27,342000	
			RAZEM:	27,342000	m2

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	SST-00.01-B-0 1.06	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratk wentylacyjnych		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
25	SST-00.01-B-0 1.09	KNRW 215/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn`15`mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
26	SST-00.01-B-0 1.09	KNRW 215/130/1 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn`15`mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2	2,000000	
			RAZEM:	2,000000	szt
27	SST-00.01-B-0 1.10	KNRW 215/115/1	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn`15`mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2	2,000000	
			RAZEM:	2,000000	szt
28	SST-00.01-B-0 1.10	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi`50`mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
29	SST-00.01-B-0 1.10	KNRW 215/207/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi`50`mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			3	3,000000	
			RAZEM:	3,000000	m
30	SST-00.01-B-0 1.10	KNRW 215/229/5 (2)	Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce	szt	
31	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16`A, podtynkowe ze stykiem ochronnym		
	Wyliczenie ilości robót:				
			4	4,000000	
			RAZEM:	4,000000	szt
32	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/307/6 (2)	Wymiana wyłączników, przełączników i osprzętu typu "Wierbka" lub podobnych o natężeniu prądu do 10`A, przełącznik świecznikowy szeregowy, schodowy lub krzyżowy, łącznik podtynkowy w puszcze		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2	2,000000	
			RAZEM:	2,000000	szt
33	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 215/412/7	Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi`15`mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
34	SST-00.01-B-0 1.11	KNR INSTAL 215/309/7	Zawory do regulacji c.o., termostatyczny, Dn`15`mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
35	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 402/516/2	Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora, grzejnik 2-płytowy		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl
36	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:				
	sufit		7,6	7,600000	
			RAZEM:	7,600000	m2

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
37	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
			Wyliczenie ilości robót:		
			7,6	7,600000	
			RAZEM:	7,600000	m2
38	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
			Wyliczenie ilości robót:		
			7,6	7,600000	
			RAZEM:	7,600000	m2
39	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			7,6	7,600000	
			RAZEM:	7,600000	m2
40	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,7*2,0	1,400000	
			RAZEM:	1,400000	m2
41	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1,37*1,4	1,918000	
			RAZEM:	1,918000	m2
K.7	Stolarka				
42	SST-00.01-B-0 1.05	KNR 19/929/8 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1,18*1,14	1,345200	
			RAZEM:	1,345200	m2
43	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 1901/358/6	Wykucie z muru, podokienników		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1,28	1,280000	
			RAZEM:	1,280000	m
44	SST-00.01-B-0 1.05	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1'm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
2.3		Element	Łazienka 1.4		
45	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju		
			Wyliczenie ilości robót:		
			5,69	5,690000	
			RAZEM:	5,690000	m2
46	SST-00.01-B-0 1.02	DC 19/708/3	Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie		
			Wyliczenie ilości robót:		
			5,69	5,690000	
			RAZEM:	5,690000	m2
47	SST-00.01-B-0 1.02	KNRW 202/1105/1 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2'mm, zatarta na gładko		
			Wyliczenie ilości robót:		
			5,69	5,690000	
			RAZEM:	5,690000	m2
48	SST-00.01-B-0 1.02	KNRW 202/1105/2 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1'mm - do 5 mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			5,69	5,690000	
			RAZEM:	5,690000	m2

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
49	SST-00.01-B-0 1.04	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
			Wyliczenie ilości robót:		
			5,69	5,690000	
			RAZEM:	5,690000	m2
50	SST-00.01-B-0 1.04	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła		
			Wyliczenie ilości robót:		
			5,69	5,690000	
			RAZEM:	5,690000	m2
51	SST-00.01-B-0 1.04	KNR 12/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża		
			Wyliczenie ilości robót:		
			3,6*2+1,58*2-0,7	9,660000	
			RAZEM:	9,660000	m
52	SST-00.01-B-0 1.04	KNR 12/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła		
			Wyliczenie ilości robót:		
			3,6*2+1,58*2-0,7	9,660000	
			RAZEM:	9,660000	m
53	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 401/821/8	Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na kleju, o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu, rozebranie okładziny ściennej		
			Wyliczenie ilości robót:		
			(1,58+3,6)*2*2,0-0,7*2,0	19,320000	
			RAZEM:	19,320000	m2
54	SST-00.01-B-0 1.06	KNRW 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach		
			Wyliczenie ilości robót:		
			(1,58+3,6)*2*2,0-0,7*2,0	19,320000	
			RAZEM:	19,320000	m2
55	SST-00.01-B-0 1.06	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem np. Atlas Uni Grunt		
			Wyliczenie ilości robót:		
			(1,58+3,6)*2*2,0-0,7*2,0	19,320000	
			RAZEM:	19,320000	m2
56	SST-00.01-B-0 1.06	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
			Wyliczenie ilości robót:		
			(1,58+3,6)*2*2,0-0,7*2,0	19,320000	
			RAZEM:	19,320000	m2
57	SST-00.01-B-0 1.06	KNR 12/829/7	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana		
			Wyliczenie ilości robót:		
			(1,58+3,6)*2*2,0-0,7*2,0	19,320000	
			RAZEM:	19,320000	m2
58	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
			Wyliczenie ilości robót:		
			sufit	5,69	5,690000
			RAZEM:	5,690000	m2
59	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
			Wyliczenie ilości robót:		
			5,69	5,690000	
			RAZEM:	5,690000	m2
60	SST-00.01-B-0 1.06	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratk wentylacyjnych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
61	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
			Wyliczenie ilości robót:		
			5,69		
			RAZEM: 5,690000		
62	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych	m2	5,690
			Wyliczenie ilości robót:		
			5,69		
			RAZEM: 5,690000		
63	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów	m2	1,400
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,7*2,0		
			RAZEM: 1,400000		
64	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych	m2	1,918
			Wyliczenie ilości robót:		
			1,37*1,4		
			RAZEM: 1,918000		
65	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16'A, podtynkowe ze stykiem ochronnym	szt	4,000
			Wyliczenie ilości robót:		
			4		
			RAZEM: 4,000000		
66	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/307/6 (2)	Wymiana wyłączników, przełączników i osprzętu typu "Wierbka" lub podobnych o natężeniu prądu do 10'A, przełącznik świecznikowy szeregowy, schodowy lub krzyżowy, łącznik podtynkowy w puszcze	szt	3,000
			Wyliczenie ilości robót:		
			3		
			RAZEM: 3,000000		
67	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/602/3	Wymiana opraw hermetycznych do przykręcania, oprawa porcelanowa, podłoże ceglane	kpl	1,000
			Wyliczenie ilości robót:		
			1		
			RAZEM: 1,000000		
68	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
			Wyliczenie ilości robót:		
			1		
			RAZEM: 1,000000		
69	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 402/141/3	Demontaż baterii, wannowej - prysznicowej	szt	1,000
			Wyliczenie ilości robót:		
			1		
			RAZEM: 1,000000		
70	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 402/235/6	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, umywalka	kpl	1,000
			Wyliczenie ilości robót:		
			1		
			RAZEM: 1,000000		
71	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 402/235/8	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową	kpl	1,000
			Wyliczenie ilości robót:		
			1		
			RAZEM: 1,000000		
72	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 402/235/7	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, kabina prysznicowa	kpl	1,000
			Wyliczenie ilości robót:		
			1		
			RAZEM: 1,000000		

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
73	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 402/234/2 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, bidet, odpływ na korek PVC		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl
74	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 402/521/1	Demontaż grzejnika stalowego, łazienkowego		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl
75	SST-00.01-B-0 1.09	KNRW 402/501/2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych, Dn`20`mm		
		Wyliczenie ilości robót:			
			2	2,000000	
			RAZEM:	2,000000	miejsce
76	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 215/425/1	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800`mm		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
77	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 215/412/7	Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi`15`mm		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
78	SST-00.01-B-0 1.11	KNR INSTAL 215/309/7	Zawory do regulacji c.o., termostatyczny, Dn`15`mm		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
79	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 215/436/1	Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	układ
K.8	Nowy ustęp				
80	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 402/233/4	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi`100`mm		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
81	SST-00.01-B-0 1.10	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110`mm		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	podejście
82	SST-00.01-B-0 1.09	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn`15`mm		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
83	SST-00.01-B-0 1.10	KNR GEBERIT 215/101/1	Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do powieszzonej muszli klozetowej - moduł sanitarny do Geberit Monolith		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl
84	SST-00.01-B-0 1.10	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
85	SST-00.01-B-0 1.10	KNRW 215/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym		
Wyliczenie ilości robót:					
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl
86	SST-00.01-B-0 1.09	KNRW 215/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn' 15' mm		
Wyliczenie ilości robót:					
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
87	SST-00.01-B-0 1.10	KNRW 215/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi' 110' mm		
Wyliczenie ilości robót:					
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
88	SST-00.01-B-0 1.10	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi' 50' mm		
Wyliczenie ilości robót:					
			3	3,000000	
			RAZEM:	3,000000	szt
K.9	Prysznic				
89	SST-00.01-B-0 1.10	SEK 203/402/1	Ułożenie odpływu liniowego		
Wyliczenie ilości robót:					
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	m
90	SST-00.01-B-0 1.10	KNR 35/123/3	Kabiny natryskowe do kąpiel, narożne, kabina prostokątna, szyby ze szkła hartowanego (bez brodzika)		
Wyliczenie ilości robót:					
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl
91	SST-00.01-B-0 1.09	KNNR 4/137/8	Bateria natryskowa z natryskiem przesuwным, Dn' 15' mm		
Wyliczenie ilości robót:					
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
K.10	Wentylacja				
92	SST-00.01-B-0 1.12	KNNR 5/410/2	Wentylator ścienny		
Wyliczenie ilości robót:					
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
K.11	Stolarka				
93	SST-00.01-B-0 1.05	KNR 19/929/8 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5' m2, osadzanie na kotwach		
Wyliczenie ilości robót:					
			1,12*0,64	0,716800	
			RAZEM:	0,716800	m2
94	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 1901/358/6	Wykucie z muru, podokienników		
Wyliczenie ilości robót:					
			1,22	1,220000	
			RAZEM:	1,220000	m
95	SST-00.01-B-0 1.05	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1' m		
Wyliczenie ilości robót:					
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
96	SST-00.01-B-0 1.05	KNKRB 3/702/4	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych		
Wyliczenie ilości robót:					
			0,7*2,0	1,400000	
			RAZEM:	1,400000	m2

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.4		Element	Korytarz 1.2		
97	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 1901/1020/6	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0 m ²		
	Wyliczenie ilości robót:				
			3,61*2,45+1,92*2,45	13,548500	
			RAZEM:	13,548500	m2
					13,549
98	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju		
	Wyliczenie ilości robót:				
			4,03	4,030000	
			RAZEM:	4,030000	m2
					4,030
99	SST-00.01-B-0 1.02	DC 19/708/3	Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie		
	Wyliczenie ilości robót:				
			4,03	4,030000	
			RAZEM:	4,030000	m2
					4,030
100	SST-00.01-B-0 1.02	KNRW 202/1105/1 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na gładko		
	Wyliczenie ilości robót:				
			4,03	4,030000	
			RAZEM:	4,030000	m2
					4,030
101	SST-00.01-B-0 1.02	KNRW 202/1105/2 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1 mm - do 5 mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			4,03	4,030000	
			RAZEM:	4,030000	m2
					4,030
102	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1105/3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny		
	Wyliczenie ilości robót:				
			4,03	4,030000	
			RAZEM:	4,030000	m2
					4,030
103	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1123/3 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, płytki, klej dyspersyjny		
	Wyliczenie ilości robót:				
			4,03	4,030000	
			RAZEM:	4,030000	m2
					4,030
104	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1124/6	Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych, profile		
	Wyliczenie ilości robót:				
			(3,61+1,2)*2-0,9-0,8	7,920000	
			RAZEM:	7,920000	m
					7,920
105	SST-00.01-B-0 1.06	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:				
			(3,61+1,92)*2*2,45-0,8*2,0-0,9*2,0	23,697000	
			RAZEM:	23,697000	m2
					23,697
106	SST-00.01-B-0 1.06	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóża z tynku		
	Wyliczenie ilości robót:				
			(3,61+1,92)*2*2,45-0,8*2,0-0,9*2,0	23,697000	
			RAZEM:	23,697000	m2
					23,697
107	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:				
			(3,61+1,92)*2*2,45-0,8*2,0-0,9*2,0	23,697000	
			RAZEM:	23,697000	m2
					23,697
108	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:				
			4,03+2,67	6,700000	
			RAZEM:	6,700000	m2
					6,700

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
109	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
			Wyliczenie ilości robót:		
			4,03+2,67	6,700000	
			RAZEM:	6,700000	m2
					6,700
110	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
			Wyliczenie ilości robót:		
			4,03+2,67	6,700000	
			RAZEM:	6,700000	m2
					6,700
111	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			4,03	4,030000	
			RAZEM:	4,030000	m2
					4,030
112	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,9*2,0+0,8*2,0+0,7*2,0	4,800000	
			RAZEM:	4,800000	m2
					4,800
113	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/307/6 (2)	Wymiana wyłączników, przełączników i osprzętu typu "Wierbka" lub podobnych o natężeniu prądu do 10`A, przełącznik świecznikowy szeregowy, schodowy lub krzyżowy, łącznik podtynkowy w puszcze		
			Wyliczenie ilości robót:		
			4	4,000000	
			RAZEM:	4,000000	szt
					4,000
114	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 215/412/7	Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi`15`mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
					1,000
115	SST-00.01-B-0 1.11	KNR INSTAL 215/309/7	Zawory do regulacji c.o., termostatyczny, Dn`15`mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
					1,000
116	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 402/516/2	Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora, grzejnik 2-płytowy		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl
					1,000
K.12	Stolarka				
117	SST-00.01-B-0 1.05	KNKRB 3/702/4	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,7*2,0+0,8*2,0	3,000000	
			RAZEM:	3,000000	m2
					3,000
2.5		Element	Pokój 1.5		
118	SST-00.01-B-0 1.01	KSNR 3/801/5	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów - z paneli		
			Wyliczenie ilości robót:		
			18,73	18,730000	
			RAZEM:	18,730000	m2
					18,730
119	SST-00.01-B-0 1.04	DC 19/708/3	Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie		
			Wyliczenie ilości robót:		
			18,73	18,730000	
			RAZEM:	18,730000	m2
					18,730
120	SST-00.01-B-0 1.04	ZKNR C 2/502/6	Przygotowanie podłoża, płyty OSB i wiórowe		
			Wyliczenie ilości robót:		
			15,73	15,730000	
			RAZEM:	15,730000	m2
					15,730

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
121	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 21/4007/3 (1)	Ślepa podłoga, z płyt wiórowych - analogia z płyt OSB - system suchej zabudowy		
		Wyliczenie ilości robót:			
			15,73	15,730000	
			RAZEM:	15,730000	m2
122	SST-00.01-B-0 1.02	KNRW 202/1105/1 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na gładko		
		Wyliczenie ilości robót:			
			15,73	15,730000	
			RAZEM:	15,730000	m2
123	SST-00.01-B-0 1.02	KNRW 202/1105/2 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1 mm - do 5 mm		
		Wyliczenie ilości robót:			
			15,73	15,730000	
			RAZEM:	15,730000	m2
124	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1105/3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny		
		Wyliczenie ilości robót:			
			15,73	15,730000	
			RAZEM:	15,730000	m2
125	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1123/3 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, płytki, klej dyspersyjny		
		Wyliczenie ilości robót:			
			15,73	15,730000	
			RAZEM:	15,730000	m2
126	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1124/6	Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych, profile		
		Wyliczenie ilości robót:			
			(4,15+3,79)*2- 1,5-1,56	12,820000	
			RAZEM:	12,820000	m
127	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 1901/1020/6	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0 m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
			(4,15+3,79)*2*2,45-1,56*2,09	35,645600	
			RAZEM:	35,645600	m2
128	SST-00.01-B-0 1.06	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:			
			(4,15+3,79)*2*2,45-1,56*2,09	35,645600	
			RAZEM:	35,645600	m2
129	SST-00.01-B-0 1.06	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłogi z tynku		
		Wyliczenie ilości robót:			
			(4,15+3,79)*2*2,45-1,56*2,09	35,645600	
			RAZEM:	35,645600	m2
130	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:			
			(4,15+3,79)*2*2,45-1,56*2,09	35,645600	
			RAZEM:	35,645600	m2
131	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
		Wyliczenie ilości robót:			
			15,73	15,730000	
			RAZEM:	15,730000	m2
132	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:			
			15,73	15,730000	
			RAZEM:	15,730000	m2

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
133	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:				
			15,73	15,730000	
			RAZEM:	15,730000	m2
					15,730
134	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/7	Mycie po robotach malarskich, podłóg drewnianych malowanych		
	Wyliczenie ilości robót:				
			22,02	22,020000	
			RAZEM:	22,020000	m2
					22,020
135	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1,67*1,54	2,571800	
			RAZEM:	2,571800	m2
					2,572
136	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16'A, podtynkowe ze stykiem ochronnym		
	Wyliczenie ilości robót:				
			8	8,000000	
			RAZEM:	8,000000	szt
					8,000
137	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/307/6 (2)	Wymiana wyłączników, przełączników i osprzętu typu "Wierbka" lub podobnych o natężeniu prądu do 10'A, przełącznik świecznikowy szeregowy, schodowy lub krzyżowy, łącznik podtynkowy w puszcze		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2	2,000000	
			RAZEM:	2,000000	szt
					2,000
138	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 215/412/7	Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi' 15'mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
					1,000
139	SST-00.01-B-0 1.11	KNR INSTAL 215/309/7	Zawory do regulacji c.o., termostatyczny, Dn'15'mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
					1,000
140	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 402/516/2	Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora, grzejnik 2-płytowy		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl
					1,000
K.13 Stalarka					
141	SST-00.01-B-0 1.05	KNR 19/929/11 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5' m2, osadzanie na kotwach		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1,12*0,64	0,716800	
			RAZEM:	0,716800	m2
					0,717
142	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 1901/358/6	Wykucie z muru, podokienników		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1,77	1,770000	
			RAZEM:	1,770000	m
					1,770
143	SST-00.01-B-0 1.05	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1'm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
					1,000
2.6		Element	Salon 1.6		
144	SST-00.01-B-0 1.01	KSNR 3/801/6	Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe)		
	Wyliczenie ilości robót:				
			25,15	25,150000	
			RAZEM:	25,150000	m2
					25,150

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
145	SST-00.01-B-0 1.04	KNR 21/4007/3 (1)	Ślepa podłoga, z płyt wiórowych - analogia z płyt OSB - system suchej zabudowy		
			Wyliczenie ilości robót:		
			25,15	25,150000	
			RAZEM:	25,150000	m2
					25,150
146	SST-00.01-B-0 1.04	DC 19/708/3	Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie		
			Wyliczenie ilości robót:		
			25,15	25,150000	
			RAZEM:	25,150000	m2
					25,150
147	SST-00.01-B-0 1.04	ZKNR C 2/502/6	Przygotowanie podłoża, płyty OSB i wiórowe		
			Wyliczenie ilości robót:		
			25,15	25,150000	
			RAZEM:	25,150000	m2
					25,150
148	SST-00.01-B-0 1.02	KNRW 202/1105/1 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na gładko		
			Wyliczenie ilości robót:		
			25,15	25,150000	
			RAZEM:	25,150000	m2
					25,150
149	SST-00.01-B-0 1.02	KNRW 202/1105/2 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1 mm - do 5 mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			25,15	25,150000	
			RAZEM:	25,150000	m2
					25,150
150	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1105/3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny		
			Wyliczenie ilości robót:		
			25,15	25,150000	
			RAZEM:	25,150000	m2
					25,150
151	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1123/3 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, płytki, klej dyspersyjny		
			Wyliczenie ilości robót:		
			25,15	25,150000	
			RAZEM:	25,150000	m2
					25,150
152	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1124/6	Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych, profile		
			Wyliczenie ilości robót:		
			(6,12+4,11)*2- 1,56-0,8*2	17,300000	
			RAZEM:	17,300000	m
					17,300
153	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 1901/1020/6	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0 m2		
			Wyliczenie ilości robót:		
			(6,12+4,11)*2,45	25,063500	
			RAZEM:	25,063500	m2
					25,064
154	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 1901/1019/5	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 3,0-5,0 m2 - drzwi przesuwanych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1,56*2,09	3,260400	
			RAZEM:	3,260400	m2
					3,260
155	SST-00.01-B-0 1.06	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany		
			Wyliczenie ilości robót:		
			(6,12+4,11)*2*2,45-1,56*2,09	46,866600	
			RAZEM:	46,866600	m2
					46,867
156	SST-00.01-B-0 1.06	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku		
			Wyliczenie ilości robót:		
			(6,12+4,11)*2*2,45-1,56*2,09	46,866600	
			RAZEM:	46,866600	m2
					46,867

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
157	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:				
			(6,12+4,11)*2*2,45-1,56*2,09	46,866600	
			RAZEM:	46,866600	
				m2	46,867
158	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:				
			25,15	25,150000	
			RAZEM:	25,150000	
				m2	25,150
159	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
	Wyliczenie ilości robót:				
			25,15	25,150000	
			RAZEM:	25,150000	
				m2	25,150
160	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:				
			25,15	25,150000	
			RAZEM:	25,150000	
				m2	25,150
161	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/7	Mycie po robotach malarskich, podłóg drewnianych malowanych		
	Wyliczenie ilości robót:				
			25,15	25,150000	
			RAZEM:	25,150000	
				m2	25,150
162	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2,57*2,31	5,936700	
			RAZEM:	5,936700	
				m2	5,937
163	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16'A, podtynkowe ze stykiem ochronnym		
	Wyliczenie ilości robót:				
			8	8,000000	
			RAZEM:	8,000000	
				szt	8,000
164	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/307/6 (2)	Wymiana wyłączników, przełączników i osprzętu typu "Wierbka" lub podobnych o natężeniu prądu do 10'A, przełącznik świecznikowy szeregowy, schodowy lub krzyżowy, łącznik podtynkowy w puszcze		
	Wyliczenie ilości robót:				
			4	4,000000	
			RAZEM:	4,000000	
				szt	4,000
165	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 215/412/7	Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi'15'mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	
				szt	1,000
166	SST-00.01-B-0 1.11	KNR INSTAL 215/309/7	Zawory do regulacji c.o., termostatyczny, Dn'15'mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	
				szt	1,000
167	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 402/516/2	Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora, grzejnik 2-płytowy		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	
				kpl	1,000
K.14 <i>Stolarka</i>					
168	SST-00.01-B-0 1.05	KNR 19/929/11 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2,57*2,31	5,936700	
			RAZEM:	5,936700	
				m2	5,937

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.7		Element	Pokój 1.7		
169	SST-00.01-B-0 1.01	KSNR 3/801/5	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów - z paneli		
Wyliczenie ilości robót:					
			13,01	13,010000	
			RAZEM:	13,010000	m2
170	SST-00.01-B-0 1.04	DC 19/708/3	Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie		
Wyliczenie ilości robót:					
			13,01	13,010000	
			RAZEM:	13,010000	m2
171	SST-00.01-B-0 1.04	ZKNR C 2/502/6	Przygotowanie podłoża, płyty OSB i wiórowe		
Wyliczenie ilości robót:					
			13,01	13,010000	
			RAZEM:	13,010000	m2
172	SST-00.01-B-0 1.04	KNR 21/4007/3 (1)	Ślepa podłoga, z płyt wiórowych - analogia z płyt OSB - system suchej zabudowy		
Wyliczenie ilości robót:					
			13,01	13,010000	
			RAZEM:	13,010000	m2
173	SST-00.01-B-0 1.02	KNRW 202/1105/1 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na gładko		
Wyliczenie ilości robót:					
			13,01	13,010000	
			RAZEM:	13,010000	m2
174	SST-00.01-B-0 1.02	KNRW 202/1105/2 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1 mm - do 5 mm		
Wyliczenie ilości robót:					
			13,01	13,010000	
			RAZEM:	13,010000	m2
175	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1105/3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny		
Wyliczenie ilości robót:					
			13,01	13,010000	
			RAZEM:	13,010000	m2
176	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1123/3 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, płytki, klej dyspersyjny		
Wyliczenie ilości robót:					
			13,01	13,010000	
			RAZEM:	13,010000	m2
177	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1124/6	Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych, profile		
Wyliczenie ilości robót:					
			(3,72+3,53)*2-0,8	13,700000	
			RAZEM:	13,700000	m
178	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 1901/1020/6	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0 m2		
Wyliczenie ilości robót:					
			(3,72+3,53)*2,45	17,762500	
			RAZEM:	17,762500	m2
179	SST-00.01-B-0 1.06	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany		
Wyliczenie ilości robót:					
			(3,72+3,53)*2*2,45	35,525000	
			RAZEM:	35,525000	m2
180	SST-00.01-B-0 1.06	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóża z tynku		
Wyliczenie ilości robót:					
			(3,72+3,53)*2*2,45	35,525000	
			RAZEM:	35,525000	m2

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
181	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne - ściany		
			Wyliczenie ilości robót:		
			(3,72+3,53)*2*2,45	35,525000	
			RAZEM:	35,525000	m2
					35,525
182	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
			Wyliczenie ilości robót:		
			13,01	13,010000	
			RAZEM:	13,010000	m2
					13,010
183	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
			Wyliczenie ilości robót:		
			13,01	13,010000	
			RAZEM:	13,010000	m2
					13,010
184	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
			Wyliczenie ilości robót:		
			13,01	13,010000	
			RAZEM:	13,010000	m2
					13,010
185	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/7	Mycie po robotach malarskich, podłóg drewnianych malowanych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			13,01	13,010000	
			RAZEM:	13,010000	m2
					13,010
186	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1,8*1,55	2,790000	
			RAZEM:	2,790000	m2
					2,790
187	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16`A, podtynkowe ze stykiem ochronnym		
			Wyliczenie ilości robót:		
			6	6,000000	
			RAZEM:	6,000000	szt
					6,000
188	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/307/6 (2)	Wymiana wyłączników, przełączników i osprzętu typu "Wierbka" lub podobnych o natężeniu prądu do 10`A, przełącznik świecznikowy szeregowy, schodowy lub krzyżowy, łącznik podtynkowy w puszcze		
			Wyliczenie ilości robót:		
			2	2,000000	
			RAZEM:	2,000000	szt
					2,000
189	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 215/412/7	Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi`15`mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
					1,000
190	SST-00.01-B-0 1.11	KNR INSTAL 215/309/7	Zawory do regulacji c.o., termostatyczny, Dn`15`mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
					1,000
191	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 402/516/2	Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora, grzejnik 2-płytowy		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl
					1,000
K.15	Stolarka				
192	SST-00.01-B-0 1.05	KNR 19/929/11 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5`m2, osadzanie na kotwach		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1,8*1,55	2,790000	
			RAZEM:	2,790000	m2
					2,790

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
193	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 1901/358/6	Wykucie z muru, podokienników	m	1,900	
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,9			1,900000
			RAZEM:			1,900000
194	SST-00.01-B-0 1.05	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1`m	szt	1,000	
			Wyliczenie ilości robót:			
			1			1,000000
			RAZEM:			1,000000
2.8		Element	Rozdzielnia elektryczna			
195	SST-00.01-B-0 1.12	Kalkulacja indywidualna	Wymiana rozdzielni elektrycznej	kpl	1,000	
			Wyliczenie ilości robót:			
			1			1,000000
			RAZEM:			1,000000

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3		Rozdział	Piętro Zastosowane normy i materiały są przykładowe, dopuszcza się stosowanie innych materiałów o porównywalnych parametrach i właściwościach.		
3.1		Element	Schody i korytarz 1.8 i 2.1		
K.16	<i>Schody</i>				
1	SST-00.01-B-0 1.08	ZKNR C 2/614/9	System parkietowy, cyklinowanie ręczne		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2,67+0,76*2,45+3,0*0,2*2	5,732000	
			RAZEM:	5,732000	m2
2	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 202/1122/7	Lakierowanie posadzek i parkietów - schodów		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2,67+0,76*2,45+3,0*0,2*2	5,732000	
			RAZEM:	5,732000	m2
K.17	<i>Korytarz</i>				
3	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 401/818/5	Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2,39	2,390000	
			RAZEM:	2,390000	m2
4	SST-00.01-B-0 1.04	DC 19/708/3	Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2,39	2,390000	
			RAZEM:	2,390000	m2
5	SST-00.01-B-0 1.04	ZKNR C 2/502/6	Przygotowanie podłoża, płyty OSB i wiórowe		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2,39	2,390000	
			RAZEM:	2,390000	m2
6	SST-00.01-B-0 1.04	KNR 21/4007/3 (1)	Ślepa podłoga, z płyt wiórowych - analogia z płyt OSB - system suchej zabudowy		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2,39	2,390000	
			RAZEM:	2,390000	m2
7	SST-00.01-B-0 1.02	KNRW 202/1105/1 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na gładko		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2,39	2,390000	
			RAZEM:	2,390000	m2
8	SST-00.01-B-0 1.02	KNRW 202/1105/2 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1 mm - do 5 mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2,39	2,390000	
			RAZEM:	2,390000	m2
9	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1105/3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2,39	2,390000	
			RAZEM:	2,390000	m2
10	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1123/3 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, płytki, klej dyspersyjny		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2,39	2,390000	
			RAZEM:	2,390000	m2
11	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1124/6	Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych, profile		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2,5*2+0,98-0,82*2	4,340000	
			RAZEM:	4,340000	m

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 1901/1020/6	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0 m ²		
	Wyliczenie ilości robót:				
			(3,22*2+0,98)*2,38-0,82*2,0*2	14,379600	
			RAZEM:	14,379600	m2
13	SST-00.01-B-0 1.06	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:				
			(3,22*2+0,98)*2,38-0,82*2,0*2	14,379600	
			RAZEM:	14,379600	m2
14	SST-00.01-B-0 1.06	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłozę z tynku		
	Wyliczenie ilości robót:				
			(3,22*2+0,98)*2,38-0,82*2,0*2	14,379600	
			RAZEM:	14,379600	m2
15	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:				
			(3,22*2+0,98)*2,38-0,82*2,0*2	14,379600	
			RAZEM:	14,379600	m2
16	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2,39	2,390000	
			RAZEM:	2,390000	m2
17	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2,39	2,390000	
			RAZEM:	2,390000	m2
18	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2,39+2,67	5,060000	
			RAZEM:	5,060000	m2
19	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/7	Mycie po robotach malarskich, podłóg drewnianych malowanych		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2,39+2,67	5,060000	
			RAZEM:	5,060000	m2
20	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów		
	Wyliczenie ilości robót:				
			0,82*2,0*2	3,280000	
			RAZEM:	3,280000	m2
3.2		Element	Pokój 2.2		
K.18	<i>Stolarka</i>				
21	SST-00.01-B-0 1.05	KNR 19/929/9 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m ² , osadzanie na kotwach		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1,1*1,4	1,540000	
			RAZEM:	1,540000	m2
22	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 1901/358/6	Wykucie z muru, podokienników		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1,2	1,200000	
			RAZEM:	1,200000	m
23	SST-00.01-B-0 1.05	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	SST-00.01-B-0 1.05	KNKRB 3/702/4	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych	m2	1,640
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,82*2,0		
			RAZEM:		
25	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 401/818/5	Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki	m2	35,530
			Wyliczenie ilości robót:		
			35,53		
			RAZEM:		
26	SST-00.01-B-0 1.04	DC 19/708/3	Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie	m2	35,530
			Wyliczenie ilości robót:		
			35,53		
			RAZEM:		
27	SST-00.01-B-0 1.04	ZKNR C 2/502/6	Przygotowanie podłoża, płyty OSB i wiórowe	m2	35,530
			Wyliczenie ilości robót:		
			35,53		
			RAZEM:		
28	SST-00.01-B-0 1.04	KNR 21/4007/3 (1)	Ślepa podłoga, z płyt wiórowych - analogia z płyt OSB - system suchej zabudowy	m2	35,530
			Wyliczenie ilości robót:		
			35,53		
			RAZEM:		
29	SST-00.01-B-0 1.02	KNRW 202/1105/1 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na gładko	m2	35,530
			Wyliczenie ilości robót:		
			35,53		
			RAZEM:		
30	SST-00.01-B-0 1.02	KNRW 202/1105/2 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1 mm - do 5 mm	m2	35,530
			Wyliczenie ilości robót:		
			35,53		
			RAZEM:		
31	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1105/3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny	m2	35,530
			Wyliczenie ilości robót:		
			35,53		
			RAZEM:		
32	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1123/3 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, płytki, klej dyspersyjny	m2	35,530
			Wyliczenie ilości robót:		
			35,53		
			RAZEM:		
33	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1124/6	Listwy przyściennie, z tworzyw sztucznych, profile	m	25,680
			Wyliczenie ilości robót:		
			5,28*2+2,09*2+3,24*2+2,64*2-0,82		
			RAZEM:		
34	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 1901/1020/6	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0 m2	m2	65,933
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,52*5,28+3,24*5,28+0,52*3,36+2,68*3,36+1,92*2,2+3,24*2,2*2+3,24*1,9*0,5*2+2,64*0,52*2+1,68*2,64*0,5*2+1,68*2,09*0,5*2		
			RAZEM:		

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
35	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 929/106/4	Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,52*5,28+3,24*5,28+0,52*3,36+2,68*3,36+1,92*2,2+3,24*2,2*2+3,24*1,9*0,5*2+2,64*0,52*2+1,68*2,64*0,5*2+1,68*2,09*0,5*2	65,932800	
			5,28*2,5*2	26,400000	
			RAZEM:	92,332800	m2
					92,333
36	SST-00.01-B-0 1.03	KNR 929/312/4	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubość izolacji ponad 8 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,52*5,28+3,24*5,28+0,52*3,36+2,68*3,36+1,92*2,2+3,24*2,2*2+3,24*1,9*0,5*2+2,64*0,52*2+1,68*2,64*0,5*2+1,68*2,09*0,5*2	65,932800	
			5,28*2,5*2	26,400000	
			RAZEM:	92,332800	m2
					92,333
37	SST-00.01-B-0 1.06	KNR 929/313/6	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,52*5,28+3,24*5,28+0,52*3,36+2,68*3,36+1,92*2,2+3,24*2,2*2+3,24*1,9*0,5*2+2,64*0,52*2+1,68*2,64*0,5*2+1,68*2,09*0,5*2	65,932800	
			5,28*2,5*2	26,400000	
			RAZEM:	92,332800	m2
					92,333
38	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 202/1510/5	Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,52*5,28+3,24*5,28+0,52*3,36+2,68*3,36+1,92*2,2+3,24*2,2*2+3,24*1,9*0,5*2+2,64*0,52*2+1,68*2,64*0,5*2+1,68*2,09*0,5*2	65,932800	
			5,28*2,5*2	26,400000	
			RAZEM:	92,332800	m2
					92,333
39	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
			Wyliczenie ilości robót:		
			35,53	35,530000	
			RAZEM:	35,530000	m2
					35,530
40	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/7	Mycie po robotach malarskich, podłóg drewnianych malowanych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			35,53	35,530000	
			RAZEM:	35,530000	m2
					35,530
41	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,82*2,0	1,640000	
			RAZEM:	1,640000	m2
					1,640
42	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1,1*1,4	1,540000	
			RAZEM:	1,540000	m2
					1,540
43	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowe ze stykiem ochronnym		
			Wyliczenie ilości robót:		
			6	6,000000	
			RAZEM:	6,000000	szt
					6,000

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
44	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/307/6 (2)	Wymiana wyłączników, przełączników i osprzętu typu "Wierbka" lub podobnych o natężeniu prądu do 10`A, przełącznik świecznikowy szeregowy, schodowy lub krzyżowy, łącznik podtynkowy w puszcze		
		Wyliczenie ilości robót:			
			2	2,000000	
			RAZEM:	2,000000	szt
45	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 215/412/7	Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi`15`mm		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
46	SST-00.01-B-0 1.11	KNR INSTAL 215/309/7	Zawory do regulacji c.o., termostatyczny, Dn`15`mm		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
47	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 402/516/2	Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora, grzejnik 2-płytowy		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl
3.3		Element	Pokój 2.3		
K.19	Stolarka				
48	SST-00.01-B-0 1.05	KNR 19/929/8 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5`m2, osadzanie na kotwach		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1,03*1,4	1,442000	
			RAZEM:	1,442000	m2
49	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 1901/358/6	Wykucie z muru, podokienników		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1,13	1,130000	
			RAZEM:	1,130000	m
50	SST-00.01-B-0 1.05	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1`m		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
51	SST-00.01-B-0 1.05	KNKRB 3/702/4	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych		
		Wyliczenie ilości robót:			
			0,82*2,0	1,640000	
			RAZEM:	1,640000	m2
52	SST-00.01-B-0 1.01	KNRW 401/818/5	Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki		
		Wyliczenie ilości robót:			
			28,75	28,750000	
			RAZEM:	28,750000	m2
53	SST-00.01-B-0 1.04	DC 19/708/3	Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie		
		Wyliczenie ilości robót:			
			28,75	28,750000	
			RAZEM:	28,750000	m2
54	SST-00.01-B-0 1.04	ZKNR C 2/502/6	Przygotowanie podłoża, płyty OSB i wiórowe		
		Wyliczenie ilości robót:			
			28,75	28,750000	
			RAZEM:	28,750000	m2
55	SST-00.01-B-0 1.04	KNR 21/4007/3 (1)	Ślepa podłoga, z płyt wiórowych - analogia z płyt OSB - system suchej zabudowy		
		Wyliczenie ilości robót:			
			28,75	28,750000	
			RAZEM:	28,750000	m2

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
56	SST-00.01-B-0 1.02	KNRW 202/1105/1 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na gładko	m2	28,750
			Wyliczenie ilości robót:		
			28,75		
			RAZEM: 28,750000		
57		KNRW 202/1105/2 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1 mm - do 5 mm	m2	28,750
			Wyliczenie ilości robót:		
			28,75		
			RAZEM: 28,750000		
58	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1105/3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny	m2	28,750
			Wyliczenie ilości robót:		
			28,75		
			RAZEM: 28,750000		
59	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1123/3 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, płytki, klej dyspersyjny	m2	28,750
			Wyliczenie ilości robót:		
			28,75		
			RAZEM: 28,750000		
60	SST-00.01-B-0 1.04	KNRW 202/1124/6	Listwy przyściennne, z tworzyw sztucznych, profile	m	22,190
			Wyliczenie ilości robót:		
			3,5+2,27*2+3,22*2+2,25*2+4,03-0,82		
			RAZEM: 22,190000		
61	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 1901/1020/6	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0 m2	m2	37,294
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,52*4,03+0,52*2,25*2+2,8*4,03+1,68*2,25*2*0,5+0,52*3,5+0,52*2,27*2+1,68*2,27*0,5*2+2,8*3,5		
			RAZEM: 37,294000		
62	SST-00.01-B-0 1.01	KNR 929/106/4	Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza	m2	64,855
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,52*4,03+0,52*2,25*2+2,8*4,03+1,68*2,25*2*0,5+0,52*3,5+0,52*2,27*2+1,68*2,27*0,5*2+2,8*3,5		
			RAZEM: 64,855200		
63	SST-00.01-B-0 1.03	KNR 929/312/4	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubość izolacji ponad 8 cm	m2	64,855
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,52*4,03+0,52*2,25*2+2,8*4,03+1,68*2,25*2*0,5+0,52*3,5+0,52*2,27*2+1,68*2,27*0,5*2+2,8*3,5		
			RAZEM: 64,855200		
64	SST-00.01-B-0 1.07	KNR 929/313/6	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	64,855
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,52*4,03+0,52*2,25*2+2,8*4,03+1,68*2,25*2*0,5+0,52*3,5+0,52*2,27*2+1,68*2,27*0,5*2+2,8*3,5		
			RAZEM: 64,855200		

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
65	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 202/1510/5	Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,52*4,03+0,52*2,25*2+2,8*4,03+1,68*2,25*2*0,5+0,52*3,5+0,52*2,27*2+1,68*2,27*0,5*2+2,8*3,5	37,294000	
			3,84*3,22+3,84*2,38*2-0,82*2,0-1,03*1,4	27,561200	
			RAZEM:	64,855200	m2
66	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
			Wyliczenie ilości robót:		
			28,75	28,750000	
			RAZEM:	28,750000	m2
67	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/7	Mycie po robotach malarskich, podłóg drewnianych malowanych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			28,75	28,750000	
			RAZEM:	28,750000	m2
68	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,82*2,0	1,640000	
			RAZEM:	1,640000	m2
69	SST-00.01-B-0 1.08	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1,03*1,4	1,442000	
			RAZEM:	1,442000	m2
70	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16`A, podtynkowe ze stykiem ochronnym		
			Wyliczenie ilości robót:		
			6	6,000000	
			RAZEM:	6,000000	szt
71	SST-00.01-B-0 1.12	KNRW 403/307/6 (2)	Wymiana wyłączników, przełączników i osprzętu typu "Wierbka" lub podobnych o natężeniu prądu do 10`A, przełącznik świecznikowy szeregowy, schodowy lub krzyżowy, łącznik podtynkowy w puszcze		
			Wyliczenie ilości robót:		
			2	2,000000	
			RAZEM:	2,000000	szt
72	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 215/412/7	Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi`15`mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
73	SST-00.01-B-0 1.11	KNR INSTAL 215/309/7	Zawory do regulacji c.o., termostaticzny, Dn`15`mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	szt
74	SST-00.01-B-0 1.11	KNRW 402/516/2	Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora, grzejnik 2-płytowy + zbiornik wyrównawczy z orurowaniem		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl
75	SST-00.01-B-0 1.11	Kalkulacja indywidualna	Naczynie wzbiorcze - wymiana		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4		Rozdział	Roboty porządkowe Zastosowane normy i materiały są przykładowe, dopuszcza się stosowanie innych materiałów o porównywalnych parametrach i właściwościach.		
4.1		Element	Ustawienie kontenera na odpady budowlane		
1	SST-00.01-B-01.01	Kalkulacja indywidualna	Ustawienie kontenera na odpady budowlane wraz z utylizacją kontener 6 m3		
		Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,000000		
		RAZEM:	3,000000		
				kpl	3,000