

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie ekologicznych murali na terenie Gminy Kępno

Numer referencyjny: WR.271.14.2025

Część nr	Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia
1	Zaprojektowanie i wykonanie ekologicznych murali na terenie Gminy Kępno - część 1 - zaprojektowanie i wykonanie ekologicznych murali na dwóch ścianach zewnętrznych na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie z wykorzystaniem farb fotokatalitycznych	<p>1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie ekologicznych murali na dwóch ścianach zewnętrznych na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie z wykorzystaniem farb fotokatalitycznych tworzące grafikę z przekazem związanym z ochroną przyrody/środowiska w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozwój i ochrona bioróżnorodności w Gminie Kępno poprzez wykonanie ekologicznych murali oraz działania ochronne na zbiornikach wodnych". Przedsięwzięcie dofinansowane jest w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.</p> <p>1.1 Etap 1. Przygotowanie projektu murali w formie graficznej (jpg/pdf) wraz z wizualizacją projektów na ścianach. Dopuszcza się przygotowanie projektu zarówno przy użyciu graficznych programów komputerowych, jak i w formie odręcznego rysunku czy malunku.</p> <p>Zamawiający określa zakres tematyczny murali następująco: Murale oprócz funkcji ochronnej/oczyszczającej powietrze będą pełnić funkcję edukacyjną, ponieważ obrazować będą formy ochrony przyrody/środowiska projekty murali mogą przedstawiać lokalne bogactwo przyrodnicze lub pokazywać, dlaczego takie miejsca są ważne i dlaczego należy o nie dbać, murale obrazować winny formy ochrony przyrody/środowiska, ochronę wód, powietrza, bioróżnorodności. Prace powinny promować ekologiczny styl życia, ochronę zasobów naturalnych, walkę ze smogiem czy zmiany klimatyczne oraz powinny być wykonane z wykorzystaniem pełnej palety kolorystycznej. Projekt murali na ścianach budynku Szkoły</p>

Podstawowej nr 2 w Kępnie Projektant/Wykonawca obowiązany jest skonsultować z Wojewódzkim Urzędem Konserwatora Zabytków Delegatura w Kaliszu. Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest niezbędna do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu murali.


Projekty muszą zawierać :

Logotypy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:



Gminy Kępno:




	<p>Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie:</p>  <p>Wszystkie szczegóły projektów zostaną uzgodnione na etapie realizacji zamówienia z Zamawiającym, a następnie po uzyskaniu dla przedstawionego projektu akceptacji Zamawiającego, wykonane na ścianach w formie muralu po odpowiednim przygotowaniu powierzchni pod malowanie.</p> <p>1.2 Etap 2: Przygotowanie wszystkich ścian i wykonanie na nich murali.</p> <p>Opis budowlany warstw elewacji: warstwa kleju, płyty styropianowe gr 14 cm, siatka zbrojąca zatopiona w kleju, oraz tynk elewacyjny. Elewacja wykonana w roku 2012.</p> <p>Wykonawca odpowiednio wcześniej przygotuje ściany, na których wykonana murale, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) oczyści, zabezpieczy i dokładnie przygotuje powierzchnie, na których powstaną malowidła ściennie np. poprzez przygotowanie i zastosowanie podkładu lub wykonanie prac naprawczych ścian - wszystko zgodnie z najlepszą sztuką budowlaną;</li> <li>b) zapewni rusztowania, wzniesienia lub inne niezbędne sprzęty w celu przygotowania ścian i wykonania murali na przeznaczonej do tego powierzchni we wskazanej lokalizacji;</li> <li>c) zorganizuje prace malarskie w sposób gwarantujący należyte wykonanie murali, w tym m.in.: zapewnieni transport materiałów, sprzętu, narzędzi i osób niezbędnych do jego wykonania, zapewni ewentualny nocleg;</li> <li>d) będzie prowadził prace w sposób nieutrudniający ruchu pieszego i kołowego przy obiekcie realizacji zadania oraz dostępu do budynków sąsiadujących w obszarze objętym pracami;</li> <li>e) zabezpieczy teren oraz zabezpieczy właściwie prowadzone prace;</li> <li>f) do wykonania murali wykorzysta farby fotokatalityczne/powłokę fotokatalityczną</li> </ul>
--	---

	<p>(przeznaczone do stosowania na zewnątrz) zawierające katalizator ditlenek tytanu - wymóg ten będzie uważany za spełniony na etapie wykonania i odbioru prac przez przekazanie odpowiednich kart produktu bądź certyfikatów lub atestów farb; Farby powinny zawierać również potasowe szkło wodne lub składnik równoważny oraz dodatki modyfikujące, pigmenty i wypełniacze mineralne, jak również środki zapobiegające rozwojowi grzybów i pleśni na powierzchni elewacji. Powinny być przeznaczone do malowania elementów budowlanych na zewnątrz pomieszczeń, tworzyć warstwę charakteryzującą się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością, zapewniającą swobodne przenikanie pary wodnej i usuwanie wilgoci przez powierzchnię, na której zostały zastosowane.</p> <p>g) wykona malowidło ścienne zgodnie z ostatecznie zaakceptowaną przez Zamawiającego wersją projektu i techniką wielkoformatową na bazie profesjonalnych farb mających właściwości neutralizacji zanieczyszczeń, gwarantujących niezmienny wygląd grafiki przez okres min. 24 miesiące;</p> <p>h) każdego dnia, po zakończonych pracach pozostawi teren wykonywania przedmiotu zamówienia w stanie uprzątniętym.</p> <p>i) W związku z realizacją przedmiotu zamówienia będzie posiadać aktualne polisy NNW i OC w zakresie ryzyk związanych z wykonywaniem prac malarskich,</p> <p>III. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia.</p> <p>Miejszem realizacji zadania jest teren Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie przy ulicy Zamkowej 1, 63-600 Kępno. Zadanie obejmuje dwie ściany zewnętrzne wskazane w załączeniu do niniejszego OPZ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pierwsza ściana od strony Szkoły Muzycznej przy ulicy Staszica - zdj. nr 1. Orientacyjna powierzchnia: 135 m<sup>2</sup>.</li> <li>2. Druga ściana od strony boiska i ul. Broniewskiego - zdj. nr 2. Orientacyjna powierzchnia: 150 m<sup>2</sup>.</li> </ol> <p>Murale na wskazanych ścianach muszą być spójne i wzajemnie nawiązujące.</p> <p>Lokalizacja ścian przedstawiona jest na zdj. nr 3 do niniejszego OPZ.</p> <p>IV. Terminy realizacji zamówienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przekazanie założeń ideowych do przygotowania projektów - do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.</li> <li>2. Przedstawienie projektów murali – do 10 dni roboczych od dnia przedstawienia założeń.</li> </ol>
--	--

	<p>3. Wniesienie ewentualnych uwag przez Zamawiającego do projektów - do 3 dni roboczych od dnia przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektów murali.</p> <p>4. Przedstawienie projektów z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego - do 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag do projektów.</p> <p>5. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia koncepcji murali z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Kaliszu. W przypadku uwag Konserwatora Zabytków, zmianę projektu należy powtórnie uzgodnić z Zamawiającym.</p> <p>6. Wykonanie przedmiotu zamówienia – do 30 dni od zaakceptowania ostatecznych wersji projektów, nie później niż do 30 października 2025 roku.</p> <p>V. Wymagania, ograniczenia oraz obowiązki Wykonawcy:</p> <p>1. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania informacji dotyczących stanu faktycznego oraz zakresu niezbędnych do wykonania prac, które mogą być pomocne w szczególności do prawidłowego skalkulowania ceny oferty. Niedośzacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.</p> <p>2. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienia musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.</p> <p>3. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i zabezpieczenia miejsca wykonania prac na czas realizacji przedmiotu zamówienia.</p> <p>4. Stosowane farby fotokatalityczne/powłoki fotokatalityczną (przeznaczone do stosowania na zewnątrz) zawierające katalizator ditlenek tytanu - muszą posiadać odpowiednie certyfikaty lub karty charakterystyki produktu lub atesty, potwierdzające ich funkcję oczyszczającą i właściwości neutralizujące zanieczyszczenia. Wykonawca jest zobowiązany do ich dostarczenia Zamawiającemu. Każdy stosowany produkt powinien mieć etykietę producenta.</p> <p>5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie materiały i urządzenia używane do realizacji przedmiotu zamówienia od dnia rozpoczęcia prac do dnia odbioru końcowego, co zostanie potwierdzone przez strony spisaniem protokołu końcowego prac.</p> <p>6. Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy wykonać:</p> <p>1) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami przy spełnieniu zasad BHP, ustawy o odpadach;</p>
--	--

	<p>2) przy pomocy własnego sprzętu, materiału i przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.</p> <p>7. Wszystkie elementy nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, muszą być dostarczone przez Wykonawcę. Koszty należy ująć w kosztach ogólnych zadania i doliczyć do ogólnej kwoty za realizację zadania.</p> <p>8. Zamawiający zastrzega sobie konieczność zaakceptowania materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia dostarczonych przez Wykonawcę.</p> <p>9. Każdy rodzaj prac, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.</p> <p>10. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie przestrzegał przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu przeprowadzanych prac, w szczególności w celu zapobiegania ewentualnym skażeniom środowiska, przekraczania dopuszczalnych norm hałasu tak aby zminimalizować uciążliwości związane z pracami wynikającymi z zakresu przedmiotu zamówienia.</p> <p>11. Wykonawca prac objętych przedmiotowym zamówieniem jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) zobowiązany jest zagospodarować powstałe podczas realizacji umowy odpady zgodnie z tą ustawą oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647) oraz do zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz do Zamawiającego.</p> <p>12. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pożarem powstałym w wyniku prowadzonych prac lub zaniedbaniami osób do nich zaangażowanych.</p> <p>13. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do pełnej kontroli prac oraz jakości stosowanych materiałów, ponadto do wykonywania, jeżeli zajdzie taka konieczność, wszystkich niezbędnych prób, badań lub uzgodnień gwarantujących właściwe, tj. zgodne wykonanie przedmiotu zamówienia. Ponadto, do bieżącego przekazywania Zamawiającemu potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii dokumentów w stosownej dla ich znaczenia formie (np. zaświadczenia, certyfikaty, atesty) potwierdzających wymagane parametry techniczne oraz spełnianie obowiązujących norm.</p> <p>14. Wykonawca zobowiązany jest przenieść wszelkie autorskie prawa, w tym majątkowe,</p>
--	--

		przedmiotu umowy na Zamawiającego z prawem do dalszego rozporządzania w wypadku wybrania jego oferty.
2	Zaprojektowanie i wykonanie ekologicznych murali na terenie Gminy Kępno - część 2 - Zaprojektowania i wykonania ekologicznego muralu na zewnętrznej ścianie budynku Kina Sokolnia z wykorzystaniem farb fotokatalitycznych	<p>1. Przedmiotem zamówienia jest usługa Zaprojektowania i wykonania ekologicznego muralu na zewnętrznej ścianie budynku Kina Sokolnia z wykorzystaniem farb fotokatalitycznych tworzących grafikę z przekazem związanym z ochroną przyrody / środowiska w ramach przedsięwzięcia pt. "Rozwój i ochrona bioróżnorodności w Gminie Kępno poprzez wykonanie ekologicznych murali oraz działania ochronne na zbiornikach wodnych" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.</p> <p>1.1 Etap 1. Przygotowanie projektu murali w formie graficznej (jpg/pdf) wraz z wizualizacją projektu na ścianie. Dopuszcza się przygotowanie projektu zarówno przy użyciu graficznych programów komputerowych, jak i w formie odręcznego rysunku czy malunku.</p> <p>Zamawiający określa zakres tematyczny murali następująco: Murale oprócz funkcji ochronnej/oczyszczającej powietrze będą pełnić funkcję edukacyjną, ponieważ obrazować będą formy ochrony przyrody/środowiska projekty murali mogą przedstawiać lokalne bogactwo przyrodnicze lub pokazywać, dlaczego takie miejsca są ważne i dlaczego należy o nie dbać, murale obrazować winny formy ochrony przyrody/środowiska, ochronę wód, powietrza, bioróżnorodności. Prace powinny promować ekologiczny styl życia, ochronę zasobów naturalnych, walkę ze smogiem czy zmiany klimatyczne oraz powinny być wykonane z wykorzystaniem pełnej palety kolorystycznej.</p> <p>Projekt musi zawierać :</p> <p>Logotypy Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:</p> 

	<p>Gminy Kępno:</p>  <p>Kina Sokolnia:</p>  <p>Wszystkie szczegóły projektów zostaną uzgodnione na etapie realizacji zamówienia z Zamawiającym, a następnie po uzyskaniu dla przedstawionego projektu akceptacji Zamawiającego, wykonane na ścianach w formie muralu po odpowiednim przygotowaniu powierzchni pod malowanie.</p> <p>1.2      Etap 2: Przygotowanie ściany i wykonanie muralu.</p> <p>Wykonawca odpowiednio wcześniej przygotuje ściany, na których wykonana murale, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a)      oczyści, zabezpieczy i dokładnie przygotuje powierzchnie, na których powstaną malowidła ściennie poprzez przygotowanie i zastosowanie podkładu lub wykonanie prac naprawczych ścian - wszystko zgodnie z najlepszą sztuką budowlaną;</li> <li>b)      zapewni rusztowania, wzniesienia lub inne niezbędne sprzęty w celu przygotowania ścian i wykonania murali na przeznaczonej do tego powierzchni we wskazanej lokalizacji;</li> </ul>
--	---



	<p>c) zorganizuje prace malarskie w sposób gwarantujący należyte wykonanie murali, w tym m.in.: zapewnieni transport materiałów, sprzętu, narzędzi i osób niezbędnych do jego wykonania, zapewni ewentualny nocleg;</p> <p>d) będzie prowadził prace w sposób nieutrudniający ruchu pieszego i kołowego przy obiekcie realizacji zadania oraz dostępu do budynków sąsiadujących w obszarze objętym pracami;</p> <p>e) zabezpieczy teren oraz zabezpieczy właściwie prowadzone prace;</p> <p>f) do wykonania murali wykorzysta farby fotokatalityczne/powłokę fotokatalityczną (przeznaczone do stosowania na zewnątrz) zawierające katalizator ditlenek tytanu - wymóg ten będzie uważany za spełniony na etapie wykonania i odbioru prac przez przekazanie odpowiednich kart produktu bądź certyfikatów lub atestów farb; Farby powinny zawierać również potasowe szkło wodne lub składnik równoważny oraz dodatki modyfikujące, pigmenty i wypełniacze mineralne, jak również środki zapobiegające rozwojowi grzybów i pleśni na powierzchni elewacji. Powinny być przeznaczone do malowania elementów budowlanych na zewnątrz pomieszczeń, tworzyć warstwę charakteryzującą się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością, zapewniającą swobodne przenikanie pary wodnej i usuwanie wilgoci przez powierzchnię, na której zostały zastosowane.</p> <p>g) wykona malowidło ściennie zgodnie z ostatecznie zaakceptowaną przez Zamawiającego wersją projektu i techniką wielkoformatową na bazie profesjonalnych farb mających właściwości neutralizacji zanieczyszczeń, gwarantujących niezmienny wygląd grafiki przez okres min. 24 miesiące;</p> <p>h) każdego dnia, po zakończonych pracach pozostawi teren wykonywania przedmiotu zamówienia w stanie uprzątniętym.</p> <p>i) W związku z realizacją przedmiotu zamówienia będzie posiadać aktualne polisy NNW i OC w zakresie ryzyk związanych z wykonywaniem prac malarskich,</p> <p>III. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia.</p> <p>Miejszem wykonania usługi teren Kina Sokolnia, ul. Sportowa 3, 63-600 Kępno. Zadanie obejmuje jedną ścianę zewnętrzną wskazaną w załączeniu do niniejszego OPZ:</p> <p>1. Pierwsza ściana usytuowana frontem do parkingu kina - zdj. nr 1. Orientacyjna powierzchnia: 324 m<sup>2</sup>.</p> <p>Lokalizacja ściany przedstawiona jest na zdj. nr 2 do niniejszego OPZ.</p> <p><b>IV. Terminy realizacji zamówienia:</b></p>
--	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przekazanie założeń ideowych do przygotowania projektu - <b>do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.</b></li> <li>2. Przedstawienie projektu muralu – <b>do 10 dni roboczych od dnia przedstawienia założeń.</b></li> <li>3. Wniesienie ewentualnych uwag przez Zamawiającego do projektu - <b>do 3 dni roboczych od dnia przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu muralu.</b></li> <li>4. Przedstawienie projektu z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego - <b>do 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag do projektu.</b></li> <li>5. Wykonanie przedmiotu zamówienia – <b>do 30 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej wersji projektu, nie później niż do 30 października 2025 roku.</b></li> </ol> <p><b>V. Wymagania, ograniczenia oraz obowiązki Wykonawcy:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania informacji dotyczących stanu faktycznego oraz zakresu niezbędnych do wykonania prac, które mogą być pomocne w szczególności do prawidłowego skalkulowania ceny oferty. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.</li> <li>2. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienia musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.</li> <li>3. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i zabezpieczenia miejsca wykonania prac na czas realizacji przedmiotu zamówienia.</li> <li>4. Stosowane farby fotokatalityczne/powłoki fotokatalityczną (przeznaczone do stosowania na zewnątrz) zawierające katalizator ditlenek tytanu - muszą posiadać odpowiednie certyfikaty lub karty charakterystyki produktu lub atesty, potwierdzające ich funkcję oczyszczającą i właściwości neutralizujące zanieczyszczenia. Wykonawca jest zobowiązany do ich dostarczenia Zamawiającemu. Każdy stosowany produkt powinien mieć etykietę producenta.</li> <li>5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie materiały i urządzenia używane do realizacji przedmiotu zamówienia od dnia rozpoczęcia prac do dnia odbioru końcowego,</li> </ol>
--	--	---

		<p>co zostanie potwierdzone przez strony spisaniem protokołu końcowego prac.</p> <p>6. Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy wykonać:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami przy spełnieniu zasad BHP, ustawy o odpadach;</li> <li>2) przy pomocy własnego sprzętu, materiału i przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.</li> </ol> <p>7. Wszystkie elementy nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, muszą być dostarczone przez Wykonawcę. Koszty należy ująć w kosztach ogólnych zadania i doliczyć do ogólnej kwoty za realizację zadania.</p> <p>8. Zamawiający zastrzega sobie konieczność zaakceptowania materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia dostarczonych przez Wykonawcę.</p> <p>9. Każdy rodzaj prac, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.</p> <p>10. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie przestrzegał przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu przeprowadzanych prac, w szczególności w celu zapobiegania ewentualnym skażeniom środowiska, przekraczania dopuszczalnych norm hałasu tak aby zminimalizować uciążliwości związane z pracami wynikającymi z zakresu przedmiotu zamówienia.</p> <p>11. Wykonawca prac objętych przedmiotowym zamówieniem jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) zobowiązany jest zagospodarować powstałe podczas realizacji umowy odpady zgodnie z tą ustawą oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647) oraz do zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz do Zamawiającego.</p> <p>12. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pożarem powstałym w wyniku prowadzonych prac lub zaniedbaniami osób do nich zaangażowanych.</p> <p>13. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do pełnej kontroli prac oraz jakości stosowanych materiałów, ponadto do wykonywania, jeżeli zajdzie taka konieczność, wszystkich niezbędnych prób, badań lub uzgodnień gwarantujących właściwe, tj. zgodne wykonanie przedmiotu zamówienia. Ponadto, do</p>
--	--	--

		<p>bieżącego przekazywania Zamawiającemu potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii dokumentów w stosownej dla ich znaczenia formie (np. zaświadczenia, certyfikaty, atesty) potwierdzających wymagane parametry techniczne oraz spełnianie obowiązujących norm.</p> <p>14. Wykonawca zobowiązany jest przenieść wszelkie autorskie prawa, w tym majątkowe, przedmiotu umowy na Zamawiającego z prawem do dalszego rozporządzania w wypadku wybrania jego oferty.</p>
--	--	--