

# KOSZTORYS OFERTOWY

**Budowa :** Remont drogi gminnej nr 675337 P w m. Koźminek i Nowy Nakwasin

**Obiekt :** Droga gminna nr 675337 P

**Adres :** Koźminek, Nowy Nakwasin, gmina Koźminek

<b>Roboty drogowe</b>
-----------------------

**Inwestor :** Gmina Koźminek

**Adres :** ul. Szkolna 7, 62-840 Koźminek

**Wykonawca :** .....

**Adres :** .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

**Słownie :** .....

**Roboty drogowe**

Budowa : Remont drogi gminnej nr 675337 P w m. Koźminek i Nowy Nakwasin

Obiekt : Droga gminna nr 675337 P

Adres : Koźminek, Nowy Nakwasin, gmina Koźminek

**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
a	Roboty przygotowawcze	.....
b	Roboty rozbiórkowe	.....
c	Warstwa wyrównawcza na odcinku w km od 0+472 do 1+1317,90	.....
d	Warstwa ściernalna na całym odcinku drogi	.....
e	Wzmocnienie konstrukcji podbudowy	.....
f	Pobocza	.....
g	Przełożenie zjazdów	.....
h	Rów	.....
i	Oznakowanie pionowe i poziome	.....
<b>Razem :</b>		.....

**Wartość kosztorysowa robót : .....**

**Roboty drogowe**

Budowa : Remont drogi gminnej nr 675337 P w m. Koźminek i Nowy Nakwasin

Obiekt : Droga gminna nr 675337 P

Adres : Koźminek, Nowy Nakwasin, gmina Koźminek

**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------------	----------------

**a Roboty przygotowawcze**

1	KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	1,318	km			
2	KNR wycena własna Opracowanie mapy inwentaryzacji powykonawczej (na komplet składają się min. 5 egz. mapy)	1,000	kpl			
3	KNR wycena własna Projekt czasowej organizacji ruchu (na komplet składają się min. 3 egz. projektu)	1,000	kpl			

**b Roboty rozbiórkowe**

4	KNR 201-0119-03-00 Roboty pomiarowe	1,000	kpl			
5	KNR KNRSE0601010405 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość do 6cm na zimno przy użyciu frezarki. Destrukt na użytek Zamawiającego z załadunkiem i odwozem na miejsce składowania do 10km	4,000	m2			
6	KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm.	1 848,000	m2			
7	KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: do 15 cm. Miejsce utylizacji zapewnia Wykonawca	2 036,800	m2			
8	KNR 404-1103-03-00 IGM Warszawa Analogia. Załadowanie urobku koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych przy załadunku i wyładunku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 5.	366,620	m3			
9	KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym . Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca robót	366,620	m3			
10	KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km . /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/. Krotność=4	366,620	m3	4,00000		

**c Warstwa wyrównawcza na odcinku w km od 0+472 do 1+1317,90**

11	KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej	3 307,000	m2			
12	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	3 307,000	m2			
13	KNR 231-1106-01-00 IGM Warszawa Analogia. Warstwa wyrównawcza AC16W	633,700	t			

## Roboty drogowe

c. Warstwa wyrównawcza na odcinku w km od 0+472 do 1+1317,90

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
14	KNR 231-1106-01-00 Analogia. Remont częściowy nawierzchni	1,000 kpl				
<b>d Warstwa ścieralna na całym odcinku drogi</b>						
15	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	5 190,000 m2				
16	KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna na jezdni i istniejących zjazdach bitumicznych o grubości po zagęszczeniu: 3 cm	5 190,000 m2				
17	KNR 231-1106-01-00 Analogia. Zabezpieczenie krawędzi jezdni asfaltem na gorąco	1,000 kpl				
<b>e Wzmocnienie konstrukcji podbudowy</b>						
18	KNR 201-0119-03-00 Roboty pomiarowe	1,000 kpl				
19	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Analogia. Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, średnio: 4 cm (pogłębienie pod konstrukcję drogi)	3 036,800 m2				
20	KNR 404-1103-03-00 IGM Warszawa Analogia. Załadowanie urobku koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych przy załadunku i wyładunku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 5.	121,440 m3				
21	KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym . Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca robót	121,440 m3				
22	KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km . /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/. Krotność=4	485,760 m3		4,00000		
23	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	3 036,800 m2				
24	KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa Podbudowa pomocnicza - stabilizacja Rm 2,5MPa o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm	3 036,800 m2				
25	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	3 036,800 m2				
26	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	2 767,000 m2				
27	KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm	2 767,000 m2				
<b>f Pobocza</b>						
28	KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadunkiem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: do 1 km	1 905,000 m2				
29	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	1 905,000 m2				

f. Pobocza

## Roboty drogowe

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
30	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Analogia. Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu : 10 cm	1 905,000	m2			
31	KNR 231-0114-05-00 Analogia. Wykonanie podkładu z materiału zagęszczalnego	1,000	kpl			

## g Przełożenie zjazdów

32	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	5,850	m3			
33	KNR 231-1201-01-00 IGM Warszawa Analogia. Przesławianie krawężników betonowych wystających, na podsypce cem.-piaskowej, o wymiarach: 15x30 cm	90,000	m			
34	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	0,940	m3			
35	KNR 231-1203-05-00 IGM Warszawa Przesławianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	20,000	m			
36	KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa Analogia. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: do 10 cm	90,000	m2			
37	KNR 231-1206-04-00 IGM Warszawa Analogia. Przełożenie nawierzchni zjazdów, kostką z rozbiórki o wysokości 8 cm układanej na podsypce: cement-piask.z wypełn.spoin zaprawą cementową	90,000	m2			

## h Rów

38	KNR 231-1403-03-00 IGM Warszawa Oczyszczenie rowu z namułu, bez naruszania skarp rowu, przy grubości namułu: 30 cm	930,000	m			
----	---	---------	---	--	--	--

## i Oznakowanie pionowe i poziome

39	KNR 231-0703-03-00 Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych)	1,000	kpl			
40	KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm	10,000	szt			
41	KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2	10,000	szt			
42	KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie (linie typu P-7c i P-13)	161,600	m2			
Wartość kosztorysowa robót						