

Przedmiar robót

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku mieszkalno-użytkowym w Knurowie 44-190 Knurów ul Stanisława Staszica 1

Inwestor: **Gmina Knurów - MZGLiA**
44-190 Knurów ul Floriana 4

Jednostka opracowująca kosztorys: **PUMART Sp. z o.o.**
44-217 Rybnik ul Broniewskiego 25

Data opracowania:
2023-08-29

Autor opracowania:
Piotr Sławek

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku mieszkalno-użytkowym w Knurowie 44-190 Knurów ul Stanisława Staszica 1		
	Rozdział	Rozdział(Import)		
	Element	Element		
1	E 8/800/5	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu Listwa 18/20	m	280,000
2	KNNR 5/209/1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH-J 3x1,5 RE 0,6/1kV klasa B2ca	m	300,000
3	KNNR 5/1209/11	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	10,000
4	KNNR 5/504/2	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane EW1	kpl.	32,000
5	KNNR 5/504/2	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane EW2	kpl.	21,000
6	KNNR 5/504/2	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane EW3	kpl.	3,000
7	KNNR 5/504/2	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane AW1	kpl.	57,000
8	KNNR 5/504/2	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane AW2	kpl.	3,000
9	KNNR 5/1203/8	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	333,000
10	KNNR 5/1204/1	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ² złączki typu wago	szt.	111,000
11	KNNR 5/1201/1	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	222,000
12	KNNRW 9/1201/2	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt	210,000
13		Drobne prace tynkarsko malarskie	kpl	1,000