

Przedmiar

Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska w miejscowości Bukowina Tatrzańska - etap II

Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska  
ul. Długa 144  
34-530 Bukowina Tatrzańska

mgr inż. Marek Fałta

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. POK/0193/PWOE/06

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

24. 02. 2021

Wykonawca:

.....

## Przedmiar

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot	Jedn.	Wartość
1 Budowa szafki oświetleniowej				
1 KNNR 5/401/4 Montaż szafki oświetleniowej SO wraz z podłączeniem do SP	1		kpl	
2 Opłata za wyłączenie dla Tauron	1		kpl	
2 Montaż słupów i opraw oświetleniowych				
3 KNR 510/708/2 (1) Regulacja wysokości zamontowanych fundamentów	6		szt	
4 KNR 510/709/4 (1) Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, słup stylowy 8m	20		szt	
5 KNR 510/1002/1 Montaż wysięgników rurowych 1,5 m	20		szt	
6 KNR 510/1005/7 Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa stylowa LED 54 W	18		szt	
7 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, oprawa stylowa LED 54 W asymetryczna	2		szt	
8 KNR 510/1004/1 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	290		m	
9 KNR 508/309/4 Montaż gniazd dla zasilania ozdób świątecznych	18		szt	
10 KNR 510/1001/4 Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa TB1	2		szt	
11 KNR 510/1001/4 Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa TB2	18		szt	
12 KNR 510/603/7 Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 50 mm <sup>2</sup>	38		szt	
13 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego	38		pomiar	
14 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	20		pomiar	
15 KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	20		odcinek	
16 KNR 1321/301/5 Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne oświetlenia i obicia ścian pomiar współczynnika odbicia ścian pierwszy komplet pomiarów dokonywany na stanowisku	20		kpl	
17 Sporządzenie, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	1		kpl	
18 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	1		kpl	