

# **Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska**

## **PRIMEKO**

**62-800 Kalisz; ul. Łódzka 210**

tel/fax 62 767 02 63

e-mail: [primeko@o2.pl](mailto:primeko@o2.pl), [www.primeko.com.pl](http://www.primeko.com.pl)

NIP 618-106-29-00 REGON 250604827

## **ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO**

Nazwa zamierzenia budowlanego	<b>"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy"</b>
Adres	<b>m. Nowe Prażuchy , gm. Ceków-Kolonia</b>
Kategoria obiektu	<b>XXVI</b>
Identyfikatory działek ewidencyjnych	<b>Jednostka ewidencyjna: 300703_2 Ceków-Kolonia Obręb ewidencyjny: 0013 Prażuchy Nowe Działki ewidencyjne: 77/1, 77/2, 77/9, 84, 91</b>
Inwestor	<b>Gmina Ceków-Kolonia Ceków-Kolonia 51 62-834 Ceków</b>

Projektant	<b>inż. Jarosław Grzelak</b> upr. nr 7131-7132/37/PW/2002 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Opracował	<b>inż. Monika Rajca</b>	
Sprawdzający	<b>mgr inż. Monika Żurawska</b> upr. nr WKP/0273/PWOS/06 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
	<b>(tytuł, imię i nazwisko)</b>	<b>(podpis)</b>

Umowa – zlecenie:

Kalisz, Lipiec 2024 r.

## SKŁAD OPRACOWANIA

<b>Strona tytułowa</b>	1
<b>Skład opracowania – spis załączników</b>	2
<b>Informacje BiOZ</b>	3-5
<b>Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty</b>	6
1. Decyzja Wójta Gminy Ceków-Kolonia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GPRiOŚ.6733.11.7.2024 z dnia 31.07.2024 r.	7-9
2. Decyzja Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 21.01.2025r. znak GPRiOŚ.7211.2.2025 dotycząca dróg gminnych	10-11
3. Uzgodnienie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Ka-WA.5183.4357.2.2024 z dnia 11.09.2024r.	12-13
4. Opinia sanitarna - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, z dnia 25.09.2024r. znak ON-NS.9011.1.37.2024	14-15
5. Protokół Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.275.2024 z dnia 17.09.2024 r.	16-19

## **Informacja BIOZ**

**Obiekt:**     *"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy"*  
                  dz. nr 77/1 77/2, 77/9, 84, 91

**Inwestor:**     *Gmina Ceków-Kolonia*  
                  *Ceków-Kolonia 51*  
                  *62-834 Ceków*

**Opracował:**   *inż. Jarosław Grzelak*  
                  *ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz*

## ***Informacja BIOZ***

*„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy”*

### **1. Podstawa prawna**

Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

### **2. Ogólne założenia organizacji robót**

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót.

Termin rozpoczęcia prac - określony protokołem przekazanie terenu budowy.

Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego.

Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym.

### **3. Zakres robót oraz kolejność realizacji**

Zakres robót obejmuje:

- wykopy liniowe pod rurociągi
- montaż rurociągów wodociągowych z rur PEHD
- montaż hydrantów
- przecisk pod drogą

### **4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

Sieć telekomunikacyjna,

### **5. Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

- nie występują.

### **6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót**

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić:

- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią,
- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu,
- zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów na drodze.

## **7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót**

Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji zadania.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające pracowników do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem.

## **8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót**

- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Opracował:

inż. Jarosław Grzelak

## **UZGODNIENIA**