

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont Pomnika Armii Czerwonej
ADRES INWESTYCJI : ul. Artyleryjska w Bydgoszczy
INWESTOR : Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
ADRES INWESTORA : ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Buda
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 2-25	Tymczasowe ogrodzenie placu remontu pomnika	m ²		
d.1	0308-01	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy pomniku	szt.		
d.1	0419-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Renowacja pomnika			
3	TZKNBK	Demontaż ozdobnej gwiazdy z podstawą	szt.		
d.2	XVIm 0111-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	TZKNBK	Demontaż pilastrów blokowych o objętości elementów do 0.60 m ³ - uszkodzona "korona" pomnika	elem.		
d.2	XVIm 0106-04	1	elem.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-02	Wykonanie nowej "korony" pomnika	m ³		
d.2	0202-02	0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
6	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym	cm		
d.2	0102-03	Krotność = 4	cm	20,000	
		20		RAZEM	20,000
7	KNR 4-01	Obsadzenie prętów wklejanych L=200 mm	szt.		
d.2	0211-10	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	TZKNBK	Montaż nowok "korony" pomnika	szt.		
d.2	XVIm 0111-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	TZKNBK	Montaż ozdobnej gwiazdy z podstawą	szt.		
d.2	XVIm 0111-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Uporządkowanie terenu			
10	KNNR 9	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.3	1001-07	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNNR 9	Demontaż słupów masztowych o masie do 100 kg	szt.		
d.3	1001-07	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km - wywóz latarni i masztów	t		
d.3	1107-01	0,2	t	0,200	
				RAZEM	0,200
13	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
d.3	1107-04	Krotność = 5	t	0,200	
		0,2		RAZEM	0,200