
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45333000-0 Wewnętrzna instalacja gazowa

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja gazowa
ADRES INWESTYCJI : Przychodnia Rejonowa Krzepice ul. Częstochowska 1
INWESTOR : Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
ADRES INWESTORA : Kłobuck ul. 11 Listopada 5c
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : Instalacja gazowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maria Czeszejko-Sochacka
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Maria Czeszejko-Sochacka
DATA OPRACOWANIA : 21.07.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45333000-0	Wewnętrzna instalacja gazowa			
1	KNNR 4	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-03				
	STWiOR 1.1				
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
2	KNR 7-09	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm	szt.		
d.1	2114-01				
	STWiOR 1.1				
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3	KNR 2-19	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 1 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 25mm w tulejach z rur stalowych o śr. 40 mm-	przej.		
d.1	0216-01				
	STWiOR 1.2				
		1	przej.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 4	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
d.1	0308-02				
	STWiOR 1.1				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 4	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia pod kotły o śr.przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
d.1	0308-02				
	STWiOR 1.1				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 4	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1	0312-03				
	STWiOR 1.3				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR 4	Filtr do gazu o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.1	0411-03				
	STWiOR 1.3				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 4	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych -p.a.	kotły		
d.1	0307-01				
	STWiOR 1.5				
		1	kotły	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-19	Przyłącza domowe o śr.nom. 50 mm - elektrozawór MAG-3 dn 32mm- p.a.	kpl.		
d.1	0215-01				
	STWiOR 1.4				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	Analiza indywidualna	Aktywny system bezpieczeństwa : Detektor gazu DEX -1szt, Centrala MD2.Z-1szt, Sygnalizator akustyczno-swietlny -1szt	kpl.		
d.1	STWiOR 1.4				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 7-08	Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych w korytkach -p.a.	m		
d.1	0510-01				
	STWiOR 1.4				
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
12	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0101-04				
	STWiOR 1.6				
		2,10	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
13	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minutowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²		
d.1	0201-04				
	STWiOR 1.6				
		2,10	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
14	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²		
d.1	0209-04				
	STWiOR 1.6				
		2,1	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
15	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-11				
	STWiOR 1.7				
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
d.1	0323-04				
	STWiOR 1.7				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z	szt.		
d.1	0707-01	cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o powierzchni 0.5 m2 i głębokoś-			
	STWiOR 1.7	ci 0.4 m			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000