

RZEDNA TERENU	m npm	318,50	318,50							318,50
RZEDNA DNA RURY	m npm	316,30	316,50							316,50
ZAGLEBIENIE RURY	m	2,20			1,60		0,80		2,00	
SPADEK/DLUGOSC	%/m		2,2%							8,90 m
MATERIAL, SREDNICA	-/mm		ks ø 160/4,7 PCV lite SN8 SDR34							
ODLEGLOSC	m	0,00		3,70	4,00		5,90	6,60		8,90
HEKTOMETRY		0								
STUDZIENKI KAN.		t3								sp1

UWAGA:

1. Studnie na przyłączach projektuje sie plastikowe ø 425mm (lokalizacje studni uzgodniono z właścicielami posesji)
2. Nie wyklucza sie istnienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego (uzbrojenie zostało naniesione z uzgodnień branżowych oraz bezpośredniego pomiaru w terenie)
3. Przyłącza nie zakończone studzienką należy zaslepić korkiem PCV ø150 (przyłącza do granicy posesji)
4. Rurociag nalezy ułożyć na podsypce piaskowej gr. 10cm i dokonać obsypki gr. 30 cm
5. Zabezpieczenie skrzyżowań z kabalami (energetycznymi, teletechnicznymi) wykonać rurami ochronnymi, dwudzielnymi ø110 l=3,00m na kablach,
6. Zabezpieczenie skrzyżowań z gazociągiem (proj.) wykonać rurami ochronnymi, na ks, ø 250 stal., l=2,0m

PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ ø160/4,7 PCV ul. Górska

BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE "WODOPROJEKT" 42-100 KŁOBUCK UL. PODLEŚNA 58 TEL. 601-063-294			
Rodzaj dokumentacji	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec, ul. Górska, jedn. ewid. Starcza		
Inwestor	GMINA STARCZA		
Treść	Profil podłużny przył. kan. sanitarnej	Rys. nr	11
		Skala	1:100/100
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Upr. Nr NT-83861/31/78 Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85		03.2020r.
Projektował	mrg inz. ŁUKASZ MIRCZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05		03.2020r.
Sprawdził	mrg inz. PAWEŁ JANUSZEWSKI upr. nr: SLK/5184/PWOS/13		03.2020r.