

PRZEDMIAR

- : Przebudowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego - Etap II
 - : Bydgoszcz, ul. Szubińska 4
 - : Skarb Państwa - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 - : Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3
 - : Telekomunikacyjna - Wewnętrzne Instalacje Teletechniczne - Koryta i roboty ogólnobudowlane

 - : Michał Wachowicz
 - : 14.12.2020
-

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Korytka kablowe, rury				
1 d.1	KNNR 5 0113-02	Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm - rura osłonowa DVK 110mm - przepusty pionowe 0	m m	0.000	
				RAZEM	0.000
2 d.1	KNNR 5 0103-03	Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
3 d.1	KNNR 5-08 0803-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 20mm 240	szt. szt.	240.000	
				RAZEM	240.000
4 d.1	KNNR 5 1101-02	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania 45	szt. szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
5 d.1	KNNR 5 1105-07	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - korytka kablowe KGJ100H50/3 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
6 d.1	KNNR 5 1105-07	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - korytka siatkowe KDS/KDSO100H60/3E 0	m m	0.000	
				RAZEM	0.000
7 d.1	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - korytka kablowe KGJ200H50/3 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
8 d.1	KNNR 5 1105-02	Korytka o szerokości do 400 mm przykręcane do gotowych otworów - korytka siatkowe KDS/KDSO300H60/3E 0	m m	0.000	
				RAZEM	0.000
9 d.1	KNNR 5 1209-04	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach 12	otw. otw.	12.000	
				RAZEM	12.000
10 d.1	KNNR 5 1209-05	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach 0	otw. otw.	0.000	
				RAZEM	0.000
11 d.1	KNNR 5 1209-04	Uszczelnianie przepustów materiałami uszczelniającymi 5	otw. otw.	5.000	
				RAZEM	5.000
12 d.1	KNNR 5 0103-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
13 d.1	KNNR 5 1207-02	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych 200	m m	200.000	
				RAZEM	200.000
14 d.1	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 200	m m	200.000	
				RAZEM	200.000
15 d.1	KNNR 5 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym 32	szt. szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
16 d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - Zliczanie Czasu Pracy - wypust ścienny 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1	KNNR 5 0613-01	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000